

**Общеобразовательный
комплекс имени Реджепа
Тайипа Эрдогана в
мун.Комрат АТО Гагаузия
Сети 10кВ**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Внеплощадочные электрические сети 10кВ 02/2019-RE

Valoarea de deviz 700 206,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. ВЛЗ-10				
1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)	buc	12,0000	78,720 25,920	944,640 311,040
2	33-01-007-2	Бурение ям под опоры на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2	buc	26,0000	161,360 32,960	4 195,360 856,960
3	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	26,0000	118,720 14,080	3 086,720 366,080
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных марка СВ110-3,5 со стоимостью(анкерная угловая 2*6шт+угловая промежуточная 2*1шт+промежуточная 1*3шт+угловая анкерная 3*3шт)	buc	26,0000	2 457,438 121,600	63 893,400 3 161,600
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	50,0000	1 074,197 182,400	53 709,840 9 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Вс 15/В 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)				
6	цена рыночная	Крепление подкоса У52 (У1)	buc	13,0000	252,500 0,000	3 282,500 0,000
7	цена рыночная	Траверсы ТМ73	buc	12,0000	515,100 0,000	6 181,200 0,000
8	цена рыночная	Траверсы ТМs60	buc	6,0000	434,300 0,000	2 605,800 0,000
9	цена рыночная	Накладка ОГ52	buc	9,0000	72,720 0,000	654,480 0,000
10	цена рыночная	Хомут	buc	18,0000	70,700 0,000	1 272,600 0,000
11	цена рыночная	Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	27,0000	187,356 0,000	5 058,600 0,000
12	цена рыночная	Гирлянда натяжная SH193	buc	54,0000	151,500 0,000	8 181,000 0,000
13	цена рыночная	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками M20 и M12=24шт	buc	75,0000	16,140 0,000	1 210,500 0,000
14	цена рыночная	Защитный кожух SP-15=75buc	buc	75,0000	20,200 0,000	1 515,000 0,000
15	33-04-030-1	Установка разрядников - длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	293,942 137,280	3 821,240 1 784,640
16	цена рыночная	Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	202,000 0,000	2 626,000 0,000
17	цена рыночная	Зажим SO235	buc	54,0000	212,100 0,000	11 453,400 0,000
18	цена рыночная	Скоба СК7	buc	54,0000	27,270 0,000	1 472,580 0,000
19	цена рыночная	Спиральная вязка so115	buc	54,0000	656,500 0,000	35 451,000 0,000
20	цена рыночная	Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	4,0000	606,000 0,000	2 424,000 0,000
21	цена рыночная	МРТ-7-1 звено промежуточное	buc	6,0000	50,500 0,000	303,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			213 342,860

1	2	3	4	5	6	7
		Total ВЛЗ-10 Inclusiv salariu				213 342,860 15 600,320
		1.2. Строительные работы				
22	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,9200	594,550 0,000	1 141,536 0,000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	5,8000	65,920 65,920	382,336 382,336
24	TsD02A11	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodăririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3	1,3700	250,000 0,000	342,500 0,000
25	08-02-142-1	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	100 m	4,9800	960,660 212,160	4 784,087 1 056,557
26	цена рыночная	Песок строительный	m3	46,0000	242,000 0,000	11 132,000 0,000
27	08-02-143-1	Покрытие кабеля кирпичом для защиты кабеля	100 m	4,9800	844,320 208,320	4 204,714 1 037,434

1	2	3	4	5	6	7
28	цена рыночная	Кирпич строительный	buc	3 861,0000	3,232 0,000	12 478,752 0,000
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)	m	80,0000	97,567 8,896	7 805,360 711,680
		<i>Total</i>	Lei			42 271,285
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				42 271,285 3 188,007
		1.3. Стальные конструкции				
30	цена рыночная	Траверсы стальные M2-10-5P	buc	2,0000	1 464,500 0,000	2 929,000 0,000
31	08-02-363-1	Монтаж кронштейна PA1, PA2 и KM1	buc	6,0000	404,044 130,944	2 424,264 785,664
32	цена рыночная	Кронштейн PA1=2 для РЛНД	buc	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
33	цена рыночная	Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	2,0000	860,000 0,000	1 720,000 0,000
34	цена рыночная	Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)	buc	2,0000	1 700,000 0,000	3 400,000 0,000
35	цена рыночная	Скоба K1=6шт, марка K3=2шт	buc	8,0000	35,000 0,000	280,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 353,264
		Total Стальные конструкции Inclusiv salariu				11 353,264 785,664
		<i>Total</i>	Lei			266 967,409
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			4 404,148
		<i>Cheltuieli de transport</i>	9 %			20 001,382
		<i>Cheltuieli directe</i>				291 372,939
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			29 137,294

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				320 510,233
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			19 230,615
		<i>Total</i>				339 740,848
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				339 740,848 19 573,991
		2. Montaj				
		2.1. Кабельные изделия				
36	33-04-040-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИПЗ	buc	12,0000	93,140 40,640	1 117,680 487,680
37	33-04-041-1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	buc	12,0000	19,520 19,520	234,240 234,240
38	08-02-141-2	Прокладка силового кабеля АПВБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее	100 m	9,8000	682,268 438,400	6 686,222 4 296,320
39	цена рыночная	Кабель АПВБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	265,0000	127,500 0,000	33 787,500 0,000
40	цена рыночная	Кабель АПВБВ 10 сечением 3*70мм-10	m	715,0000	147,900 0,000	105 748,500 0,000
41	08-02-165-6	Установка муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм ² , до: 70	buc	8,0000	1 001,661 212,800	8 013,285 1 702,400
42	цена рыночная	Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	8,0000	757,500 0,000	6 060,000 0,000
43	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм	10 m	0,3000	194,600 57,600	58,380 17,280
44	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 - ЗП21	100 m	0,1800	2 399,339 817,922	431,881 147,226
45	33-04-009-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм ² с помощью механизмов	1 km	0,7200	5 601,553 1 831,360	4 033,118 1 318,579

1	2	3	4	5	6	7
46	цена рыночная	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм - 10	m	720,0000	25,500 0,000	18 360,000 0,000
47	цена рыночная	Ошинковка провод голый АС-70	m	18,0000	18,360 0,000	330,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			184 861,286
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				184 861,286 8 203,725
		2.2. Арматура линейная				
48	цена рыночная	Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc	6,0000	1 010,000 0,000	6 060,000 0,000
49	цена рыночная	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	6,0000	606,000 0,000	3 636,000 0,000
50	цена рыночная	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	6,0000	303,000 0,000	1 818,000 0,000
51	цена рыночная	Изолятор подвесной ПС70Е	buc	26,0000	121,200 0,000	3 151,200 0,000
52	цена рыночная	Зажим натяжной НБ2	buc	12,0000	131,300 0,000	1 575,600 0,000
53	цена рыночная	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,0000	70,700 0,000	989,800 0,000
54	цена рыночная	Зажим типа ПА	buc	6,0000	20,200 0,000	121,200 0,000
55	цена рыночная	Зажим типа ПС	buc	10,0000	20,200 0,000	202,000 0,000
56	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А1А	buc	6,0000	60,600 0,000	363,600 0,000
57	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А2А	buc	12,0000	50,500 0,000	606,000 0,000
58	цена рыночная	Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	12,0000	60,600 0,000	727,200 0,000
59	цена рыночная	Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7-17	buc	14,0000	60,600 0,000	848,400 0,000
60	цена рыночная	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	2,0000	70,700 0,000	141,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 240,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Арматура линейная Inclusiv salariu				20 240,400
		<i>Total</i>	Lei			205 101,686
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 845,838
		<i>Cheltuieli de transport</i>	9 %			16 784,079
		<i>Cheltuieli directe</i>				223 731,603
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 234,831
		<i>Total</i>				229 966,434
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 797,986
		<i>Total</i>				243 764,420
		Total Montaj Inclusiv salariu				243 764,420 8 203,725

		Total	Lei			583 505,26
		Total				583 505,26
		TVA	20 %			116 701,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				700 206,31 <hr/> 27 777,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)