

**Construirea unui centru pentru
produse media: construirea unui
bloc nou, reorganizarea
functională a unor incaperi din
blocul existent, in sali de filmari
si montaj, situat in or.Chisinau,
str.A.Matee**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari electrice. Blocul nou

Valoarea de deviz 520 999,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Panou de evidenta general bloc locativ IDR 1				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 - BZUM DDE-3 IDR-1	buc	1,000	183,47 183,47	183,47 183,47
2	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - Ruptor/conutator ПИ-6 630A	buc	2,000	84,48 83,58	168,97 167,17
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Suport pt. siguranta ДП 37 400Ф раб.2	buc	6,000	58,88 58,88	353,27 353,27
4		Suport pt. siguranta ДП 37 400Ф раб.2	buc	6,000	65,00 0,00	390,00 0,00
5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	6,000	59,40 59,40	356,42 356,42

1	2	3	4	5	6	7
6		Siguranta fuzibile 200A, IIIH-37	buc	3,000	298,00 0,00	894,00 0,00
7		Siguranta fuzibile 315A, IIIH-37	buc	3,000	323,00 0,00	969,00 0,00
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,000	127,75 127,75	766,47 766,47
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	45,73 45,73	91,47 91,47
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Intrerupator automat BA 88-32 12.5A, 3P	buc	2,000	82,61 82,01	165,22 164,02
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrerupator automat BA 88-32	buc	4,000	122,56 121,96	490,25 487,85
12	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intrerupator automat BA 88-32	buc	2,000	145,69 145,09	291,39 290,19
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - declansator	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	58,88 58,88	471,03 471,03
15		Sina N	buc	4,000	118,00 0,00	472,00 0,00
16		Sina PE	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
Total Panou de evidenta general bloc locativ IDR 1						6 580,72
Incluziv salariu						3 449,12
		1.2. Panou de aclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR				
17	08-03-	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),	buc	1,000	183,47	183,47

1	2	3	4	5	6	7
	572-5	montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 - BZUM DDE-3 Tip 4.2 (AAR 1)			183,47	183,47
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Intrerupator automat BA 88-32 100A, 3P	buc	2,000	82,61 82,01	165,22 164,02
19	08-03-529-2	Contactator KTI	buc	2,000	259,69 257,60	519,39 515,19
20		Contactator KTI-5115 Ubobina - 400V, Icontact - 115A	buc	2,000	1 450,00 0,00	2 900,00 0,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
22		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	45,74 45,74	45,74 45,74
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Intrerupator automat BA 47-29	buc	5,000	82,61 82,01	413,05 410,05
25		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2,000	20,83 0,00	41,66 0,00
26		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,C	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
27		Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,C	buc	2,000	65,83 0,00	131,66 0,00
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrerupator automat BA 47-29	buc	2,000	122,56 121,96	245,12 243,92
29		Intrerupator automat BA 47-29 40A,3P,C	buc	1,000	67,42 0,00	67,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	1,000	72,50 0,00	72,50 0,00
31	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - declansator	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
32	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	58,88 58,88	471,03 471,03
33		Sina N	buc	4,000	118,00 0,00	472,00 0,00
34		Sina PE	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
Total Panou de aclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR						6 488,32
Incluziv salariu						2 298,90
		1.3. Panou de distributie PDP-1				
35	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,IIQPБ- 24з	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
36		Dulap IIQPБ-24з PRO	buc	1,000	655,83 0,00	655,83 0,00
37	08-03- 525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000	185,65 185,05	185,65 185,05
38		Intrerupator de sarcina IP20 Inom- 160A, 3P Schneider INS160	buc	1,000	340,83 0,00	340,83 0,00
39	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	82,61 82,01	330,44 328,04
40		Intrerupator diferential AB/IT- 32/10A/2P/C-30mA	buc	3,000	235,83 0,00	707,49 0,00
41		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1,000	20,83	20,83

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrerupator automat BA 47-29	buc	1,000	122,56 121,96	122,56 121,96
43		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	2,000	72,50 0,00	145,00 0,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
45		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
46		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDP-1						2 968,98
Incluziv salariu						877,40
		1.4. Panou de distributie PDI-1				
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,ИЦРБ-12з	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
48		Dulap ИЦРБ-12з PRO	buc	1,000	370,83 0,00	370,83 0,00
49	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
50		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	82,61 82,01	413,05 410,05
52		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	5,000	20,83 0,00	104,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
54		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
55		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDI-1						1 556,70
Incluziv salariu						800,12
		1.5. Panou de distributie PDP-2				
56	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,ЩРН-183	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
57		Dulap ЩРН-183 PRO	buc	1,000	525,45 0,00	525,45 0,00
58	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intreruptor BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
59		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	82,61 82,01	247,83 246,03
61		Intrerupator diferential AB/IT-32/10A/2P/C-30mA	buc	2,000	235,83 0,00	471,66 0,00
62		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1,000	20,83 0,00	20,83 0,00
63	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	122,56 121,96	122,56 121,96
64		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	1,000	72,50 0,00	72,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
66		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
67		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDP-2						2 143,48
Incluziv salariu						758,06
		1.6. Panou de distributie PDI-2				
68	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IIPB-123	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
69		Dulap IIPB-123 PRO	buc	1,000	370,83 0,00	370,83 0,00
70	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
71		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	82,61 82,01	165,22 164,02
73		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2,000	20,83 0,00	41,66 0,00
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
75		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
76		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Panou de distributie PDI-2					1 246,38	
Incluziv salariu					554,09	
		1.7. Panou de distributie PDP-3				
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ИПБ-243	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
78		Dulap ИПБ-243 PRO	buc	1,000	655,83 0,00	655,83 0,00
79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
80		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	82,61 82,01	330,44 328,04
82		Intrerupator diferential AB/IT-32/10A/2P/C-30mA	buc	4,000	235,83 0,00	943,32 0,00
83	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	122,56 121,96	122,56 121,96
84		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	1,000	72,50 0,00	72,50 0,00
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
86		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
87		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDP-3					2 807,30	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						840,07
		1.8. Panou de distributie PDI-3				
88	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IIPB-123	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
89		Dulap IIPB-123 PRO	buc	1,000	370,83 0,00	370,83 0,00
90	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
91		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	82,61 82,01	413,05 410,05
93		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	5,000	20,83 0,00	104,15 0,00
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
95		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
96		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDI-3						1 556,70
Incluziv salariu						800,12
		1.9. Panou de distributie PDV-1				
97	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IIPB-243	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
98		Dulap IIPB-243 PRO	buc	1,000	655,83 0,00	655,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000	185,65 185,05	185,65 185,05
100		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-160A, 3P Schneider INS160	buc	1,000	340,83 0,00	340,83 0,00
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	82,61 82,01	165,22 164,02
102		Intrerupator automat BA 47-29 16A, 3P,C	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
103		Intrerupator automat BA 47-29 20A,3P,C	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
104	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrrerupator automat BA 47-29	buc	2,000	122,56 121,96	245,12 243,92
105		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	2,000	72,50 0,00	145,00 0,00
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
107		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
108		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDV-1						2 315,00
Incluziv salariu						835,34
		1.10. Panou de distributie PDV-2				
109	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,ЩРН-183	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
110		Dulap ЩРН-183 PRO	buc	1,000	525,45 0,00	525,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
112		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	82,61 82,01	165,22 164,02
114		Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,C	buc	1,000	65,83 0,00	65,83 0,00
115		Intrerupator automat BA 47-29 16A, 3P,C	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
116	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	122,56 121,96	122,56 121,96
117		Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	1,000	72,50 0,00	72,50 0,00
118	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
119		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
120		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDV-2						
						1 692,71
Incluziv salariu						676,05
		1.11. Panou de distributie PDV-3				
121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ИПБ-24з	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
122		Dulap ИПБ-24з PRO	buc	1,000	655,83	655,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
123	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	1,000	148,32 147,72	148,32 147,72
124		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
125	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	82,61 82,01	495,66 492,06
126		Intrerupator automat BA 47-29 10A,1P,C	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
127		Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,C	buc	3,000	65,83 0,00	197,49 0,00
128		Intrerupator automat BA 47-29 16A, 3P,C	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
129	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
130		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
131		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PDV-3						2 130,13
Incluziv salariu						882,13
		1.12. Panou de distributie PD-4				
132	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,ИПБ-243	buc	1,000	124,59 124,59	124,59 124,59
133		Dulap ИПБ-243 PRO	buc	1,000	655,83 0,00	655,83 0,00
134	08-03-	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie	buc	1,000	148,32	148,32

1	2	3	4	5	6	7
	525-2	pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32			147,72	147,72
135		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	73,98 0,00	73,98 0,00
136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	82,61 82,01	578,26 574,06
137		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,C	buc	6,000	20,00 0,00	120,00 0,00
138		Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1,000	20,83 0,00	20,83 0,00
139	08-03-529-2	Contactator	buc	4,000	259,69 257,59	1 038,77 1 030,37
140		Contactator KM 20-20	buc	4,000	93,67 0,00	374,68 0,00
141	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
142		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
143		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PD-4						3 471,02
Incluziv salariu						1 994,50
		1.13. Panou de distributie PD Complet 1;2;3;4				
144	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,	buc	4,000	124,59 124,59	498,36 498,36
145		Panou de distributie IP65 pentru 6 prize Scame MBX5	buc	4,000	286,17 0,00	1 144,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Intrerupator BH-32	buc	4,000	148,32 147,72	593,29 590,89
147		Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	4,000	73,98 0,00	295,92 0,00
148	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	122,56 121,96	490,25 487,85
149		Intrerupator automat BA 47-29 50A,3P,C	buc	4,000	72,50 0,00	290,00 0,00
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,000	82,61 82,01	1 817,40 1 804,20
151		Intrerupator automat BA 47-29 25A,3P,C	buc	4,000	58,50 0,00	234,00 0,00
152		Intrerupator automat BA 47-29 10A,1P,C	buc	18,000	20,00 0,00	360,00 0,00
153	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	58,88 58,88	117,76 117,76
154		Sina N	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
155		Sina PE	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
Total Panou de distributie PD Complet 1;2;3;4						6 059,66
Incluziv salariu						3 499,06
		1.14. Cablu				
156	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	27,060	721,37 651,87	19 520,22 17 639,55
157		Cablu KVVGngLS 2*1.5	m	120,000	14,56 0,00	1 747,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
158		Cablu VVGngLS 3*1.5	m	1 100,00 0	8,90 0,00	9 790,00 0,00
159		Cablu VVGngFRLS 3*1.5	m	350,000	9,83 0,00	3 440,50 0,00
160		Cablu VVGngLS 3*2.5	m	630,000	12,53 0,00	7 893,90 0,00
161		Cablu VVGngFRLS 3*2.5	m	5,000	16,20 0,00	81,00 0,00
162		Cablu VVGngLS 5*2.5	m	400,000	23,25 0,00	9 300,00 0,00
163		Cablu VVGngLS 5*4	m	50,000	34,65 0,00	1 732,50 0,00
164		Cablu VVGngFRLS 5*4	m	40,000	39,23 0,00	1 569,20 0,00
165		Cablu VVGngLS 5*6	m	10,000	48,56 0,00	485,60 0,00
166	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,000	1 031,53 962,03	4 126,12 3 848,12
167		Cablu VVGngLS 5*16	m	400,000	113,56 0,00	45 424,00 0,00
168	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,000	1 289,12 1 219,62	1 289,12 1 219,62
169		Cablu VVGngLS 5*25	m	50,000	249,52 0,00	12 476,00 0,00
170		Cablu VVGngFRLS 5*35	m	10,000	380,45 0,00	3 804,50 0,00
171		Cablu AVVGngLS 5*70	m	40,000	95,60 0,00	3 824,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cablu						126 503,86
Incluziv salariu						22 707,29
		1.15. Tub tehnic de protectie				
172	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	25,700	890,07 877,92	22 874,77 22 562,52
173		Tub din PVC d-16mm	buc	1 450,00 0	2,46 0,00	3 567,00 0,00
174		Tub din PVC d-20mm	buc	630,000	3,00 0,00	1 890,00 0,00
175		Tub din PVC d-25mm	buc	490,000	4,33 0,00	2 121,70 0,00
176	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	4,100	1 019,69 1 004,09	4 180,72 4 116,76
177		Tub din PVC d-32mm	buc	10,000	7,63 0,00	76,30 0,00
178		Tub din PVC d-40mm	buc	400,000	12,13 0,00	4 852,00 0,00
179	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 80 mm	100 m	0,400	1 023,72 1 004,07	409,49 401,63
180		Tub din PVC d-80mm	buc	40,000	20,20 0,00	808,00 0,00
Total Tub tehnic de protectie						40 779,98
Incluziv salariu						27 080,91
		1.16. Plafoniere				
181	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,930	4 626,16 4 626,16	4 302,33 4 302,33
182		Plafoniera liniara LMC-3575 35*75mm 48W IP20 LMC-3575	buc	93,000	560,00 0,00	52 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,150	5 025,93 4 641,93	753,89 696,29
184		Plafoniera 2*25 cu sensor de miscare НПО 3233Д	buc	9,000	480,00 0,00	4 320,00 0,00
185		Plafoniera LED IP54 18W ДПО 4004	buc	5,000	360,00 0,00	1 800,00 0,00
186		Proiector LED СДО 05-50 50W IP65	buc	1,000	1 403,50 0,00	1 403,50 0,00
187		Bec LED soclu E27	buc	10,000	42,00 0,00	420,00 0,00
188	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	8,000	4 626,16 4 626,16	37 009,28 37 009,28
189		Световой указатель "EXIT"	buc	3,000	620,00 0,00	1 860,00 0,00
Total Plafoniere						
						103 949,00
Incluziv salariu						
						42 007,90
		1.17. Intrerupatoare, prize, cutie (doze)				
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,310	1 692,74 1 692,74	524,75 524,75
191		Intrerupator monopolar IP20, Inom-10A, Unom-250V	buc	15,000	62,00 0,00	930,00 0,00
192		Intrerupator monopolar IP44, Inom-10A, Unom-250V	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
193		Intrerupator cap-scara IP20, Inom-10A, Unom-250V	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
194		Intrerupator	buc	13,000	19,50 0,00	253,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
195	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	1 724,29 1 724,29	120,70 120,70
196		Intrerupator bipolar IP20, Inom-10A, Unom-250V	buc	7,000	75,00 0,00	525,00 0,00
197	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,290	2 002,93 2 002,93	580,85 580,85
198		Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	25,000	56,23 0,00	1 405,75 0,00
199		Priza IP44, Inom-16A, Unom-250V	buc	4,000	65,90 0,00	263,60 0,00
200		Doze pentru prizele si intrerupatoarele	buc	50,000	2,50 0,00	125,00 0,00
201	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24	buc	15,000	1 398,48 1 098,71	20 977,24 16 480,69
202		Cutie pentru distributia	buc	15,000	15,00 0,00	225,00 0,00
Total Intrerupatoare, prize, cutie (doze)						26 086,39
Incluziv salariu						17 706,99
		1.18. Priza de pamint				
203	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,250	2 537,48 872,68	634,37 218,17
204	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	2 044,67 998,80	306,70 149,82
Total Priza de pamint						941,07
Incluziv salariu						367,99
Total			lei			339 277,40
Fondul social si medical			24,00 %			30 752,65

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			10 531,14
		Total	100,00 +			380 561,19
		Cheltuieli de regie	50,00 %			64 068,02
		Total	100,00 +			444 629,21
		Beneficiu	4,00 %			17 785,18
		Total Lucrari de montare				462 414,39
		Incluziv salariu				128 136,04
		2. Utilaj				
205		BZUM DDE-3 IDR-1	buc	1,000	12 950,00 0,00	12 950,00 0,00
206		Ruptor/conutator ПИ-6 630A	buc	2,000	3 400,00 0,00	6 800,00 0,00
207		Transformator de curent ТТН-А U-0.66kV, I-250/5A, clasa de precizie - 0.5	buc	3,000	208,33 0,00	624,99 0,00
208		Transformator de curent ТТН-А U-0.66kV, I-300/5A, clasa de precizie - 0.5	buc	3,000	216,67 0,00	650,01 0,00
209		Contor ZMG-410 CR Unom - 3*240/415V,1-5(10)A, 50Hz	buc	2,000	7 200,00 0,00	14 400,00 0,00
210		Intrerupator automat BA 88-32 12.5A, 3P	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
211		Intrerupator automat BA 88-32 80A, 3P	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
212		Intrerupator automat BA 88-32 100A, 3P	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
213		Intrerupator automat BA 88-32 125A, 3P	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
214		Declansator PH 32/33	buc	2,000	248,85 0,00	497,70 0,00
215		BZUM DDE-3 Tip 4.2 (AAR 1)	buc	1,000	6 958,33 0,00	6 958,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
216		Intrerupator automat BA 88-32 100A, 3P	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
217		Contor ZMG-310 CR Unom - 3*230/400V,1-5(120)A, 50Hz	buc	1,000	5 291,00 0,00	5 291,00 0,00
218		Declansator PH 47	buc	2,000	259,16 0,00	518,32 0,00
Total			lei		57 890,35	
Depozitarea			1,20 %		694,68	
Total Utilaj						58 585,03
Incluziv salariu						0,00

Total deviz:
Incluziv salariu

520 999,42
128 136,04

Intocmit

Axint Management Group SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Digitally signed by Cazacu Maxim
Date: 2021.03.11 20:44:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova