

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-7-1

**Ограждение территории (poz.N29 pe PG) Rezistentă (marca CBA), Arhitectura
(marca (SA))**

Valoarea de deviz 21 294 500,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонное ограждение				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,870	1 583,01 0,00	20 373,34 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,510	194,88 194,88	4 386,66 4 386,66
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,860	630,98 0,00	2 435,58 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,860	1 496,42 834,37	5 776,20 3 220,68
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.- погрузка грунта	100 m3	9,010	1 737,45 0,00	15 654,42 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t	1 531,000	28,06 0,00	42 958,24 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,010	266,97 34,06	2 405,38 306,84
		<i>Total</i>	lei			93 989,82
		Total Terasamente Inclusiv salariu				93 989,82 7 914,18
		1.2. Pl. CBA-12				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 (pl.CBA -12)	m3	82,000	2 082,66 425,70	170 777,81 34 907,40
9	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale,	m3	1 448,000	2 239,03 458,81	3 242 118,45 664 356,88

1	2	3	4	5	6	7
		situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat M200				
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9 653,000	144,60 89,87	1 395 804,25 867 515,11
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 230,000	22,04 6,34	27 112,77 7 795,99
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 625,900	20,28 5,39	53 245,11 14 159,38
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	271,000	25,19 9,37	6 826,51 2 538,02
14	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9 608,200	25,76 9,93	247 485,13 95 438,25
15	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 467,000	21,53 5,96	376 090,71 104 099,83
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg	1 138,500	55,27 19,87	62 928,35 22 617,44
		Total	lei			5 582 389,09
		Total Pl. CBA-12 Inclusiv salariu				5 582 389,09 1 813 428,30
		1.3. Pl. SA-2				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6 945,000	194,40 160,82	1 350 090,08 1 116 894,90
18	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	6 945,000	74,62 24,60	518 262,01 170 819,22
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ("деталь 1" - 572 buc)	kg	1 881,880	47,23 19,87	88 889,00 37 385,43
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,881	1 599,37 609,22	3 008,42 1 145,95
21	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km	0,577	40 163,50 2 260,94	23 174,34 1 304,56
22	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=3462 м.п.)	kg	304,660	52,58 19,87	16 020,29 6 052,38
		Total	lei			1 999 444,14
		Total Pl. SA-2				1 999 444,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 333 602,44
		1.4. Pl. CBA-13				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M100 (бетонная площадка)	m3	9,000	2 102,95 416,24	18 926,56 3 746,16
24	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	221,000	23,18 7,47	5 122,36 1 651,62
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба д 219*5, l=600 - 12 buc)	kg	190,080	47,23 19,87	8 978,27 3 776,13
		<i>Total</i>	lei			33 027,19
		Total Pl. CBA-13 Inclusiv salariu				33 027,19 9 173,91
		<i>Total</i>	lei			7 708 850,24
		Total Бетонное ограждение Inclusiv salariu				7 708 850,24 3 164 118,83
		2. Внутреннее ограждение с сеткой "Варан"				
		2.1. Pl. SA-8				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	226,000	2 154,97 416,24	487 023,33 94 070,24
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1 500,000	144,60 89,87	216 896,96 134 805,00
28	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 444,000	25,74 9,37	62 911,25 22 889,04
29	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 509,800	22,27 6,72	55 899,02 16 857,32
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	609,090	55,27 19,87	33 666,26 12 100,18
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*80*4, l=4850, 237 buc)	kg	10 973,100	44,48 19,87	488 129,02 217 991,60
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*40*3)	kg	8 589,660	47,23 19,87	405 725,29 170 642,19
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	19,563	1 599,37 609,22	31 288,49 11 918,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 781 539,62
		Total Pl. SA-8 Inclusiv salariu				1 781 539,62 681 273,82
		2.2. Pl. SA-2				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ("деталь 1" - 543 buc)	kg	1 786,470	47,23 19,87	84 382,39 35 490,01
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,786	1 599,37 609,22	2 856,47 1 088,07
36	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km	2,091	40 163,51 2 260,94	83 981,89 4 727,63
37	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=5706 м.п.)	kg	368,020	52,58 19,87	19 352,02 7 311,09
38	CL18A	ПЗ "Варан -90 (H=3.0 м) S=2091 m2	kg	4 182,000	57,93 19,87	242 280,61 83 079,61
39	CL18A	ПЗ "Варан -90 (H=1.5 м) S=1045,5 m2	kg	2 091,000	57,93 19,87	121 140,31 41 539,81
		<i>Total</i>	lei			553 993,69
		Total Pl. SA-2 Inclusiv salariu				553 993,69 173 236,22
		<i>Total</i>	lei			2 335 533,31
		Total Внутреннее ограждение с сеткой "Варан" Inclusiv salariu				2 335 533,31 854 510,04
		3. Внутреннее ограждение с сеткой "Рабица" 3.1. Pl. SA-9				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	286,000	2 154,97 416,24	616 321,55 119 044,64
41	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1 500,000	144,60 89,87	216 896,96 134 805,00
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 161,600	25,74 9,37	81 383,07 29 609,65
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 947,300	22,27 6,72	110 187,76 33 229,04
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	786,420	55,27 19,87	43 467,82 15 623,02
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*80*4, l=4850, 306 buc)	kg	14 167,800	44,48 19,87	630 242,54 281 457,51
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg	9 252,750	44,48	411 600,72

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*40*3)			19,87	183 815,13
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	23,420	1 599,37 609,22	37 457,27 14 268,03
		<i>Total</i>	lei			2 147 557,69
		Total Pl. SA-9 Inclusiv salariu				2 147 557,69 811 852,02
		3.2. Pl. SA-2				
48	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km	0,951	40 163,49 2 260,94	38 195,48 2 150,15
49	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=5706 м.п.)	kg	502,130	52,58 19,87	26 404,07 9 975,31
50	CC03D	Сетка оцинковая Рабица (ячейка 55*55 мм д 2,5 мм)	kg	6 151,100	35,38 4,26	217 635,14 26 185,23
		<i>Total</i>	lei			282 234,69
		Total Pl. SA-2 Inclusiv salariu				282 234,69 38 310,69
		<i>Total</i>	lei			2 429 792,38
		Total Внутреннее ограждение с сеткой "Рабица" Inclusiv salariu				2 429 792,38 850 162,71
		4. Porti si portite				
51	CK14A	Porti metalice (Ворота распашные ВМ-16, 3500*3000 - 6 шт) Серия 3.017-1*	m2	63,000	3 214,31 161,77	202 501,47 10 191,26
52	CK14A	Portita metalica (Калитка КМ16 1000*2000 - 10 шт) Серия 3.017-1*	m2	20,000	3 214,31 161,77	64 286,18 3 235,32
		<i>Total</i>	lei			266 787,65
		Total Porti si portite Inclusiv salariu				266 787,65 13 426,58

		Total	lei	12 740 963,58
		Fondul social	24 %	1 171 732,36
		Total		13 912 695,94
		Transportarea materialelor	8 %	566 583,62
		Cheltuieli de depozitare	2 %	141 645,90
		Cheltuieli directe		14 620 925,46
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 120 034,19
		Total		16 740 959,65
		Beneficiul de deviz	6 %	1 004 457,57
		Total		17 745 417,23
		TVA	20 %	3 549 083,45
				21 294 500,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 882 218,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-7-1
Ограждение территории (poz.N29 pe PG) Rezistentă (marca CBA), Arhitectura
(marca (SA))

Valoarea de deviz 21 294 500,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-7-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	86,494	94,60	8 182,34
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9 723,000	94,60	919 795,80
3.	7123010010200	Betonist	h-om	8 046,900	94,60	761 236,74
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3 561,911	94,60	336 956,74
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9 489,750	94,60	897 730,35
6.	7136080025001	Montator	h-om	532,142	94,60	50 340,64
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 820,640	94,60	172 232,54
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	300,426	94,60	28 420,30
9.	7212030022700	Sudor	h-om	558,665	94,60	52 849,76
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,680	94,60	7 537,73
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10 315,015	94,60	975 800,37
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,659	94,60	7 914,18
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 010,789	94,60	663 220,66
		Total manopera				4 882 218,16

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	814,343	4,07	3 314,38
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	20 972,00	22,01
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,705	37,45	176,19
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,036	340,26	12,26
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,332	304,95	101,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	392,734	6,69	2 627,39
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	18,980	4 499,35	85 395,41
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	12,653	4 499,35	56 930,28
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	12,653	4 499,35	56 930,28
10.	2010237318750	Distantieri	buc	14 318,281	0,80	11 454,62
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1 265,300	194,56	246 176,77
12.	20301129301501	Porti metalice (Ворота распашные ВМ-16, 3500*3000 - 6 шт) Серия 3.017-1*	m2	63,000	3 000,00	189 000,00
13.	20301129301502	Portita metalica (Калитка КМ16 1000*2000 - 10 шт) Серия 3.017-1*	m2	20,000	3 000,00	60 000,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	90,968	44,19	4 019,85
15.	2320187315789	Decofrol	kg	1 518,360	18,19	27 618,97
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	51,187	37,45	1 916,95
17.	2430116100000	Email clocauciuc	kg	363,870	77,79	28 305,45
18.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	5 208,750	37,45	195 067,69
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,300	66,66	553,28
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	181,935	66,66	12 127,79
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	25,657	55,85	1 432,97

		A1				
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	451,000	2,68	1 208,68
23.	2663102100000100	Beton M100	m3	9,363	1 466,67	13 732,98
24.	2663102100000200	Beton M200	m3	2 061,398	1 516,67	3 126 460,50
25.	266310210000050	Beton M50	m3	84,890	1 423,50	120 841,63
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	166,680	1 377,00	229 518,36
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7 541,545	15,00	113 123,18
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	28 238,750	14,20	400 990,25
29.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	9 848,405	15,00	147 726,08
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	542,895	20,97	11 384,52
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	632,650	20,97	13 266,67
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	506,369	20,97	10 618,56
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12 448,090	26,75	332 986,41
34.	27752763098861	колючая проволока д 2,5 мм	kg	1 174,810	32,10	37 711,40
35.	27752763098862	ПЗ "Варан -90	kg	6 273,000	37,45	234 923,85
36.	27752763098863	Confectii metalice (труба 80*80*4)	kg	14 167,800	24,00	340 027,20
37.	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10 973,100	24,00	263 354,40
38.	27752763098865	Confectii metalice i(труба 80*40*3)	kg	9 252,750	24,00	222 066,00
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 661,724	24,00	63 881,38
40.	28731220041001	Сетка оцинковая Рабица (ячейка 55*55 мм д 2,5 мм)	kg	6 212,611	29,96	186 129,83
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	316,325	33,92	10 729,74
42.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	25,594	65,48	1 675,86
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	280,993	65,48	18 399,41
44.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	332,000	4,82	1 600,24
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3 795,900	8,03	30 481,08
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3 795,900	1,07	4 061,61
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	332,000	0,32	106,24
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	332,000	0,32	106,24
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	63,265	69,55	4 400,08
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	379,590	34,24	12 997,16
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	453,406	2,50	1 133,52
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	361,358	21,94	7 928,18
53.	45682687963789	СББ Егoзa 600/15/5/3 АКЛЮЦ	m	3 619,000	37,45	135 531,55
54.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,109	10,70	1,16
55.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,109	69,55	7,55
		Total materiale de constructii				7 082 295,24

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,253	567,00	143,64
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	43,066	27,00	1 162,78
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,660	567,00	941,22
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	625,050	237,60	148 511,88
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,340	27,00	684,18
6.	2922140007000	Macara	h-ut	460,160	567,00	260 910,92
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,780	37,80	1 050,08
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	46,656	772,20	36 027,76
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,207	578,88	2 435,58
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,604	578,88	2 086,28
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	32,800	98,28	3 223,58
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1 181,400	28,08	33 173,71
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	55,560	28,08	1 560,12
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	40,105	63,72	2 555,52
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	202,721	106,37	21 563,41
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	383,310	567,00	217 336,77
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	87,420	491,40	42 958,24
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,253	491,40	124,49
		Total utilaje de constructii				776 450,18

Total	lei	12 740 963,58
-------	-----	---------------

Fondul social	24 %	1 171 732,36
Total		13 912 695,94
Transportarea materialelor	8 %	566 583,62
Cheltuieli de depozitare	2 %	141 645,90
Cheltuieli directe		14 620 925,46
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 120 034,19
Total		16 740 959,65
Beneficiul de deviz	6 %	1 004 457,57
Total		17 745 417,23
TVA	20 %	3 549 083,45
Total deviz:		21 294 500,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонное ограждение				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 583,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	772,20	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 583,01
						20 373,34
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 386,66
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			630,98
						2 435,58
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 496,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	63,72	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 776,20
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.- погрузка грунта	100 m3			1 737,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 737,45
						15 654,42
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t			28,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	491,40	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,06
						42 958,24
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
						34,06

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 405,38
		1.2. Pl. CBA-12				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 (pl.CBA -12)	m3			2 082,66 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 423,50	1 473,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,28	39,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170 777,81
9	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 239,03 458,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	94,60	368,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 516,67	1 601,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 242 118,45
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			144,60 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,07	0,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	194,56	19,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 395 804,25
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,04 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 112,77
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,28 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 245,11
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,19 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 826,51
14	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,76 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247 485,13
15	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,53 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376 090,71
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/1-1)	kg			55,27 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	106,37	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 928,35
		1.3. Pl. SA-2				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,40 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 377,00	33,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350 090,08
18	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			74,62 24,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	37,45	28,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,68	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,69	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	237,60	21,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518 262,01
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ("деталь 1" - 572 buc)	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 889,00
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 599,37 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,79	606,76
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 008,42
21	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km			40 163,50 2 260,94
	1	Muncitor	h-om	23,9000	94,60	2 260,94
	45682687963789	СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ	m	1 000,0000	37,45	37 450,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00029	20 972,00	6,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	37,45	48,68
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300	10,70	0,32
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	69,55	2,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	567,00	39,69
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,9000	27,00	321,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	491,40	34,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 174,34
22	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=3462 м.п.)	kg			52,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098861	колючая проволока д 2,5 мм	kg	1,0000	32,10	32,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 020,29
		1.4. Pl. CBA-13				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M100 (бетонная площадка)	m3			2 102,95 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000010	Beton M100	m3	1,0250	1 466,67	1 525,89

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 926,56
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,18 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 122,36
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба д 219*5, l=600 - 12 buc)	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 978,27
		2. Внутреннее ограждение с сеткой "Варан"				
		2.1. Pl. SA-8				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 154,97 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 516,67	1 577,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487 023,33
27	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			144,60 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,07	0,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	194,56	19,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216 896,96
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			25,74

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 911,25
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,27 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 899,02
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			55,27 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	106,37	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 666,26
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (търба 80*80*4, l=4850, 237 buc)	kg			44,48 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			488 129,02
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (търба 80*40*3)	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405 725,29
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 599,37 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,79	606,76
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	55,85	30,72

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 288,49
		2.2. Pl. SA-2				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ("деталь 1" - 543 buc)	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 382,39
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 599,37 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,79	606,76
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 856,47
36	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km			40 163,51 2 260,94
	1	Muncitor	h-om	23,9000	94,60	2 260,94
	45682687963789	СББ Егоза 600/15/5/3 АКЛЮЦ	m	1 000,0000	37,45	37 450,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00029	20 972,00	6,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	37,45	48,68
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300	10,70	0,32
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	69,55	2,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	567,00	39,69
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,9000	27,00	321,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	491,40	34,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 981,89
37	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=5706 м.п.)	kg			52,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098861	колючая проволока д 2,5 мм	kg	1,0000	32,10	32,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 352,02
38	CL18A	ПЗ "Варан -90 (H=3.0 м) S=2091 м2	kg			57,93 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098862	ПЗ "Варан -90	kg	1,0000	37,45	37,45
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242 280,61
39	CL18A	ПЗ "Варан -90 (H=1.5 м) S=1045,5 m2	kg			57,93
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098862	ПЗ "Варан -90	kg	1,0000	37,45	37,45
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 140,31
		3. Внутреннее ограждение с сеткой "Рабица"				
		3.1. Pl. SA-9				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 154,97
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 516,67	1 577,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			616 321,55
41	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			144,60
						89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,07	0,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	194,56	19,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216 896,96
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,74
						9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 383,07
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			22,27
						6,72

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 187,76
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			55,27
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,45	0,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	106,37	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 467,82
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*80*4, l=4850, 306 buc)	kg			44,48
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098863	Confectii metalice (труба 80*80*4)	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			630 242,54
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба 80*40*3)	kg			44,48
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098865	Confectii metalice i(труба 80*40*3)	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411 600,72
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 599,37
						609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,79	606,76
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 457,27
		3.2. Pl. SA-2				
48	08-02-367-2	Спиральный барьер безопасности "СББ Ероза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ"	1 km			40 163,49
						2 260,94
	1	Muncitor	h-om	23,9000	94,60	2 260,94
	45682687963789	СББ Ероза 600/15/5/3 АКЛ ОЦ	m	1 000,0000	37,45	37 450,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00029	20 972,00	6,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	37,45	48,68

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300	10,70	0,32
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	69,55	2,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	567,00	39,69
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-tur	11,9000	27,00	321,30
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	491,40	34,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 195,48
49	CL18A	Confectii metalice diverse (колючая проволока д 2,5 мм, длина общ.=5706 м.п.)	kg			52,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27752763098861	колючая проволока д 2,5 мм	kg	1,0000	32,10	32,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 404,07
50	CC03D	Сетка оцинковая Рабица (ячейка 55*55 мм д 2,5 мм)	kg			35,38 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041001	Сетка оцинковая Рабица (ячейка 55*55 мм д 2,5 мм)	kg	1,0100	29,96	30,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	567,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217 635,14
		4. Porti si portite				
51	CK14A	Porti metalice (Ворота распашные ВМ-16, 3500*3000 - 6 шт) Серия 3.017-1*	m2			3 214,31 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	20301129301501	Porti metalice (Ворота распашные ВМ-16, 3500*3000 - 6 шт) Серия 3.017-1*	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,82	19,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,32	1,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,32	1,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	66,66	6,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,48	7,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,68	3,35
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	304,95	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202 501,47
52	CK14A	Portita metalica (Калитка КМ16 1000*2000 - 10 шт) Серия 3.017-1*	m2			3 214,31 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	20301129301502	Portita metalica (Калитка КМ16 1000*2000 - 10 шт) Серия 3.017-1*	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,82	19,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,32	1,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,32	1,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	66,66	6,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,48	7,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,68	3,35

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	304,95	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Cheltuieli directe	lei			64 286,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-7-2

Sistema control al accesului СКУД (ограждение территории-N29)

Valoarea de deviz 183 012,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistems control al accesului (montarea)				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces, C2000-2	buc	10,000	536,38	5 363,82
					536,38	5 363,82
2	10-04-067-23	Cititor MR101	buc	20,000	206,23	4 124,56
					206,23	4 124,56
3	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	10,000	1 282,33	12 823,32
					228,93	2 289,32
4	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	10,000	94,60	946,00
					94,60	946,00
5		H400- Гибкий переходник металлический	buc	10,000	248,24	2 482,40
					0,00	0,00
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc	5,000	856,60	4 283,01
					812,14	4 060,71
7	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	5,000	189,20	946,00
					189,20	946,00
8	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,450	2 549,96	1 147,48
					2 251,49	1 013,17
9		Teava corugata d-20mm	m	45,000	7,70	346,50
					0,00	0,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,670	1 253,55	15 882,44
					1 173,04	14 862,42
11	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.48	m	487,000	12,20	5 941,40
					0,00	0,00
12	Pretul firmei	Cablu КПСВЭВ-2x2x0,5	m	243,000	10,70	2 600,10
					0,00	0,00
13	Pretul firmei	Cablu ПБСН-3x0,75	m	537,000	9,02	4 843,74
					0,00	0,00
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,005	22 450,00	112,25
					5 884,00	29,42
		<i>Total</i>	lei			61 843,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24 %			8 072,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			2 250,94
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			562,73
		<i>Total</i>				72 729,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			25 562,92
		<i>Total</i>				98 292,11
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 897,53
		Total Sistem control al accesului (montarea) Inclusiv salariu				104 189,64 33 635,42
		2. Utilaj				
15	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemului control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	10,000	1 949,54 0,00	19 495,40 0,00
16	Pretul firmei	Cititor MR101	buc	20,000	613,48 0,00	12 269,60 0,00
17	Pretul firmei	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	10,000	283,55 0,00	2 835,50 0,00
18	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	5,000	1 725,38 0,00	8 626,90 0,00
19	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	5,000	476,15 0,00	2 380,75 0,00
20	Pretul firmei	Brelok Em-marineID KEY	buc	100,000	21,40 0,00	2 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 748,15
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			572,98
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 321,13

		Total	lei	152 510,77
		TVA	20 %	30 502,15
		183 012,92		
		Total deviz: Inclusiv salariu		33 635,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-7-2
Sistema control al accesului СКУД (ограждение территории-N29)**

Valoarea de deviz 183 012,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-7-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	321,354	94,60	30 400,09
2.	1	Muncitor	h-om.	10,000	94,60	946,00
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	24,200	94,60	2 289,32
		Total manopera				33 635,42

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,021	57,78	1,21
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,000	8,03	40,15
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,030	4,49	27,07
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,030	8,03	48,42
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	13 910,00	69,55
6.	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	10,000	248,24	2 482,40
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,000	0,80	48,00
8.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	5,000	1 725,38	8 626,90
9.	5009062	Papuci de cablu	buc	50,000	2,68	134,00
10.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,122	26,75	3,25
11.	50321	Teava corugata d-20mm	m	45,000	7,70	346,50
12.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,300	160,50	48,15
13.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	6,335	160,50	1 016,77
14.	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	487,000	12,20	5 941,40
15.	5903	Cablu КПСВЭВ-2x2x0,5	m	243,000	10,70	2 600,10
16.	5904	Cablu ПВСН-3x0,75	m	537,000	9,02	4 843,74
17.	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	10,000	1 048,60	10 486,00
18.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	5,000	476,15	2 380,75
19.	640262	Cititor MR101	buc	20,000	613,48	12 269,60
20.	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	10,000	283,55	2 835,50
21.	6402701	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	10,000	1 949,54	19 495,40
22.	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	100,000	21,40	2 140,00
		Total materiale de constructii				75 884,87

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,075	159,84	12,07
----	--------	---	-------	-------	--------	-------

2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,178	27,00	58,81
		Total utilaje de construcții				70,88

Total	lei	152 510,77
TVA	20 %	30 502,15
Total deviz:		183 012,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 de locuri, in mun.Balti, etapa a II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistems control al accesului (montarea)				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces, C2000-2	buc			536,38
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
		Cheltuieli directe	lei			5 363,82
2	10-04-067-23	Cititor MR101	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
		Cheltuieli directe	lei			4 124,56
3	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc			1 282,33
						228,93
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	228,93
	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	1,0000	1 048,60	1 048,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Cheltuieli directe	lei			12 823,32
4	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Cheltuieli directe	lei			946,00
5		H400- Гибкий переходник металлический	buc			248,24
						0,00
	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	1,0000	248,24	248,24
		Cheltuieli directe	lei			2 482,40
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc			856,60
						812,14
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	812,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	8,03	8,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,68	26,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
		Cheltuieli directe	lei			4 283,01
7	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Cheltuieli directe	lei			946,00
8	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 549,96
						2 251,49
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 147,48
9		Teava corugata d-20mm	m			7,70
						0,00
	50321	Teava corugata d-20mm	m	1,0000	7,70	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			346,50
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,55
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 882,44
11	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.48	m			12,20
						0,00
	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1,0000	12,20	12,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 941,40
12	Pretul firmei	Cablu ППСВЭВ-2x2x0,5	m			10,70
						0,00
	5903	Cablu ППСВЭВ-2x2x0,5	m	1,0000	10,70	10,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,10
13	Pretul firmei	Cablu ПБСН-3x0,75	m			9,02
						0,00
	5904	Cablu ПБСН-3x0,75	m	1,0000	9,02	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 843,74
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 450,00
						5 884,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	57,78	242,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,25
		2. Utilaj				
15	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 1 usi, C2000-2	buc			1 949,54
						0,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	1,0000	1 949,54	1 949,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 495,40
16	Pretul firmei	Cititor MR101	buc			613,48
						0,00
	640262	Cititor MR101	buc	1,0000	613,48	613,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 269,60
17	Pretul firmei	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			283,55
						0,00
	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	1,0000	283,55	283,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 835,50
18	Pretul firmei	Bloc de alimentare РПП-12/10А	buc			1 725,38
						0,00
	332668	Bloc de alimentare РПП-12/10А	buc	1,0000	1 725,38	1 725,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 626,90
19	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			476,15

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 380,75
20	Pretul firmei	Brelor Em-marineID KEY	buc			21,40
						0,00
	640295-5	Brelor Em-marineID KEY	buc	1,0000	21,40	21,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-7-3

Система периметральной охраны объекта (ограждение территории-N29)

Valoarea de deviz 2 186 649,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc	2,0000	1 773,02 1 768,70	3 546,04 3 537,40
2	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: (комплект датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2- KIT-EL- 6buc x 36set=216buc)	buc	216,0000	45,35 45,35	9 795,87 9 795,87
3	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc x 36set=252buc)	buc	252,0000	35,44 15,87	8 930,61 3 999,98
4	10-04-066-04	Doze de montaj SIOUX Junction box (для шунтирования ворот)	buc	2,0000	758,54 181,40	1 517,08 362,81
5	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregtare loc de montare - SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc	6,0000	90,70 90,70	544,21 544,21
6	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregtare loc de montare - SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc	4,0000	90,70 90,70	362,81 362,81
7	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2- LEAD-CABLE	buc	2,0000	45,35 45,35	90,70 90,70
8	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2- CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	252,0000	45,35 45,35	11 428,51 11 428,51
9	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2- CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	28,0000	45,35 45,35	1 269,83 1 269,83
10	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc	5,0000	35,05 15,87	175,26 79,36
11	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack- KIT)	buc	36,0000	35,05 15,87	1 261,94 571,43
12	10-06-037-08	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc	2,0000	49,44 49,44	98,87 98,87
13	10-06-037-08	Box metalic SIOUX-Box	buc	1,0000	49,43 49,43	49,43 49,43

1	2	3	4	5	6	7
14	10-02-016-06	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc	4,0000	458,05 458,05	1 832,19 1 832,19
15	10-02-016-06	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc	2,0000	458,05 458,05	916,10 916,10
16	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,0000	90,70 90,70	362,81 362,81
		<i>Total</i>	lei			42 182,26
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			8 472,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			100,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			26 829,76
		<i>Total</i>				77 584,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 655,09
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				82 239,77 35 302,31
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc	2,0000	80 031,72 0,00	160 063,44 0,00
18	Pretul firmei	SIOUX-TEST PRO - Программное обеспечение	buc	1,0000	15 651,96 0,00	15 651,96 0,00
19	Pretul firmei	Avertizoare "OC" automate: (комплект датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2-KIT-EL)	buc	36,0000	19 711,33 0,00	709 607,88 0,00
20	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc)	buc	36,0000	4 251,32 0,00	153 047,52 0,00
21	Pretul firmei	SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc	6,0000	5 162,32 0,00	30 973,92 0,00
22	Pretul firmei	SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc	4,0000	8 226,59 0,00	32 906,36 0,00
23	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2-LEAD-CABLE	buc	2,0000	4 693,02 0,00	9 386,04 0,00
24	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	36,0000	5 024,29 0,00	180 874,44 0,00
25	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	4,0000	5 024,29 0,00	20 097,16 0,00
26	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc	5,0000	3 202,51 0,00	16 012,55 0,00
27	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack-KIT)	buc	36,0000	3 202,51 0,00	115 290,36 0,00
28	Pretul firmei	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc	2,0000	13 582,15 0,00	27 164,30 0,00
29	Pretul firmei	Box metalic SIOUX-Box	buc	1,0000	13 582,15 0,00	13 582,15 0,00
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc	4,0000	33 348,05 0,00	133 392,20 0,00
31	Pretul firmei	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc	4,0000	24 845,40 0,00	99 381,60 0,00
32	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,0000	476,15 0,00	1 904,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 719 336,48
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,2 %			20 632,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 739 968,52

		Total	lei	1 822 208,29
		TVA	20 %	364 441,66
		2 186 649,95		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		35 302,31		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-7-3

Система периметральной охраны объекта (ограждение территории-N29)

Valoarea de deviz 2 186 649,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-7-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	196,76	94,60	18 613,06
2.	1	Muncitor	h-om.	176,42	94,60	16 689,26
		Total manopera				35 302,31

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,01	19 260,00	97,07
2.	245-1867	Doze de montaj SIOUX Junction box (для шунтирования ворот)	buc	2,00	575,13	1 150,26
3.	332667	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc	4,00	33 348,05	133 392,20
4.	332668	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc	4,00	24 845,40	99 381,60
5.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	160,50	3,21
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	80,25	0,80
7.	600-0109	SIOUX-TEST PRO - Программное обеспечение	buc	1,00	15 651,96	15 651,96
8.	600-825	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc	2,00	80 031,72	160 063,44
9.	600-827	Avertizoare "OC" automate: (комплект датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2-KIT-EL)	buc	36,00	19 711,33	709 607,88
10.	600-829	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc)	buc	36,00	4 251,32	153 047,52
11.	600-830	SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc	6,00	5 162,32	30 973,92
12.	600-831	SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc	4,00	8 226,59	32 906,36
13.	600-832	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2-LEAD-CABLE	buc	2,00	4 693,02	9 386,04
14.	600-833	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	36,00	5 024,29	180 874,44
15.	600-834	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	4,00	5 024,29	20 097,16
16.	600-835	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack-KIT)	buc	36,00	3 202,51	115 290,36
17.	600-836	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc	5,00	3 202,51	16 012,55
18.	600-837	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc	2,00	13 582,15	27 164,30

19.	600-838	Box metalic SIOUX-Box	buc	1,00	13 582,15	13 582,15
20.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,00	476,15	1 904,60
		Total materiale de construcții				1 720 587,82
Utilaje de construcții:						
1.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	35,16	159,84	5 619,97
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,32	27,00	8,64
		Total utilaje de construcții				5 628,61
Total			lei			1 822 208,29
TVA			20 %			364 441,66
Total deviz:						2 186 649,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 de locuri, in mun.Balti, etapa a II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc			1 773,02 1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		Cheltuieli directe	lei			3 546,04
2	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: (комплект датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2-KIT-EL- 6buc x 36set=216buc)	buc			45,35 45,35
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	45,35
		Cheltuieli directe	lei			9 795,87
3	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc x 36set=252buc)	buc			35,44 15,87
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	15,87
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	19 260,00	0,39
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	159,84	19,18
		Cheltuieli directe	lei			8 930,61
4	10-04-066-04	Doze de montaj SIOUX Junction box (для шунтирования ворот)	buc			758,54 181,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	181,40
	245-1867	Doze de montaj SIOUX Junction box (для шунтирования ворот)	buc	1,0000	575,13	575,13
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 517,08
5	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Cheltuieli directe	lei			544,21
6	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Cheltuieli directe	lei			362,81
7	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2-LEAD-CABLE	buc			45,35 45,35
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	45,35
		Cheltuieli directe	lei			90,70

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc			45,35 45,35
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	45,35
		Cheltuieli directe	lei			11 428,51
9	10-04-066-07	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc			45,35 45,35
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	45,35
		Cheltuieli directe	lei			1 269,83
10	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc			35,05 15,87
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	15,87
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	159,84	19,18
		Cheltuieli directe	lei			175,26
11	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack-KIT)	buc			35,05 15,87
	1	Muncitor	h-om	0,3500	94,60	15,87
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	159,84	19,18
		Cheltuieli directe	lei			1 261,94
12	10-06-037-08	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc			49,44 49,44
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	49,43
		Cheltuieli directe	lei			98,87
13	10-06-037-08	Box metalic SIOUX-Box	buc			49,43 49,43
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	49,43
		Cheltuieli directe	lei			49,43
14	10-02-016-06	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc			458,05 458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		Cheltuieli directe	lei			1 832,19
15	10-02-016-06	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc			458,05 458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		Cheltuieli directe	lei			916,10
16	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Cheltuieli directe	lei			362,81
		2. Utilaj				
17	Pretul firmei	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc			80 031,72 0,00
	600-825	Controler SIOUXPRO2-CTRLPOE (контроллер системы периметральной охраны)	buc	1,0000	80 031,72	80 031,72
		Cheltuieli directe	lei			160 063,44
18	Pretul firmei	SIOUX-TEST PRO - Программное обеспечение	buc			15 651,96 0,00
	600-0109	SIOUX-TEST PRO - Программное обеспечение	buc	1,0000	15 651,96	15 651,96
		Cheltuieli directe	lei			15 651,96
19	Pretul firmei	Avertizoare "OC" automate: (комплект	buc			19 711,33

1	2	3	4	5	6	7
		датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2-KIT-EL)				0,00
	600-827	Avertizoare "OC" automate: (комплект датчиков 1xMaster 6Slave, SIOUXPRO2-KIT-EL)	buc	1,0000	19 711,33	19 711,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709 607,88
20	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc)	buc			4 251,32
						0,00
	600-829	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект из 7 корпусов для датчиков, SIOUXPRO2-KIT-MEC- 7buc)	buc	1,0000	4 251,32	4 251,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153 047,52
21	Pretul firmei	SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc			5 162,32
						0,00
	600-830	SIOUX-CARD-8 SLAVE (релейная плата на 8 вых.реле, 8 зонных реле)	buc	1,0000	5 162,32	5 162,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 973,92
22	Pretul firmei	SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc			8 226,59
						0,00
	600-831	SIOUX-CARD-8 MASTER (релейная плата на 8 вых.реле, 4 тех. и 4 зонных реле)	buc	1,0000	8 226,59	8 226,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 906,36
23	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2-LEAD-CABLE	buc			4 693,02
						0,00
	600-832	Patch-Cablu FTP cat.6e 50m SIOUXPRO2-LEAD-CABLE	buc	1,0000	4 693,02	4 693,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 386,04
24	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc			5 024,29
						0,00
	600-833	Patch-Cablu FTP cat.6e 3.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT035 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	1,0000	5 024,29	5 024,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180 874,44
25	Pretul firmei	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc			5 024,29
						0,00
	600-834	Patch-Cablu FTP cat.6e 6.5m SIOUXPRO2-CABLEKIT065 (с разъемами для соединения 7 датчиков)	buc	1,0000	5 024,29	5 024,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 097,16
26	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc			3 202,51
						0,00
	600-836	Constructia pentru instalarea conductorului (комплект крепежа для установки провода на сетку, UV Ties 500/1000)	buc	1,0000	3 202,51	3 202,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 012,55
27	Pretul firmei	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack-KIT)	buc			3 202,51
						0,00
	600-835	Constructia pentru instalarea avertizorului (комплект крепежа для установки датчиков на сетку, SIOUXPRO2-Brack-KIT)	buc	1,0000	3 202,51	3 202,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115 290,36
28	Pretul firmei	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc			13 582,15
						0,00
	600-837	Box metalic SIOUX-Box-Rele	buc	1,0000	13 582,15	13 582,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 164,30
29	Pretul firmei	Box metalic SIOUX-Box	buc			13 582,15

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600-838	Box metalic SIOUX-Box	buc	1,0000	13 582,15	13 582,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 582,15
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc			33 348,05
						0,00
	332667	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-REDUNDKIT (доп. к-т устройства резервирования)	buc	1,0000	33 348,05	33 348,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 392,20
31	Pretul firmei	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc			24 845,40
						0,00
	332668	Bloc de alimentare SIOUXPRO2-LINE	buc	1,0000	24 845,40	24 845,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 381,60
32	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			476,15
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 904,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-7-4
Semnalizare paza (ограждение территории-N29)

Valoarea de deviz 415 097,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc	4,0000	1 773,02 1 768,70	7 092,07 7 074,79
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc	1,0000	1 768,70 1 768,70	1 768,70 1 768,70
3	10-08-001-08	Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze, C2000-4	buc	1,0000	369,21 362,81	369,21 362,81
4	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	19,0000	47,29 45,35	898,55 861,67
5	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	10,0000	90,70 90,70	907,02 907,02
6	10-08-002-05	Avertizoare "О" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, Mirena Plus	buc	2,0000	45,67 45,35	91,34 90,70
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB0517	buc	8,0000	458,05 458,05	3 664,38 3 664,38
8	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	8,0000	90,70 90,70	725,62 725,62
9	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc	6,0000	103,06 93,42	618,36 560,54
10	CK33C	Lacata surub electrica	buc	6,0000	161,32 54,88	967,95 329,25
11	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,8900	1 377,81 1 079,36	1 226,25 960,63
12		Teava corugata d-20mm	m	89,0000	7,70 0,00	685,30 0,00
13	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3700	670,36 539,68	918,39 739,36
14	3470006	Teava de PE Д25mm	m	137,0000	9,46	1 296,02

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,1500	642,86	11 025,08
					562,36	9 644,39
16	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	75,0000	6,69	501,75
					0,00	0,00
17	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1 386,0000	12,31	17 061,66
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	254,0000	10,70	2 717,80
					0,00	0,00
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, CLN10-050-050-3	100 m	7,8500	13 618,40	106 904,41
					1 333,33	10 466,61
20	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: consola CLP1CW-100-1	100 buc	7,8500	7 056,32	55 392,10
					816,32	6 408,13
21	10-04-066-04	Doze de montaj 110*110*50	buc	6,0000	338,83	2 032,97
					181,41	1 088,43
22	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0210	29 310,00	615,51
					2 820,95	59,24
		<i>Total</i>	lei			217 480,44
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			10 970,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			12 626,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 741,33
		<i>Total</i>				275 819,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 549,18
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				292 368,80
		2. Utilaj				45 712,27
23	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20М	buc	4,0000	2 291,34	9 165,36
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,0000	1 323,03	1 323,03
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-4	buc	5,0000	1 583,80	7 919,00
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	8,0000	1 093,01	8 744,08
					0,00	0,00
27	Pretul firmei	Асumulator 12V, 17A/ч	buc	8,0000	476,15	3 809,20
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	19,0000	230,05	4 370,95
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	10,0000	353,10	3 531,00
					0,00	0,00
30	Цена поставщика	Avertizoare Mirena Plus микроволновый	buc	2,0000	312,12	624,24
					0,00	0,00
31	Pretul firmei	Panou 800x600x300 R5ST0863 DKC	buc	6,0000	2 237,37	13 424,22
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			52 911,08
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,2 %			634,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 546,01

		Total	lei	345 914,81
		TVA	20 %	69 182,96
		415 097,77		
		45 712,27		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun.Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-7-4
Semnalizare paza (ограждение территории-N29)**

Valoarea de deviz 415 097,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-7-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	365,97	94,60	34 621,06
2.	1	Muncitor	h-om.	113,76	94,60	10 761,99
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	3,48	94,60	329,25
		Total manopera				45 712,27

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	66,10	57,78	3 819,08
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,20	8,03	57,82
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	446,03	4,49	2 002,68
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,14	80,25	251,98
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	446,03	8,03	3 581,63
6.	125	Panou R5ST0863 DKC	buc	6,00	2 237,37	13 424,22
7.	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	10,00	353,10	3 531,00
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	24 075,00	505,58
9.	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	6,00	155,15	930,90
10.	245601	Jgheab metalic 50x50x3000 с крышкой	m	785,00	111,28	87 354,80
11.	24561	Consola CLP1CW-100-1	buc	785,00	44,62	35 026,70
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00	0,80	28,80
13.	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	8,00	1 093,01	8 744,08
14.	3332114	Avertizoare Mirena Plus микроволновый	buc	2,00	312,12	624,24
15.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,16	26,75	4,40
16.	503-8016	Teava din PE D25	m	137,00	9,46	1 296,02
17.	50321	Teava corugata d-20mm	m	89,00	7,70	685,30
18.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,12	160,50	19,26
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	8,57	160,50	1 376,29
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03	133,75	4,01
21.	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	75,00	6,69	501,75
22.	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1 386,00	12,31	17 061,66
23.	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	254,00	10,70	2 717,80
24.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	19,00	230,05	4 370,95
25.	600-825	Dispozitiv Сигнал-20М	buc	4,00	2 291,34	9 165,36
26.	600-827	Dispozitiv Сигнал-10	buc	1,00	1 323,03	1 323,03
27.	600-829	Dispozitiv C2000-4	buc	5,00	1 583,80	7 919,00
28.	600-9128	Lacata surub electrica	buc	6,00	101,65	609,90

29.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	8,00	476,15	3 809,20
		Total materiale de construcții				210 747,44

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	71,59	25,00	1 789,80
2.	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	73,79	159,84	11 795,09
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,91	27,00	51,57
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,94	27,00	295,34
		Total utilaje de construcții				13 931,81

Total	lei	345 914,81
TVA	20 %	69 182,96
Total deviz:		415 097,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 de locuri, in mun.Balti, etapa a II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc			1 773,02
						1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		Cheltuieli directe	lei			7 092,07
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc			1 768,70
						1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
		Cheltuieli directe	lei			1 768,70
3	10-08-001-08	Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze, C2000-4	buc			369,21
						362,81
	1	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	362,81
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0180	160,50	2,89
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		Cheltuieli directe	lei			369,21
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc			47,29
						45,35
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	45,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	160,50	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
		Cheltuieli directe	lei			898,55
5	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Cheltuieli directe	lei			907,02
6	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, Mirena Plus	buc			45,67
						45,35
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	45,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	160,50	0,32
		Cheltuieli directe	lei			91,34
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - РВ0517	buc			458,05
						458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		Cheltuieli directe	lei			3 664,38
8	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,62
9	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc			103,06
						93,42
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	93,42
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	8,03	9,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,36
10	CK33C	Lacata surub electrica	buc			161,32
						54,88
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	54,88
	600-9128	Lacata surub electrica	buc	1,0000	101,65	101,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			967,95
11	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 377,81
						1 079,36
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	1 079,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	27,00	130,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 226,25
12		Teava corugata d-20mm	m			7,70
						0,00
	50321	Teava corugata d-20mm	m	1,0000	7,70	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			685,30
13	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			670,36
						539,68
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	539,68
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	27,00	130,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			918,39
14	3470006	Teava de PE Д25mm	m			9,46
						0,00
	503-8016	Teava din PE D25	m	1,0000	9,46	9,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,02
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			642,86
						562,36
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	562,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 025,08
16	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m			6,69
						0,00
	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	1,0000	6,69	6,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			501,75
17	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m			12,31
						0,00
	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1,0000	12,31	12,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 061,66
18	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m			10,70
						0,00
	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	1,0000	10,70	10,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 717,80
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3	100 m			13 618,40

1	2	3	4	5	6	7
		m, CLN10-050-050-3				1 333,33
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	1 333,33
	245601	Jgheab metalic 50x50x3000 с крышкой	m	100,0000	111,28	11 128,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	57,78	395,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,49	56,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,25	32,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,03	100,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	25,00	228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	159,84	345,25
		Cheltuieli directe	lei			106 904,41
20	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: consola CLP1CW-100-1	100 buc			7 056,32
						816,32
	1	Muncitor	h-om	18,0000	94,60	816,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	57,78	91,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,8000	4,49	192,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,8000	8,03	343,68
	24561	Consola CLP1CW-100-1	buc	100,0000	44,62	4 462,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2000	159,84	1 150,85
		Cheltuieli directe	lei			55 392,10
21	10-04-066-04	Doze de montaj 110*110*50	buc			338,83
						181,41
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	181,40
	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	1,0000	155,15	155,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Cheltuieli directe	lei			2 032,97
22	08-01-087-3	Constructii metalice	t			29 310,00
						2 820,95
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	2 820,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24 075,00	24 075,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	159,84	2 413,59
		Cheltuieli directe	lei			615,51
		2. Utilaj				
23	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20М	buc			2 291,34
						0,00
	600-825	Dispozitiv Сигнал-20М	buc	1,0000	2 291,34	2 291,34
		Cheltuieli directe	lei			9 165,36
24	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc			1 323,03
						0,00
	600-827	Dispozitiv Сигнал-10	buc	1,0000	1 323,03	1 323,03
		Cheltuieli directe	lei			1 323,03
25	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-4	buc			1 583,80
						0,00
	600-829	Dispozitiv C2000-4	buc	1,0000	1 583,80	1 583,80
		Cheltuieli directe	lei			7 919,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc			1 093,01
						0,00
	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0517	buc	1,0000	1 093,01	1 093,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 744,08
27	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			476,15
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 809,20
28	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			230,05
						0,00
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	230,05	230,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 370,95
29	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			353,10
						0,00
	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	353,10	353,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 531,00
30	Цена поставщика	Avertizoare Mirena Plus микроволновый	buc			312,12
						0,00
	3332114	Avertizoare Mirena Plus микроволновый	buc	1,0000	312,12	312,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,24
31	Pretul firmei	Panou 800x600x300 R5ST0863 DKC	buc			2 237,37
						0,00
	125	Panou R5ST0863 DKC	buc	1,0000	2 237,37	2 237,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 424,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.