

**IP LP cu Învățământ Seral nr.2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Lucrări de reparație curentă a Holului et.2 și biroului de Psihologie**

Valoarea de deviz 226 777 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie in Hol t.2</b>  |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>   |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   | 63,840                                | 15,625<br>14,850                      | 997,497<br>948,035             |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   | 8,330                                 | 27,207<br>25,301                      | 226,635<br>210,760             |
| 3      | CG06B                       | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,                              | m    | 59,940                                | 35,749<br>35,749                      | 2 142,800<br>2 142,800         |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   | 28,610                                | 18,327<br>16,502                      | 524,324<br>472,120             |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   | 2,280                                 | 23,110<br>23,110                      | 52,690<br>52,690               |
|        |                             | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>3 943,946<br/>3 826,405</b> |
|        |                             | <b>1.2. Peretii</b>  |      |                                       |                                       |                                |
| 6      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   | 63,840                                | 17,860<br>7,700                       | 1 140,214<br>491,590           |
| 7      | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m    | 90,000                                | 27,855<br>14,300                      | 2 506,950<br>1 287,000         |
| 8      | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul | m2   | 63,840                                | 93,055<br>66,000                      | 5 940,600<br>4 213,440         |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|----|--------------|--|-----|--------|------------------|----------------------------------|
|    |              | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  |     |        |                  |                                  |
| 9  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 63,840 | 4,550<br>1,650   | 290,461<br>105,325               |
| 10 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 63,840 | 86,007<br>67,100 | 5 490,672<br>4 283,675           |
| 11 | CF51A<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 63,840 | 24,739<br>14,300 | 1 579,328<br>912,890             |
| 12 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m   | 42,200 | 22,079<br>14,300 | 931,716<br>603,460               |
| 13 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 63,840 | 25,703<br>11,000 | 1 640,850<br>702,240             |
| 14 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 63,840 | 4,550<br>1,650   | 290,461<br>105,325               |
| 15 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 63,840 | 36,096<br>30,250 | 2 304,341<br>1 931,160           |
| 16 | CF17C        | Inclearea pinzei din fibre de sticla 40gr/m2   | m2  | 63,840 | 32,003<br>11,000 | 2 043,042<br>702,240             |
| 17 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Cit KNAUR SUPER FINIS" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 63,840 | 20,233<br>16,500 | 1 291,647<br>1 053,360           |
| 18 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 63,840 | 4,550<br>1,650   | 290,461<br>105,325               |
| 19 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 63,840 | 44,087<br>30,250 | 2 814,516<br>1 931,160           |
| 20 | RpCP23A      | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,   | buc | 1,000  | 57,450<br>12,100 | 57,450<br>12,100                 |
|    |              | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>28 612,709<br/>18 440,290</b> |

| 1  | 2              | 3  | 4        | 5      | 6                 | 7                               |
|----|----------------|--|----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |                | <b>1.3. Pardoseli</b>  |          |        |                   |                                 |
| 21 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2       | 28,610 | 17,859<br>7,699   | 510,951<br>220,275              |
| 22 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m        | 32,200 | 27,853<br>14,300  | 896,871<br>460,460              |
| 23 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2       | 28,610 | 81,438<br>38,500  | 2 329,942<br>1 101,485          |
| 24 | CG01A1<br>k=4  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2       | 28,610 | 54,508<br>26,400  | 1 559,468<br>755,315            |
| 25 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex  | m2       | 28,610 | 317,946<br>60,500 | 9 096,432<br>1 730,905          |
|    |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                   | <b>14 393,664<br/>4 268,440</b> |
|    |                | <b>1.4. Diverse lucrari</b>  |          |        |                   |                                 |
| 26 | TR11AA08<br>C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2   | t        | 15,000 | 13,750<br>13,750  | 206,250<br>206,250              |
| 27 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre   | t        | 15,000 | 61,050<br>61,050  | 915,750<br>915,750              |
| 28 | TrB05A1-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m  | t        | 15,000 | 78,650<br>78,650  | 1 179,750<br>1 179,750          |
| 29 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t        | 15,000 | 168,750<br>0,000  | 2 531,250<br>0,000              |
|    |                | <b>Total Diverse lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                   | <b>4 833,000<br/>2 301,750</b>  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei      |        |                   | 51 783,319                      |
|    |                | <i>Asigurari sociale</i>   | 27,00 %  |        |                   | 7 785,959                       |
|    |                | <i>Transport</i>   | 7,00 %   |        |                   | 1 382,870                       |
|    |                | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                   | 60 952,148                      |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10,00 %  |        |                   | 6 095,215                       |
|    |                | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                   | 67 047,363                      |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      | 6                | 7                                |
|----|---------|--|--------|--------|------------------|----------------------------------|
|    |         | <i>Beneficiu</i>   | 1,50 % |        |                  | 1 005,710                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie in Hol et.2 Inklusiv salariu</b>   |        |        |                  | <b>68 053,073<br/>28 836,885</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de constructie in biroul Psihologie et.1</b>   |        |        |                  |                                  |
|    |         | <b>2.1. Demolari</b>   |        |        |                  |                                  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2     | 33,110 | 15,624<br>14,849 | 517,298<br>491,645               |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2     | 33,110 | 27,203<br>25,299 | 900,706<br>837,650               |
| 32 | CG06B   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,  | m      | 11,140 | 35,750<br>35,750 | 398,255<br>398,255               |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2     | 8,330  | 18,331<br>16,507 | 152,699<br>137,500               |
| 34 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2     | 1,200  | 8,800<br>8,800   | 10,560<br>10,560                 |
| 35 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                 | m      | 16,600 | 19,245<br>16,500 | 319,465<br>273,900               |
|    |         | <b>Total Demolari Inklusiv salariu</b>   |        |        |                  | <b>2 298,983<br/>2 149,510</b>   |
|    |         | <b>2.2. Peretii</b>  |        |        |                  |                                  |
| 36 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2     | 33,110 | 17,860<br>7,699  | 591,329<br>254,925               |
| 37 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m      | 54,000 | 27,855<br>14,300 | 1 504,170<br>772,200             |
| 38 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2     | 33,110 | 93,059<br>66,000 | 3 081,180<br>2 185,260           |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2     | 33,110 | 4,549<br>1,650   | 150,623<br>54,615                |
| 40 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu   | m2     | 33,110 | 86,007<br>67,100 | 2 847,693<br>2 221,670           |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------------|--|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |              | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  |     |        |                  |                                 |
| 41 | CF51A<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 33,110 | 24,740<br>14,301 | 819,125<br>473,495              |
| 42 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m   | 10,800 | 22,086<br>14,300 | 238,524<br>154,440              |
| 43 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 33,110 | 25,702<br>11,000 | 851,007<br>364,210              |
| 44 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 33,110 | 4,549<br>1,650   | 150,623<br>54,615               |
| 45 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 33,110 | 36,095<br>30,249 | 1 195,090<br>1 001,550          |
| 46 | CF17C        | Incleerea pinzei din fibre de sticla 40gr/m2   | m2  | 33,110 | 32,002<br>11,000 | 1 059,590<br>364,210            |
| 47 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Cit KNAUR SUPER FINIS" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 33,110 | 20,232<br>16,500 | 669,892<br>546,315              |
| 48 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 33,110 | 4,549<br>1,650   | 150,623<br>54,615               |
| 49 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 33,110 | 44,086<br>30,249 | 1 459,687<br>1 001,550          |
| 50 | RpCP23A      | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,   | buc | 2,000  | 57,450<br>12,100 | 114,900<br>24,200               |
|    |              | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>14 884,056<br/>9 527,870</b> |
|    |              | <b>2.3. Pardoseli</b>  |     |        |                  |                                 |
| 51 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 8,330  | 17,859<br>7,699  | 148,766<br>64,130               |
| 52 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m   | 12,200 | 27,850<br>14,300 | 339,771<br>174,460              |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------------|---|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 53 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 8,330  | 81,440<br>38,500     | 678,399<br>320,705             |
| 54 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 8,330  | 54,497<br>26,397     | 453,964<br>219,890             |
| 55 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex   | m2  | 8,330  | 317,958<br>60,500    | 2 648,586<br>503,965           |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                      | <b>4 269,486<br/>1 283,150</b> |
|    |               | <b>2.4. Retele de incalzire</b>   |     |        |                      |                                |
| 56 | IB05A         | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv   | buc | 1,000  | 2 320,800<br>110,000 | 2 320,800<br>110,000           |
| 57 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc | 4,000  | 29,650<br>8,250      | 118,600<br>33,000              |
| 58 | ID07A         | Robinet Maevschii 1/4"  | buc | 1,000  | 49,990<br>24,750     | 49,990<br>24,750               |
| 59 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc | 2,000  | 162,950<br>12,650    | 325,900<br>25,300              |
| 60 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                   | buc | 1,000  | 229,030<br>46,750    | 229,030<br>46,750              |
| 61 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  | m   | 16,600 | 48,090<br>19,250     | 798,294<br>319,550             |
| 62 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm( Racord olandez D=25 *3/4)                                   | buc | 2,000  | 56,075<br>9,900      | 112,150<br>19,800              |
| 63 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena   | buc | 2,000  | 36,075<br>9,900      | 72,150<br>19,800               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (trece D=25 *3/4)  |     |        |                  |                                |
| 64 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot D=25 *3/4)              | buc | 8,000  | 14,075<br>9,900  | 112,600<br>79,200              |
| 65 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                              | buc | 8,000  | 20,425<br>14,300 | 163,400<br>114,400             |
| 66 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"   | buc | 2,000  | 133,485<br>8,250 | 266,970<br>16,500              |
| 67 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc | 10,000 | 30,450<br>16,500 | 304,500<br>165,000             |
| 68 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime   | buc | 2,000  | 46,200<br>46,200 | 92,400<br>92,400               |
| 69 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm   | buc | 2,000  | 53,375<br>9,350  | 106,750<br>18,700              |
| 70 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 2,000  | 25,752<br>23,650 | 51,504<br>47,300               |
| 71 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"  | buc | 2,000  | 8,835<br>4,400   | 17,670<br>8,800                |
| 72 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 22,800 | 10,950<br>4,950  | 249,660<br>112,860             |
|    |         | <b>Total Rețele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>5 392,368<br/>1 254,110</b> |
|    |         | <b>2.5. Diverse lucrari</b>   |     |        |                  |                                |

| 1  | 2              | 3   | 4        | 5         | 6                | 7                                |
|----|----------------|---|----------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 73 | TR11AA08<br>C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2                                | t        | 8,000     | 13,750<br>13,750 | 110,000<br>110,000               |
| 74 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t        | 8,000     | 61,050<br>61,050 | 488,400<br>488,400               |
| 75 | TrB05A1-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m   | t        | 8,000     | 78,650<br>78,650 | 629,200<br>629,200               |
| 76 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t        | 8,000     | 168,750<br>0,000 | 1 350,000<br>0,000               |
|    |                | <b>Total Diverse lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |           |                  | <b>2 577,600<br/>1 227,600</b>   |
|    |                | <i>Total</i>  | lei      |           |                  | 29 422,493                       |
|    |                | <i>Asigurari sociale</i>  | 27,00 %  |           |                  | 4 169,405                        |
|    |                | <i>Transport</i>  | 7,00 %   |           |                  | 844,378                          |
|    |                | <i>Total</i>  | 100,00 + |           |                  | 34 436,276                       |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10,00 %  |           |                  | 3 443,628                        |
|    |                | <i>Total</i>  | 100,00 + |           |                  | 37 879,904                       |
|    |                | <i>Beneficiu</i>  | 1,50 %   |           |                  | 568,198                          |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie in<br/>biroul Psihologie et.1<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |           |                  | <b>38 448,102<br/>15 442,240</b> |
|    |                | <b>3. Lucrari de montare a retelelor<br/>electrice in Hol et.2<br/>3.1.</b>   |          |           |                  |                                  |
| 77 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )   | buc      | 3,000     | 3,300<br>3,300   | 9,900<br>9,900                   |
| 78 | RpED20A        | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m        | 95,000    | 3,300<br>3,300   | 313,500<br>313,500               |
| 79 | RpED20A        | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m        | 1 180,000 | 0,330<br>0,330   | 389,400<br>389,400               |
| 80 | RpCU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m        | 213,000   | 49,500<br>49,500 | 10 543,500<br>10 543,500         |
| 81 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau   | m        | 213,000   | 18,284<br>13,200 | 3 894,555<br>2 811,600           |

| 1  | 2       | 3  | 4        | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|--|----------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | consolidari  |          |         |                    |                                  |
| 82 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp   | m        | 95,000  | 38,466<br>18,700   | 3 654,303<br>1 776,500           |
| 83 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp   | m        | 118,000 | 46,037<br>18,700   | 5 432,337<br>2 206,600           |
| 84 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m        | 213,000 | 50,985<br>36,850   | 10 859,805<br>7 849,050          |
| 85 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc      | 3,000   | 341,100<br>284,900 | 1 023,300<br>854,700             |
| 86 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor   | buc      | 1,000   | 53,850<br>14,850   | 53,850<br>14,850                 |
| 87 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare   | buc      | 2,000   | 61,410<br>17,050   | 122,820<br>34,100                |
| 88 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW  | buc      | 3,000   | 15,000<br>13,750   | 45,000<br>41,250                 |
|    |         | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                    | <b>36 342,270<br/>26 844,950</b> |
|    |         | <i>Total</i>   | lei      |         |                    | 36 342,270                       |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>   | 27,00 %  |         |                    | 7 248,137                        |
|    |         | <i>Transport</i>   | 7,00 %   |         |                    | 642,930                          |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                    | 44 233,337                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 35,00 %  |         |                    | 9 395,733                        |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |         |                    | 53 629,070                       |
|    |         | <i>Beneficiu</i>   | 1,50 %   |         |                    | 804,436                          |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5         | 6                  | 7                                |
|----|---------|--|-----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari de montare a retelelor electrice in Hol et.2 Inklusiv salariu</b>   |     |           |                    | <b>54 433,506<br/>26 844,950</b> |
|    |         | <b>4. Biroul de Psihologie</b>   |     |           |                    |                                  |
|    |         | <b>4.1.</b>  |     |           |                    |                                  |
| 89 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )  | buc | 3,000     | 3,300<br>3,300     | 9,900<br>9,900                   |
| 90 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp  | m   | 95,000    | 1,598<br>1,598     | 151,800<br>151,800               |
| 91 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x2,5 mmp  | m   | 1 180,000 | 0,137<br>0,137     | 161,700<br>161,700               |
| 92 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m   | 213,000   | 21,845<br>21,845   | 4 653,000<br>4 653,000           |
| 93 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m   | 213,000   | 8,069<br>5,825     | 1 718,790<br>1 240,800           |
| 94 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp   | m   | 95,000    | 18,626<br>9,055    | 1 769,447<br>860,200             |
| 95 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp   | m   | 118,000   | 19,117<br>7,765    | 2 255,813<br>916,300             |
| 96 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m   | 213,000   | 22,740<br>16,435   | 4 843,575<br>3 500,750           |
| 97 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 3,000     | 341,100<br>284,900 | 1 023,300<br>854,700             |
| 98 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor  | buc | 1,000     | 53,850<br>14,850   | 53,850<br>14,850                 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5        | 6      | 7                                |
|-----|---------|---|-----|----------|--------|----------------------------------|
| 99  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare  | buc | 2,000    | 61,410 | 122,820                          |
|     |         |   |     |          | 17,050 | 34,100                           |
| 100 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si<br>reglari la cabluri de energie<br>electrica pina la 1 kW | buc | 3,000    | 15,000 | 45,000                           |
|     |         |   |     |          | 13,750 | 41,250                           |
|     |         | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |        | <b>16 808,995<br/>12 439,350</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |          |        | 16 808,995                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>  |     | 27,00 %  |        | 3 358,625                        |
|     |         | <i>Transport</i>  |     | 7,00 %   |        | 296,072                          |
|     |         | <i>Total</i>  |     | 100,00 + |        | 20 463,692                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     | 35,00 %  |        | 7 162,292                        |
|     |         | <i>Total</i>  |     | 100,00 + |        | 27 625,984                       |
|     |         | <i>Beneficiu</i>  |     | 1,50 %   |        | 414,389                          |
|     |         | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |        | <b>28 040,373<br/>12 439,350</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |          |        | 188 981                          |
|     |         | <i>TVA</i>  |     | 20,00 %  |        | 37 796                           |
|     |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |        | <b>226 777<br/>83 563</b>        |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# IP LP cu Învățământ Seral nr.2

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 226 777 lei

Intocmit in prețuri

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                              |      |                       |       |               |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------------------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 222,484               | 55,00 | 12 236,620    |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 63,017                | 55,00 | 3 465,935     |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 143,486               | 55,00 | 7 891,730     |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 0,340                 | 55,00 | 18,700        |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 36,940                | 55,00 | 2 031,700     |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 36,940                | 55,00 | 2 031,700     |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 55,943                | 55,00 | 3 076,865     |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,912                | 55,00 | 1 040,160     |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 6,182                 | 55,00 | 340,010       |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 364,280               | 55,00 | 20 035,400    |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 62,046                | 55,00 | 3 412,530     |
| 12. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 18,744                | 55,00 | 1 030,920     |
| 13. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 63,243                | 55,00 | 3 478,365     |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 64,170                | 55,00 | 3 529,350     |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 116,529               | 55,00 | 6 409,095     |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 246,079               | 55,00 | 13 534,345    |
|     |               |                              |      | <b>Total manopera</b> |       | <b>83 563</b> |

### Materiale:

|     |                |   |     |        |        |           |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1111000100024  | Intreupator                                       | buc | 2,020  | 35,00  | 70,700    |
| 2.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,263  | 300,00 | 78,900    |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 5,068  | 300,00 | 1 520,400 |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 4,877  | 10,00  | 48,770    |
| 5.  | 1714227322940  | Cinapa fuior                                      | kg  | 0,541  | 5,00   | 2,705     |
| 6.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 0,480  | 5,00   | 2,400     |
| 7.  | 2320116200573  | Benzina auto                                      | l   | 0,050  | 30,00  | 1,500     |
| 8.  | 2320166200729  | Parchetin   | l   | 1,243  | 20,00  | 24,860    |
| 9.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S203 I                        | m3  | 0,996  | 15,00  | 14,940    |
| 10. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg  | 2,274  | 5,00   | 11,370    |
| 11. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                      | kg  | 43,626 | 18,00  | 785,268   |
| 12. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                 | kg  | 0,030  | 45,00  | 1,350     |
| 13. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila    | kg  | 38,780 | 28,00  | 1 085,840 |
| 14. | 2430126100338  | Solutie de etansare                               | kg  | 0,236  | 5,00   | 1,180     |
| 15. | 24302261010101 | Betonoground                                      | kg  | 55,565 | 24,00  | 1 333,560 |
| 16. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                              | kg  | 1,125  | 24,00  | 27,000    |
| 17. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                  | kg  | 2,999  | 20,00  | 59,980    |
| 18. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                      | kg  | 7,499  | 20,00  | 149,980   |
| 19. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                       | kg  | 14,542 | 10,00  | 145,420   |
| 20. | 24621061101320 | Aracet Supra                                      | kg  | 14,542 | 30,00  | 436,260   |
| 21. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                          | kg  | 22,496 | 25,00  | 562,400   |
| 22. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                  | m   | 37,494 | 20,00  | 749,880   |
| 23. | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm     | m   | 17,098 | 28,00  | 478,744   |

|     |                |   |     |           |          |               |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|---------------|
| 24. | 2523116716345  | Covor PVC rezistent la exluatare                          | m2  | 39,369    | 200,00   | 7 873,800     |
| 25. | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                       | buc | 1,000     | 180,00   | 180,000       |
| 26. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                        | buc | 8,000     | 1,50     | 12,000        |
| 27. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2              | m2  | 106,645   | 12,00    | 1 279,740     |
| 28. | 26141226019131 | Pinza din fibre de sticla 40gr/m2                         | m2  | 106,645   | 15,00    | 1 599,675     |
| 29. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 1 589,251 | 2,20     | 3 496,352     |
| 30. | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,000     | 3 000,00 | 0,000         |
| 31. | 2652102100737  | Var hidratat  | kg  | 58,170    | 3,50     | 203,595       |
| 32. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                            | kg  | 578,837   | 2,00     | 1 157,674     |
| 33. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 969,500   | 2,20     | 2 132,900     |
| 34. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Kauf Finis"              | kg  | 47,796    | 7,50     | 358,469       |
| 35. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"                       | kg  | 102,273   | 5,50     | 562,501       |
| 36. | 2661122803601  | Tub flexibil 16-15mm                                      | m   | 345,576   | 12,50    | 4 319,700     |
| 37. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                         | buc | 48,475    | 4,00     | 193,900       |
| 38. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                      | m   | 55,650    | 4,50     | 250,425       |
| 39. | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Maiac)                              | m   | 197,820   | 10,00    | 1 978,200     |
| 40. | 2746167335100  | Priza bipolară  | buc | 4,080     | 40,00    | 163,200       |
| 41. | 2811236306222  | Grila ventilatie 25*20                                    | buc | 3,000     | 45,00    | 135,000       |
| 42. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                               | kg  | 168,476   | 5,00     | 842,380       |
| 43. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                       | buc | 6,000     | 3,50     | 21,000        |
| 44. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                       | buc | 88,051    | 3,50     | 308,178       |
| 45. | 2811236832352  | Burghiu widia   | buc | 2,730     | 35,00    | 95,550        |
| 46. | 2822115700000  | Radiator  | buc | 1,000     | 2 200,00 | 2 200,000     |
| 47. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 4,000     | 15,00    | 60,000        |
| 48. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                  | buc | 1 448,400 | 0,45     | 651,780       |
| 49. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,000     | 0,45     | 3,600         |
| 50. | 2875274110102  | Racord olandez 25 *3/4                                    | buc | 2,000     | 45,00    | 90,000        |
| 51. | 28752741101021 | Trecere 25 *3/4   | buc | 2,000     | 25,00    | 50,000        |
| 52. | 28752741101022 | Cot 25 *3/4   | buc | 8,000     | 3,00     | 24,000        |
| 53. | 28752741101024 | Teu 25 *3/4   | buc | 8,000     | 4,50     | 36,000        |
| 54. | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                   | buc | 2,000     | 4,00     | 8,000         |
| 55. | 2875274123510  | Dop din fonta   | buc | 4,980     | 3,50     | 17,430        |
| 56. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                   | buc | 2,000     | 150,00   | 300,000       |
| 57. | 2875274204000  | Bratară fixare  | buc | 10,000    | 5,50     | 55,000        |
| 58. | 2875274205100  | Robinet cu mufa   | buc | 2,000     | 125,00   | 250,000       |
| 59. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                | buc | 13,000    | 1,20     | 15,600        |
| 60. | 2913134626000  | Robinet Maevschi  | buc | 1,000     | 25,00    | 25,000        |
| 61. | 3130134817405  | Cablu din cupru VVGng 3*1,5mm                             | m   | 152,492   | 15,00    | 2 287,380     |
| 62. | 31301348174051 | Cablu din cupru VVGng 3*1,5mm                             | m   | 180,611   | 22,00    | 3 973,442     |
| 63. | 3220137315778  | Decapant  | kg  | 0,140     | 25,00    | 3,500         |
| 64. | 4011106202741  | Energie electrica   | kw  | 5,250     | 3,00     | 15,750        |
| 65. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 10,114    | 8,50     | 85,971        |
| 66. | 4100126202818  | Apa   | m3  | 3,188     | 8,50     | 27,099        |
| 67. | 5009013        | Prize   | buc | 6,000     | 35,00    | 210,000       |
| 68. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                              | buc | 21,236    | 4,00     | 84,944        |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                     |     |           |          | <b>45 235</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |        |        |         |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
| 1.  | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 12,216 | 15,00  | 183,240 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 1,273  | 35,00  | 44,555  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 8,616  | 35,00  | 301,560 |
| 4.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                              | h-ut | 0,180  | 75,00  | 13,500  |
| 5.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 0,424  | 50,00  | 21,200  |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 10,706 | 35,00  | 374,710 |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 1,551  | 25,00  | 38,775  |
| 8.  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                    | h-ut | 12,022 | 10,00  | 120,220 |
| 9.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,912  | 150,00 | 136,800 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 7,714  | 50,00  | 385,700 |

|                                     |               |  |      |       |        |              |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|--------------|
| 11.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 2,100 | 25,00  | 52,500       |
| 12.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 8,625 | 450,00 | 3 881,250    |
| 13.                                 | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,500 | 5,00   | 7,500        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |       |        | <b>5 564</b> |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 188 981 |
| TVA   | 20,00 % | 37 796  |

**Total deviz: 226 777**

Intocmit

---

Verificat

---

Obiect Lucrări de reparație curentă a Holului  
et.2 și biroului de Psihologie

Investitor IP LP cu Învățământ Seral  
nr.2

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|          |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de constructie in Hol et.2</b>  |      |  |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Demolari</b>  |      |  |                      |                        |
| 1        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |  |                      | 15,625                 |
|          | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 | 55,00                | 6,600                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 55,00                | 8,250                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 8,50                 | 0,425                  |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 35,00                | 0,350                  |
| 2        | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |  |                      | 27,207                 |
|          | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,2300                                 | 55,00                | 12,651                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300                                 | 55,00                | 12,651                 |
|          | 2320166200729               | Parchetin   | l    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,600                  |
|          | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0300                                 | 8,50                 | 0,255                  |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300                                 | 35,00                | 1,050                  |
| 3        | CG06B                       | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. | m    |  |                      | 35,749                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 55,00                | 4,125                  |
|          | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 1,1500                                 | 55,00                | 31,625                 |
| 4        | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |  |                      | 18,327                 |
|          | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,1500                                 | 55,00                | 8,251                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 55,00                | 8,251                  |
|          | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0500                                 | 8,50                 | 0,425                  |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400                                 | 35,00                | 1,400                  |
| 5        | RpCO56A                     | De montari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |  |                      | 23,110                 |
|          | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 55,00                | 11,555                 |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 55,00                | 11,555                 |
|          |                             | <b>1.2. Peretii</b>   |      |  |                      |                        |
| 6        | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |  |                      | 17,860                 |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400                                 | 55,00                | 7,700                  |
|          | 24302261010101              | Betonogrunder   | kg   | 0,4150                                 | 24,00                | 9,960                  |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 4,00                 | 0,200                  |
| 7        | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)  | m    |  |                      | 27,855                 |
|          | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2600                                 | 55,00                | 14,300                 |
|          | 27431235490251              | Baghete din aluminiu (Maiac)  | m    | 1,0500                                 | 10,00                | 10,500                 |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250                                 | 2,20                 | 0,055                  |
|          | 1421102200496               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010                                 | 300,00               | 0,300                  |
|          | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000                                 | 0,45                 | 2,700                  |
| 8        | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var                 | m2   |  |                      | 93,055                 |
|          |                             |   |      |  |                      | 66,000                 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |               | marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   |      |        |        |        |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 1,0000 | 55,00  | 55,000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 7,9000 | 2,20   | 17,380 |
|    | 2652102100737 | Var hidratat   | kg   | 0,6000 | 3,50   | 2,100  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240 | 300,00 | 7,199  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 8,50   | 0,055  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020 | 35,00  | 0,070  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,250  |
| 9  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,550  |
|    |               |  |      |        |        | 1,650  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,650  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,700  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 10 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 86,007 |
|    |               |  |      |        |        | 67,100 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 55,00  | 67,100 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,20   | 15,708 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 8,50   | 0,034  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,765  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,400  |
| 11 | CF51A K=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 24,739 |
|    |               |  |      |        |        | 14,300 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,1300 | 55,00  | 14,300 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,20   | 6,292  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 8,50   | 0,017  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 1,000  |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,0620 | 10,00  | 1,240  |
|    | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,0630 | 15,00  | 1,890  |
| 12 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m    |        |        | 22,079 |
|    |               |  |      |        |        | 14,300 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2600 | 55,00  | 14,300 |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu   | m    | 1,0500 | 4,50   | 4,725  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,20   | 0,055  |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,299  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700  |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |        | 25,703 |
|    |               |  |      |        |        | 11,000 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,200 |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 8,50   | 0,003  |
| 14 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,550  |
|    |               |  |      |        |        | 1,650  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,650  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,700  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 15 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 36,096 |
|    |               |  |      |        |        | 30,250 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 55,00  | 24,750 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 55,00  | 5,500  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"  | kg   | 1,0549 | 5,50   | 5,802  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 8,50   | 0,009  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,035  |
| 16 | CF17C         | Incelearea pinzei din fibre de sticla 40gr/m2  | m2   |        |        | 32,003 |
|    |               |  |      |        |        | 11,000 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------|
|    | 26141226019131 | Pinza din fibre de sticla 40gr/m2  |      |         |        |         |
|    | 24621061101320 | Aracet Supra   | m2   | 1,1000  | 15,00  | 16,500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,500   |
| 17 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Cit KNAUR SUPER FINIS" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   | 0,0003  | 8,50   | 0,003   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  |      |         |        | 20,233  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 55,00  | 11,000  |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Kauf Finis"   | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,500   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | kg   | 0,4930  | 7,50   | 3,697   |
| 18 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,035   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  |      |         |        | 4,550   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | m2   |         |        | 1,650   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650   |
| 19 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,200   |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila   | m2   |         |        | 44,087  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   |      |         |        | 30,250  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | h-om | 0,5500  | 55,00  | 30,250  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,200  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,120   |
| 20 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata corectionate, din tabla neagra de 20x25 cm.  | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,000   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,500   |
|    | 2811236306222  | Grila ventilatie 25*20   | m3   | 0,0020  | 8,50   | 0,017   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | buc  |         |        | 57,450  |
|    |                | <b>1.3. Pardoseli</b>  | h-om | 0,2200  | 55,00  | 12,100  |
| 21 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,000  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,350   |
|    | 24302261010101 | Betonoground   |      |         |        | 17,859  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | m2   |         |        | 7,699   |
| 22 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | kg   | 0,1400  | 55,00  | 7,699   |
|    | 7422010060100  | Timplar  | kg   | 0,4150  | 24,00  | 9,960   |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Maiac)   | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,200   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | m    |         |        | 27,853  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | h-om | 0,2600  | 55,00  | 14,300  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | m    | 1,0500  | 10,00  | 10,500  |
| 23 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,055   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,298   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | buc  | 6,0000  | 0,45   | 2,700   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | m2   |         |        | 81,438  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,000  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,500   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,600  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,604  |
| 24 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 54,508  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,500   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,600  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,604  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 8,50   | 0,085   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,050   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,599   |
| 25 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile  | m2   |         |        | 26,400  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 55,00  | 22,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 55,00  | 4,400   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,20   | 18,920  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 300,00 | 8,399   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 8,50   | 0,068   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 35,00  | 0,420   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 50,00  | 0,301   |
| 25 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile  | m2   |         |        | 317,946 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------|
|    |               | din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. cu covor PVC lipit cu prenadez   |      |        |        | 60,500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 55,00  | 5,500   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 1,0000 | 55,00  | 55,000  |
|    | 2523116716345 | Covor PVC rezistent la exluatare  | m2   | 1,0500 | 200,00 | 213,149 |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0300 | 24,00  | 0,731   |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,6000 | 25,00  | 15,225  |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez  | kg   | 0,0800 | 20,00  | 1,624   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,20   | 1,117   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015 | 8,50   | 0,013   |
|    | 2462106109925 | Acet dp 50 mich NI 1345-64  | kg   | 0,2000 | 20,00  | 4,060   |
|    | 1421102200496 | N sip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0006 | 300,00 | 0,178   |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,0000 | 20,00  | 20,300  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,050   |
|    |               | <b>1.4. Diverse lucrari</b>   |      |        |        |         |
| 26 | TR11AA08C2    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2                                    | t    |        |        | 13,750  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,2500 | 55,00  | 13,750  |
| 27 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t    |        |        | 61,050  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100 | 55,00  | 61,050  |
| 28 | TrB05A1-2     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m   | t    |        |        | 78,650  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,4300 | 55,00  | 78,650  |
| 29 | Ts150C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |        |        | 168,750 |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,3750 | 450,00 | 168,750 |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructie in biroul Psihologie et.1</b>  |      |        |        |         |
|    |               | <b>2.1. Demolari</b>  |      |        |        |         |
| 30 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |        | 15,624  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 55,00  | 6,600   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 55,00  | 8,249   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 8,50   | 0,425   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,350   |
| 31 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |        |        | 27,203  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2300 | 55,00  | 12,650  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300 | 55,00  | 12,650  |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,600   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 8,50   | 0,255   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,050   |
| 32 | CG06B         | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, | m    |        |        | 35,750  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 55,00  | 4,127   |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 1,1500 | 55,00  | 31,623  |
| 33 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |        | 18,331  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 55,00  | 8,253   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 55,00  | 8,253   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 8,50   | 0,425   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 35,00  | 1,399   |
| 34 | Rp1B11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   |        |        | 8,800   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 55,00  | 8,800   |
| 35 | Rp1C19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii,  | m    |        |        | 19,245  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |                | montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"  |      |        |        | 16,500 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,3000 | 55,00  | 16,500 |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta  | buc  | 0,3000 | 3,50   | 1,050  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0600 | 15,00  | 0,900  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1370 | 5,00   | 0,685  |
|    | 1714227322940  | C nepa fuior   | kg   | 0,0220 | 5,00   | 0,110  |
|    |                | <b>2.2. Peretii</b>  |      |        |        |        |
| 36 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |        |        | 17,860 |
|    |                |  |      |        |        | 7,699  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 55,00  | 7,699  |
|    | 24302261010101 | Betonogrund  | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 37 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m    |        |        | 27,855 |
|    |                |  |      |        |        | 14,300 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 55,00  | 14,300 |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Maiac)   | m    | 1,0500 | 10,00  | 10,500 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,20   | 0,055  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,300  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700  |
| 38 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, dr scuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton               | m2   |        |        | 93,059 |
|    |                |  |      |        |        | 66,000 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,0000 | 55,00  | 55,000 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 7,9000 | 2,20   | 17,380 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 0,6000 | 3,50   | 2,100  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240 | 300,00 | 7,203  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 8,50   | 0,055  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020 | 35,00  | 0,070  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,251  |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |        |        | 4,549  |
|    |                |  |      |        |        | 1,650  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,650  |
|    | 2416586105303  | Anjorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,700  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 40 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 86,007 |
|    |                |  |      |        |        | 67,100 |
|    | 7122050013442  | Terucitor  | h-om | 1,2200 | 55,00  | 67,100 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,20   | 15,708 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 8,50   | 0,034  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,765  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,400  |
| 41 | CF51A K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 24,740 |
|    |                |  |      |        |        | 14,301 |
|    | 7122050013442  | Terucitor  | h-om | 0,1300 | 55,00  | 14,301 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,20   | 6,292  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 8,50   | 0,017  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 1,000  |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,0620 | 10,00  | 1,240  |
|    | 2875277400000  | Compresor  | h-ut | 0,0630 | 15,00  | 1,890  |
| 42 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu  | m    |        |        | 22,086 |
|    |                |  |      |        |        | 14,300 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 55,00  | 14,300 |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu   | m    | 1,0500 | 4,50   | 4,725  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,20   | 0,055  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 300,00 | 0,306  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700  |
| 43 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 25,702 |
|    |                |  |      |        |        | 11,000 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,200 |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 8,50   | 0,003  |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,549  |
|    |                |  |      |        |        | 1,650  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,650  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,700  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 45 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                    | m2   |        |        | 36,095 |
|    |                |  |      |        |        | 30,249 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 55,00  | 24,749 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 55,00  | 5,500  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"  | kg   | 1,0549 | 5,50   | 5,802  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 8,50   | 0,008  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,035  |
| 46 | CF17C          | Inclearea pinzei din fibre de sticla 40gr/m2   | m2   |        |        | 32,002 |
|    |                |  |      |        |        | 11,000 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 26141226019131 | Pinza din fibre de sticla 40gr/m2  | m2   | 1,1000 | 15,00  | 16,500 |
|    | 24621061101320 | Aracet Supra   | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 8,50   | 0,003  |
| 47 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Cit KNAUR SUPER FINIS" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                 | m2   |        |        | 20,232 |
|    |                |  |      |        |        | 16,500 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,000 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 55,00  | 5,500  |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Kauf Finis"   | kg   | 0,4930 | 7,50   | 3,697  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,035  |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,549  |
|    |                |  |      |        |        | 1,650  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,650  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,700  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 49 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 44,086 |
|    |                |  |      |        |        | 30,249 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 55,00  | 30,249 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila   | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,200 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,120  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 8,50   | 0,017  |
| 50 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,   | buc  |        |        | 57,450 |
|    |                |  |      |        |        | 12,100 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2200 | 55,00  | 12,100 |
|    | 2811236306222  | Grila ventilatie 25*20   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,000 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,350  |
|    |                | <b>2.3. Pardoseli</b>  |      |        |        |        |
| 51 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |        |        | 17,859 |
|    |                |  |      |        |        | 7,699  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 55,00  | 7,699  |
|    | 24302261010101 | Betonoground   | kg   | 0,4150 | 24,00  | 9,960  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,200  |
| 52 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiac)   | m    |        |        | 27,850 |
|    |                |  |      |        |        | 14,300 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
|    | 7422010060100  | Timpiar   |      |         |          |           |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Maiac)  | h-om | 0,2600  | 55,00    | 14,300    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | m    | 1,0500  | 10,00    | 10,500    |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | kg   | 0,0250  | 2,20     | 0,055     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00   | 0,295     |
| 53 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   | 6,0000  | 0,45     | 2,700     |
|    |                |   |      |         |          | 81,440    |
|    |                |   |      |         |          | 38,500    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 55,00    | 33,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,600    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,605    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,50     | 0,085     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,050     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,600     |
| 54 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 54,497    |
|    |                |   |      |         |          | 26,397    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 55,00    | 22,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 55,00    | 4,397     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,20     | 18,920    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 300,00   | 8,391     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 8,50     | 0,068     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 35,00    | 0,420     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,300     |
| 55 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex   | m2   |         |          | 317,958   |
|    |                |   |      |         |          | 60,500    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 1,0000  | 55,00    | 55,000    |
|    | 2523116716345  | Covor PVC rezistent la exluatare  | m2   | 1,0500  | 200,00   | 213,157   |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M  | kg   | 0,0300  | 24,00    | 0,732     |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74  | kg   | 0,6000  | 25,00    | 15,225    |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex  | kg   | 0,0800  | 20,00    | 1,623     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,116     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015  | 8,50     | 0,013     |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NII 1345-64   | kg   | 0,2000  | 20,00    | 4,060     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0006  | 300,00   | 0,180     |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,0000  | 20,00    | 20,300    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,050     |
|    |                | <b>2.4. Rețele de incalzire</b>   |      |         |          |           |
| 56 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv   | buc  |         |          | 2 320,800 |
|    |                |   |      |         |          | 110,000   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000  | 55,00    | 110,000   |
|    | 2822115700000  | Radiator  | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,000 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,150     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,300     |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia   | buc  | 0,0500  | 35,00    | 1,750     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000  | 1,20     | 3,600     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,000     |
| 57 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc  |         |          | 29,650    |
|    |                |   |      |         |          | 8,250     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500  | 55,00    | 8,250     |
|    | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)  | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000    |
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2,0000  | 1,50     | 3,000     |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 2,0000  | 0,45     | 0,900     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000  | 25,00    | 2,500     |
| 58 | ID07A          | Robinet Maevschii 1/4"  | buc  |         |          | 49,990    |
|    |                |   |      |         |          | 24,750    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4500  | 55,00    | 24,750    |
|    | 2913134626000  | Robinet Maevschi  | buc  | 1,0000  | 25,00    | 25,000    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0160  | 5,00     | 0,080     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320  | 5,00     | 0,160     |
| 59 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,   | buc  |         |          | 162,950   |