

**Lucrari de reparatie a doua
grupuri tehnico-sanita
IP LT "Petru Movila**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 156 319,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000	118,402 118,288	592,009 591,440
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,5000	20,657 19,961	568,070 548,930
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000	58,562 57,666	58,562 57,666
		<i>Total</i>	Lei			1 218,641
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 218,641 1 198,036
		1.1.2. Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000	4,958 0,000	39,668 0,000
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000	134,983 113,113	1 079,864 904,903

1	2	3	4	5	6	7
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-10	m2	8,0000	273,326 229,183	2 186,610 1 833,464
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000	31,558 14,786	252,463 118,288
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	61,429 40,661	491,434 325,292
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000	70,634 51,012	565,069 408,094
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,0000	85,382 51,012	683,053 408,094
		<i>Total</i>	Lei			5 298,161
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 298,161 3 998,135
		1.1.3. Pereti				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300	1 468,843 275,017	337,834 63,254
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" ntr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,5000	25,383 10,350	494,959 201,829
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	10,2000	269,727 170,039	2 751,215 1 734,398

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000	112,038 90,195	1 064,365 856,849
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-15	m2	9,5000	331,800 266,148	3 152,103 2 528,406
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000	31,558 14,786	299,799 140,467
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000	49,119 40,661	466,627 386,284
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,5000	70,633 51,012	671,018 484,611
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000	85,381 51,012	811,124 484,611
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000	4,959 0,000	96,691 0,000
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	10,2000	436,041 181,128	4 447,621 1 847,510

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			14 593,356
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 593,356 8 728,219
		1.1.4. Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000	88,495 16,265	176,989 32,529
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8800	2 700,333 59,883	7 776,959 172,463
		<i>Total</i>	Lei			7 953,948
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 953,948 204,992
		<i>Total</i>	Lei			29 064,106
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti Inclusiv salariu				29 064,106 14 129,382
		1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti				
		1.2.1. Demontari				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,4000	118,402 118,288	6 559,458 6 553,156
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,8900	20,657 19,961	1 319,783 1 275,315
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000	58,562 57,666	58,562 57,666

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 937,803
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 937,803 7 886,137
		1.2.2. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,4900	4,959 0,000	42,098 0,000
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,4900	134,983 113,113	1 146,006 960,329
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-10	m2	8,4900	273,326 229,183	2 320,540 1 945,764
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4900	31,558 14,786	267,925 125,533
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4900	61,429 40,662	521,536 345,217
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4900	70,634 51,012	599,679 433,089
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,4900	85,382 51,012	724,889 433,089
		<i>Total</i>	Lei			5 622,673
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 622,673 4 243,021
		1.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
34	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300	1 468,843 275,017	337,834 63,254
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" ntr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,4000	25,382 10,350	1 406,190 573,401
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	53,0000	269,727 170,039	14 295,530 9 012,066
37	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,0000	39,365 31,051	2 086,328 1 645,682
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,0000	53,666 48,794	429,330 390,351
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,4000	4,959 0,000	274,701 0,000
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	55,4000	436,041 181,128	24 156,690 10 034,518

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			42 986,603
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 986,603 21 719,272
		1.2.4. Timplarie				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000	88,495 16,265	176,989 32,529
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,5600	2 700,333 59,883	12 313,520 273,068
		<i>Total</i>	Lei			12 490,509
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 490,509 305,597
		<i>Total</i>	Lei			69 037,588
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti Inclusiv salariu				69 037,588 34 154,027
		1.3. Lucrari diverse				
43	TsH92B	Incarcarea in auto: mat demol	t	5,0000	82,062 82,062	410,311 410,311
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,0000	222,529 222,529	1 112,647 1 112,647
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000	127,500 0,000	637,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 160,458
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 160,458 1 522,958
		<i>Total</i>	Lei			100 262,152
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 953,528

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			994,357
		<i>Total</i>				113 210,037
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			8 490,753
		<i>Total</i>				121 700,790
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 434,016
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				124 134,806 49 806,367
		2. Lucrari electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	16,265 16,265	65,058 65,058
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	22,0000	36,356 25,136	799,831 552,996
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	22,0000	56,400 49,533	1 240,808 1 089,728
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W	buc	4,0000	508,984 80,584	2 035,935 322,335
50	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	84,478 19,961	168,957 39,922
		<i>Total</i>	Lei			4 310,589
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			496,809
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	2 %			44,811
		<i>Total</i>				4 852,209
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 159,222
		<i>Total</i>				6 011,431

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2 %			120,228
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 131,659 2 070,039

		Total	Lei			130 266,50
		TVA	20 %			26 053,30
		Total de viz: Inclusiv salariu				156 319,80 <hr/> 51 876,41

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP LT "Petru Movila"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a doua
grupuri tehnico-sanitare
IP LT "Petru Movila**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 156 319,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	140,7662	73,93	10 406,845
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,6955	73,93	864,649
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	125,6587	73,93	9 289,949
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,1200	73,93	1 635,331
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,4312	73,93	401,528
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	195,9200	73,93	14 484,365
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7800	73,93	57,666
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,0000	73,93	2 070,039
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,8662	73,93	2 651,588
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,4860	73,93	775,230
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,6000	73,93	1 522,958
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,0827	73,93	7 694,834
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2898	73,93	21,424
Total manopera						51 876,41

Materiale:

1.	11110001000335 1	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	23,7930	10,30	245,068
2.	11110007100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	58,23	117,625
3.	1411122201279	Blocuri fortan 10 cm	m3	0,4140	1 100,00	455,400
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7590	344,67	950,945
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	5 600,00	1,120
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 312,0000	0,01	13,120
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,4400	2 533,30	18 847,752
8.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,6798	2,60	1,767
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7200	128,50	478,020
10.	24165861053038	Amorsa-grund	kg	13,7085	31,39	430,310
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,3960	42,30	439,751
12.	24301161038400	Lac Brio	kg	10,3960	79,17	823,051
13.	24302261000001	Fuga	kg	21,6480	30,20	653,769
14.	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	31,0835	35,62	1 107,194
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3020	200,00	260,400
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8985	32,00	124,752
17.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	262,4000	4,23	1 109,952
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,5890	10,88	311,048
19.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	0,0322	1 050,00	33,810

		ciment, M 50				
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,3800	7,20	9,936
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,70	5,400
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	706,8900	2,70	1 908,603
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	158,8100	4,35	690,824
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2188	2,10	6,760
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	625,1506	2,98	1 862,949
26.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,0215	8,00	80,172
27.	26531021008335	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	17,3953	19,67	342,165
28.	2661122803601	Tub flexibil	m	24,6840	5,80	143,167
29.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0460	1 050,00	48,300
30.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	68,8800	215,67	14 855,350
31.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,4640	5,00	22,320
32.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	148,5200	16,30	2 420,876
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8960	24,00	45,504
34.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1600	24,00	75,840
35.	28112236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	4,0000	70,83	283,320
36.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,4840	16,35	7,913
37.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	5,60	11,200
38.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	24,0160	30,20	725,283
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	29,7600	1,20	35,712
40.	28745274400501	Corp de iluminat ermetic LED 36W	buc	4,0800	420,00	1 713,600
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,9900	5,00	129,950
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4134	12,92	82,861
43.	4100126202818	Apa	m3	0,3072	12,92	3,969
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,3145	5,00	41,573
		Total materiale de constructii				51 958,43

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5678	5,00	2,838
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9199	5,00	9,600
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,6851	5,00	33,426
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,3267	7,50	32,450
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3323	65,00	21,600
6.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,520
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750	340,00	637,500
		Total utilaje de constructii				737,94

Total	Lei	130 266,50
TVA	20 %	26 053,30

Total deviz:

156 319,80

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP LT "Petru Movila"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a doua grupuri
tehnico-sanitare****Investitor IP LT "Petru Movila"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			118,402 118,288
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	73,93	59,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	73,93	59,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,657 19,961
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,93	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,562 57,666
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,93	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,93	28,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		1.1.2. Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,958 0,000
	24165861053038	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,39	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,983 113,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,93	113,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,98	21,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,50	0,15
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-10	m2			273,326 229,183
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	73,93	229,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,98	42,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,50	1,20
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			31,558 14,786

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,429 40,661
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,93	33,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	26531021008335	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	19,67	20,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			70,634 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			85,382 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	24301161038400	Lac Brio	kg	0,4000	79,17	31,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.1.3. Pereti				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 468,843 275,017
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	73,93	228,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	73,93	46,57
	1411122201279	Blocuri fortan 10 cm	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	73,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,92	1,29
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" ntr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,383 10,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	73,93	10,35
	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,4150	35,62	14,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			269,727 170,039
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	73,93	121,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	73,93	25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	73,93	22,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,35	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	344,67	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,20	11,48
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,30	38,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,038 90,195
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	73,93	90,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,98	21,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,50	0,12
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-15	m2			331,800 266,148
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	73,93	266,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,98	63,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,50	0,34
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,558 14,786
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,119 40,661
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,93	33,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			70,633 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			85,381 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	24301161038400	Lac Brio	kg	0,4000	79,17	31,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,959 0,000
	24165861053038	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,39	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			436,041 181,128

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	73,93	166,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	215,67	226,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,20	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,92	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,23	16,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,50	0,09
		1.1.4. Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			88,495 16,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	73,93	16,26
	28112236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	70,83	70,83
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 700,333 59,883
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	73,93	53,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,93	5,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 533,30	2 533,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,50	64,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti				
		1.2.1. Demontari				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			118,402 118,288
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	73,93	59,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	73,93	59,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,657 19,961
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,93	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,562 57,666
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,93	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,93	28,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		1.2.2. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,959 0,000
	24165861053038	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,39	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			134,983

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				113,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,93	113,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,98	21,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,50	0,15
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-10	m2			273,326 229,183
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	73,93	229,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,98	42,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,50	1,20
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,558 14,786
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,429 40,662
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,93	33,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	26531021008335	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	19,67	20,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,92	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			70,634 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			85,382 51,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	73,93	51,01
	24301161038400	Lac Brio	kg	0,4000	79,17	31,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2.3. Pereti				
34	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 468,843 275,017
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	73,93	228,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	73,93	46,57
	1411122201279	Blocuri fortan 10 cm	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	73,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,92	1,29
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			25,382

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrunt" ntr-un strat, la pereti si tavane interioare				10,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	73,93	10,35
	2430226101010	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	35,62	14,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			269,727 170,039
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	73,93	121,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	73,93	25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	73,93	22,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,35	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	344,67	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,20	11,48
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,30	38,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
37	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			39,365 31,051
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	73,93	25,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,93	5,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,70	2,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,35	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	344,67	2,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			53,666 48,794
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	73,93	32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	73,93	16,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	344,67	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,92	0,02
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,959 0,000
	24165861053038	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,39	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			436,041 181,128
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	73,93	166,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	215,67	226,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,20	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,92	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,23	16,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,50	0,09
		1.2.4. Timplarie				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			88,495
						16,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	73,93	16,26
	28112236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	70,83	70,83
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 700,333
						59,883
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	73,93	53,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,93	5,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 533,30	2 533,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,50	64,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.3. Lucrari diverse				
43	TsH92B	Incarcarea in auto: mat demol	t			82,062
						82,062
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	73,93	82,06
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			222,529
						222,529
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	73,93	222,53
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,50
		2. Lucrari electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,265
						16,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	73,93	16,26
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			36,356
						25,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	73,93	25,14
	111100010003351	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,0500	10,30	11,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,60	0,08
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			56,400
						49,533
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	73,93	49,53
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,80	6,51
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,35	0,36
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W	buc			508,984
						80,584
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	73,93	80,58
	28745274400501	Corp de iluminat ermetic LED 36W	buc	1,0000	420,00	428,40
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			84,478
						19,961

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,93	19,96
	11110007100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	58,23	58,81
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10

APROBAT:

Intocmit
SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP LT "Petru Movila"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.