

Lucrari de reparatie cosmetica in sectia „Chirurgia miini”

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1 Lucrari de reparatie cosmetica in sectia „Chirurgia miini”

Valoarea de deviz 907 230,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Bloc sanitar personal				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,62	13,79 12,99	435,93 410,63
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci , gresie, placi ceramice, etc	m2	5,23	39,02 37,82	204,07 197,79
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,23	15,65 14,55	81,83 76,07
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,30	20,36 20,36	26,47 26,47
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,43 11,43	22,87 22,87
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,95	84,15 84,15	164,09 164,09
7	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,95	22,50 22,50	43,88 43,88
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,95	82,56 0,00	160,99 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 140,12 941,80
		1.1.2. Pardosea				
9	IzF04BK=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	5,23	274,42 8,32	1 435,22 43,49

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)				
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,23	80,45 35,68	420,78 186,62
11	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,23	26,99 12,19	141,17 63,77
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	5,23	445,69 57,17	2 330,94 298,98
13	RCsB30K k=1.98	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	3,00	125,20 69,32	375,60 207,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 703,71 800,84
		1.1.3. Pereti				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrun))	m2	31,62	6,44 1,56	203,60 49,30
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,62	89,88 60,97	2 842,11 1 927,87
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	31,62	310,88 85,75	9 830,05 2 711,43
17	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid	buc	1,00	2 074,95 36,38	2 074,95 36,38

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete.				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	1,30	2 940,87 48,67	3 823,14 63,28
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	2,00	70,45 16,11	140,90 32,22
20	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B	buc	1,00	45,12 14,03	45,12 14,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 959,87 4 834,51
		1.1.4. Tavan				
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	5,23	202,15 99,26	1 057,26 519,14
22	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,23	73,66 57,20	385,23 299,13
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,23	4,46 1,56	23,32 8,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	5,23	48,03	251,19

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			28,58	149,49
25	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat cu tuburi LED IP65 lungimea 1200mm, inclusiv tuburile LED de 20W, 6500 K)	buc	1,00	435,99 78,99	435,99 78,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 153,00 1 054,91
		1.1.5. Articole sanitare apa si canalizare				
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,30	81,55 16,63	1 166,16 237,81
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00	100,47 19,75	200,94 39,50
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,00	76,72 19,75	76,72 19,75
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	2,00	35,90 14,55	71,80 29,10
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,20	36,96 12,99	118,27 41,58
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,00	16,89 11,43	33,79 22,87
32	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	2,00	51,72 19,75	103,44 39,50
33	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	1 519,92 106,54	1 519,92 106,54

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	972,75 85,75	972,75 85,75
35	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 897,17 218,27	1 897,17 218,27
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	38,00	111,61 32,74	4 241,02 1 244,16
37	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	3,00	28,94 8,32	86,82 24,95
38	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,00	167,84 15,59	503,52 46,77
39	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	38,00	8,32 8,32	315,98 315,98
40	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	38,00	2,60 2,60	98,74 98,74
		Total Articole sanitare apa si canalizare Inclusiv salariu				11 406,98 2 571,27
		Total Bloc sanitar personal Inclusiv salariu				38 363,67 10 203,33
		1.2. Coridor1 1.2.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(ATENTIE, Desfaceri straturi superioare, in vederea realizarii reparatiilor cosmetice)	m2	142,18	13,79 12,99	1 960,15 1 846,41
42	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL , Laminat Coridor	m2	59,81	37,95 37,82	2 269,57 2 261,91
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	11,43 11,43	91,47 91,47
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,50	20,36 20,36	397,09 397,09
45	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,58	84,15 84,15	553,71 553,71
46	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,58	22,50 22,50	148,05 148,05
47	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,58	82,56 0,00	543,23 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 963,28 5 298,64
		1.2.2. Pereti				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	142,18	6,44 1,56	915,51 221,67
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,18	85,80 63,40	12 198,67 9 014,70
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,18	23,18 10,39	3 295,90 1 477,82
51	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	68,20	19,09 13,51	1 301,97 921,53
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,18	36,83 28,60	5 236,29 4 065,99
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,18	4,46 1,56	633,99 221,67
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	142,18	48,03 28,58	6 828,83 4 064,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	19,50	2 940,87 48,67	57 347,05 949,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 758,23 20 936,54
		1.2.3. Tavan				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi de minim 12mm de calitate superioara	m2	40,06	309,69 113,29	12 406,12 4 538,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 406,12 4 538,34
		Total Coridor1 Inclusiv salariu				106 127,63 30 773,51
		1.3. Coridor2 1.3.1. Demontari si evacuari				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(ATENTIE, Desfaceri straturi superioare, in vederea realizarii reparatiilor cosmetice)	m2	107,30	13,79 12,99	1 479,28 1 393,44
58	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL , Laminat Coridor	m2	87,08	37,95 37,82	3 304,36 3 293,22
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	11,43 11,43	91,47 91,47
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,80	20,36 20,36	281,02 281,02
61	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,21	84,15 84,15	606,72 606,72
62	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	7,21	22,50 22,50	162,22 162,22
63	TsI50B5	Transportarea gunoiului de	t	7,21	82,56	595,26

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 520,33 5 828,09
		1.3.2. Pereti				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	107,30	6,44 1,56	690,92 167,29
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,30	85,80 63,40	9 206,06 6 803,18
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (banda adeziva p/tru rosturi)	m2	107,30	23,18 10,39	2 487,34 1 115,28
67	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	47,25	19,09 13,51	902,04 638,45
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,30	36,83 28,60	3 951,71 3 068,51
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,30	4,46 1,56	478,46 167,29
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	107,30	48,03 28,58	5 153,57 3 067,01
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren	m2	13,80	2 940,87 48,67	40 584,07 671,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 454,15 15 698,72
		1.3.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi de minim 12mm de calitate superioara	m2	26,52	309,69 113,29	8 212,94 3 004,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 212,94 3 004,41
		Total Coridor2 Inclusiv salariu				78 187,42 24 531,23
		1.4. Saloane 1.4.1. Demontari si evacuari				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,80	77,77 77,58	839,89 837,82
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(ATENTIE, Desfaceri straturi superioare, in vederea realizarii reparatiilor cosmetice)	m2	386,30	13,79 12,99	5 325,69 5 016,65
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	135,96	25,96 22,30	3 529,94 3 032,33
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	42,00	15,65 14,55	657,11 610,91
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	22,00	11,43 11,43	251,53 251,53
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,00	3,12 3,12	74,84 74,84
79	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (ATENTIE va fi remontat)	buc	5,00	49,37 49,37	246,86 246,86
80	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	18,20	84,15 84,15	1 531,53 1 531,53
81	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18,20	22,50 22,50	409,50 409,50

1	2	3	4	5	6	7
82	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,20	82,56 0,00	1 502,59 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				14 369,49 12 011,97
		1.4.2. Tavan				
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,00	101,94 79,51	5 606,49 4 373,28
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,00	23,18 10,39	1 274,97 571,67
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,82	36,83 28,60	5 370,35 4 170,09
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,82	4,46 1,56	650,23 227,35
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	145,82	48,03 28,58	7 003,66 4 168,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 905,69 13 510,43
		1.4.3. Pereti				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	192,00	6,44 1,56	1 236,31 299,35
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(In locurile deteriorate)	m2	192,00	85,80 63,40	16 473,10 12 173,45
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet,	m2	192,00	23,18 10,39	4 450,79 1 995,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj (banda adeziva p/tru rosturi)				
91	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	118,95	19,09 13,51	2 270,83 1 607,28
92	RpCJ06Bk =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime K=2, latimea glafurilor 450mm	m	82,95	82,28 65,53	6 825,17 5 436,01
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2	12,20	310,88 85,75	3 792,74 1 046,16
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	411,42	36,83 28,60	15 152,03 11 765,58
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	411,42	4,46 1,56	1 834,56 641,44
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	411,42	48,03 28,58	19 760,30 11 759,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 795,80 46 724,74
		1.4.4. Pardosea				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	42,00	6,44 1,56	270,44 65,48
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	80,45 35,68	3 378,98 1 498,64
99	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	42,00	26,99 12,19	1 133,75 512,15

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)li	m2	142,76	672,99 157,49	96 076,20 22 483,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				100 859,37 24 559,55
		1.4.5. Articole sanitare apa si canalizare				
101	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	3,00	76,72 19,75	230,16 59,25
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	36,96 12,99	554,40 194,89
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	8,00	16,89 11,43	135,15 91,47
104	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	2,00	51,72 19,75	103,44 39,50
105	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	34,20	111,61 32,74	3 816,92 1 119,75
106	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	12,00	167,84 15,59	2 014,09 187,09

1	2	3	4	5	6	7
107	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	12,00	28,94 8,32	347,28 99,78
108	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	34,20	8,32 8,32	284,38 284,38
109	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	34,20	2,60 2,60	88,87 88,87
110	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 519,92 106,54	1 519,92 106,54
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	972,75 85,75	972,75 85,75
112	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE vor fi remontate lavoarele demontate anterior de exclus din resurse lavoarul) MANOPERA	buc	5,00	119,26 0,00	596,29 0,00
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE se vor remonta bateriile anterior demontate, de exclus din resurse bateriile amestecatoare) MANOPERA	buc	5,00	87,00 0,00	435,00 0,00
		Total Articole sanitare apa si canalizare				11 098,58 2 357,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Saloane Inclusiv salariu				218 028,94 99 163,94
		1.5. Sala de proceduri				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,60	<u>77,77</u> 77,58	<u>979,88</u> 977,46
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	<u>15,65</u> 14,55	<u>197,13</u> 183,27
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,20	<u>13,79</u> 12,99	<u>636,93</u> 599,97
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>18,71</u> 18,71
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (ATENTIE va fi remontat)	buc	1,00	<u>49,37</u> 49,37	<u>49,37</u> 49,37
119	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,50	<u>84,15</u> 84,15	<u>294,52</u> 294,52
120	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,50	<u>22,50</u> 22,50	<u>78,75</u> 78,75
121	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,50	<u>82,56</u> 0,00	<u>288,96</u> 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 544,26 2 202,06
		1.5.2. Tavan				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,60	<u>4,46</u> 1,56	<u>56,18</u> 19,64
123	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena	m2	12,60	<u>116,53</u> 28,58	<u>1 468,27</u> 360,15

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 524,46 379,80
		1.5.3. Pereti				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	50,30	6,44 1,56	323,89 78,42
125	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,20	89,88 60,97	4 152,59 2 816,81
126	RpCJ06Bk =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime K=2, latimea glafurilor 450mm	m	10,25	82,28 65,53	843,37 671,72
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,30	85,80 63,40	4 315,61 3 189,19
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,30	23,18 10,39	1 166,01 522,82
129	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,30	19,09 13,51	292,08 206,74
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,30	36,83 28,60	1 852,48 1 438,45
131	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile cu grosimea minimum de 1,5mm ATENTIE nu	m2	50,30	466,11 200,57	23 445,47 10 088,92

1	2	3	4	5	6	7
		se admit coltare din plastic la muchii (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 391,51 19 013,08
		1.5.4. Pardosea				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	12,60	6,44 1,56	81,13 19,64
133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,50	778,07 83,67	389,04 41,84
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	80,45 35,68	1 013,70 449,59
135	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,60	26,99 12,19	340,12 153,64
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)li	m2	13,20	672,99 157,49	8 883,48 2 078,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 707,47 2 743,59
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				51 167,69 24 338,52
		1.6. Bufet				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,30	77,77 77,58	3 445,12 3 436,62

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv glafurile	m2	84,60	13,79 12,99	1 166,33 1 098,65
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	18,36	39,02 37,82	716,38 694,34
140	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,36	15,65 14,55	287,25 267,06
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	11,43 11,43	45,73 45,73
142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,00	3,12 3,12	43,65 43,65
143	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (ATENTIE va fi remontat)	buc	1,00	49,37 49,37	49,37 49,37
144	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,42	84,15 84,15	456,09 456,09
145	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	5,42	22,50 22,50	121,95 121,95
146	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,42	82,56 0,00	447,49 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 779,36 6 213,47
		1.6.2. Tavan				
147	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	19,20	197,17 99,26	3 785,71 1 905,84
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,20	36,83 28,60	707,11 549,07
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,20	4,46	85,61

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,56	29,93
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,20	48,03 28,58	922,17 548,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 500,60 3 033,65
		1.6.3. Pereti				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	84,60	6,44 1,56	544,75 131,90
152	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,12	89,88 60,97	7 021,67 4 762,98
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	3,80	310,88 85,75	1 181,36 325,85
154	RpCJ06Bk =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime K=2, latimea glafurilor 450mm	m	14,40	82,28 65,53	1 184,85 943,68
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,80	85,80 63,40	6 932,43 5 122,99
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,80	23,18 10,39	1 873,09 839,86
157	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,50	19,09	429,54

1	2	3	4	5	6	7
					13,51	304,02
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,80	36,83 28,60	2 975,75 2 310,68
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,80	4,46 1,56	360,30 125,98
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	80,80	48,03 28,58	3 880,78 2 309,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 384,48 17 177,49
		1.6.4. Pardosea				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	18,36	6,44 1,56	118,22 28,63
162	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,55	778,07 83,67	427,94 46,02
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,36	80,45 35,68	1 477,09 655,12
164	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,36	26,99 12,19	495,60 223,88
165	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)li	m2	19,60	672,99 157,49	13 190,62 3 086,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 709,49 4 040,45
		1.6.5. Articole sanitare apa si canalizare				
166	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,00	76,72 19,75	76,72 19,75
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,96 12,99	221,76 77,95
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	3,00	16,89 11,43	50,68 34,30
169	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	2,00	51,72 19,75	103,44 39,50
170	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	25,00	111,61 32,74	2 790,14 818,53
171	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	4,00	167,84 15,59	671,36 62,36
172	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	4,00	28,94 8,32	115,76 33,26
173	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	25,00	8,32 8,32	207,88 207,88
174	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	25,00	2,60 2,60	64,96 64,96

1	2	3	4	5	6	7
175	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE vor fi remontate lavoarele demontate anterior de exclus din resurse lavoarul) MANOPERA	buc	1,00	119,26 0,00	119,26 0,00
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE se vor remonta bateriile anterior demontate, de exclus din resurse bateriile amestecatoare) MANOPERA	buc	1,00	87,00 0,00	87,00 0,00
		Total Articole sanitare apa si canalizare Inclusiv salariu				4 508,97 1 358,50
		Total Bufet Inclusiv salariu				58 882,90 31 823,56
		1.7. Bloc sanitar cu dus 1.7.1. Demontari si evacuari				
177	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,60	183,21 180,89	293,13 289,42
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci , gresie, placi ceramice, etc	m2	39,30	39,02 37,82	1 533,42 1 486,26
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,30	13,79 12,99	541,81 510,37
180	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	8,58	39,02 37,82	334,78 324,48
181	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,58	15,65 14,55	134,24 124,80
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20	20,36 20,36	65,16 65,16

1	2	3	4	5	6	7
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,43 11,43	22,87 22,87
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	57,17 57,17	57,17 57,17
185	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	49,37 49,37	49,37 49,37
186	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,56 67,56	67,56 67,56
187	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,95	84,15 84,15	164,09 164,09
188	TrH1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,95	22,50 22,50	43,88 43,88
189	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,95	82,56 0,00	160,99 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 468,46 3 205,42
		1.7.2. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (betonogrunt)	m2	39,30	6,44 1,56	253,06 61,27
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,30	89,88 60,97	3 532,40 2 396,12
192	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	39,30	310,88 85,75	12 217,63 3 369,99
193	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete.	buc	1,00	2 074,95 36,38	2 074,95 36,38
194	CK22A	Glasvanduri din profile din	m2	8,60	3 092,97	26 599,54

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)			54,67	470,16
		Total Pereti Inklusiv salariu				44 677,57 6 333,93
		1.7.3. Tavan				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	8,58	202,15 99,26	1 734,47 851,67
196	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,58	73,66 57,20	631,98 490,73
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,58	4,46 1,56	38,26 13,38
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,58	48,03 28,58	412,09 245,25
		Total Tavan Inklusiv salariu				2 816,81 1 601,03
		1.7.4. Pardosea, inclusiv padon dus				
199	IzF04BK=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)	m2	8,58	274,43 8,32	2 354,64 71,34

1	2	3	4	5	6	7
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,58	80,45 35,68	690,29 306,15
201	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,58	26,99 12,19	231,60 104,62
202	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	8,58	445,69 57,17	3 823,99 490,49
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,10	2 399,80 280,64	239,98 28,06
204	IzF04BK=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) (Suplimentar hidroizolare padon dus)	m2	1,20	274,43 8,32	329,32 9,98
205	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	164,80 12,99	329,60 25,98
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,20	80,45 35,68	96,54 42,82
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	1,60	613,18 57,17	981,09 91,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea, inclusiv padon dus Inclusiv salariu				9 076,58 1 170,93
		1.7.5. Articole sanitare apa si canalizare				
208	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	81,55 16,63	163,10 33,26
209	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,00	100,47 19,75	100,47 19,75
210	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,00	76,72 19,75	76,72 19,75
211	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	2,00	35,90 14,55	71,80 29,10
212	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,20	36,96 12,99	340,03 119,53
213	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	16,89 11,43	67,57 45,73
214	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	2,00	51,72 19,75	103,44 39,50
215	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona	buc	1,00	1 519,92 106,54	1 519,92 106,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
216	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	972,75 85,75	972,75 85,75
217	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 897,17 218,27	1 897,17 218,27
218	Pret piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	2,00	328,00 0,00	656,00 0,00
219	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 152,20 59,77	1 152,20 59,77
220	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	16,40	111,61 32,74	1 830,34 536,95
221	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	3,00	28,94 8,32	86,82 24,95
222	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,00	167,84 15,59	503,52 46,77
223	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,40	8,32 8,32	136,37 136,37
224	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,40	2,60 2,60	42,62 42,62
		Total Articole sanitare apa si canalizare				9 720,78 1 564,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Bloc sanitar cu dus Inclusiv salariu				69 760,21 13 875,92
		1.8. Diverse				
225	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00	7,48 7,48	164,53 164,53
226	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00	10,69 9,32	235,15 204,97
227	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	46,00	25,20 24,00	1 158,99 1 103,79
228	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	46,00	21,38 15,41	983,47 709,03
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 542,14 2 182,32
		<i>Total</i>	lei			623 060,60
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		56 854,16
		<i>Transportarea</i>		3,00 %		11 430,05
		<i>Total</i>		100,00 +		691 344,80
		<i>Cheltueli de regie</i>		2,50 %		17 283,62
		<i>Total</i>		100,00 +		708 628,42
		<i>Beneficiul de deviz</i>		1,50 %		10 629,43
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				719 257,85 236 892,32
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE 2.1. Reparatia retelelor electrice Bufet				
229	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)	m	83,40	48,02 17,67	4 004,87 1 473,66
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)	m	118,20	55,43 17,67	6 551,63 2 088,57

1	2	3	4	5	6	7
231	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	201,60	38,80 23,91	7 822,70 4 819,49
232	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	4,00	72,05 14,03	288,19 56,13
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	10,00	70,45 16,11	704,50 161,11
234	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)	buc	2,00	45,12 14,03	90,24 28,06
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B)	buc	3,00	98,98 14,03	296,95 42,10
236	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cort de iluminat de tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595 mm, pentru tavane suspendate gips carton)	buc	4,00	643,75 14,55	2 575,01 58,21
		Total Reparatia retelelor electrice				22 334,08
		Bufet				8 727,32
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Reparatia retelelor electrice Bloc sanitar cu dus				
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)	m	35,00	48,02 17,67	1 680,70 618,44
238	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)	m	18,00	55,43 17,67	997,71 318,06
239	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	53,00	38,80 23,91	2 056,56 1 267,03
240	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	1,00	72,05 14,03	72,05 14,03
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	1,00	70,45 16,11	70,45 16,11
242	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru (BA 47-29/1/16A,B	buc	1,00	45,12 14,03	45,12 14,03
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,00	98,98 14,03	98,98 14,03

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B)				
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cort de iluminat de tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595 mm, pentru tavane suspendate gips carton)	buc	2,00	643,75 14,55	1 287,50 29,10
		Total Reparatia retelelor electrice				6 309,08
		Bloc sanitar cu dus				2 290,84
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			28 643,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 644,36
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			528,75
		<i>Cheltueli de regie</i>	40,00 %			4 407,26
		<i>Total</i>	100,00 +			36 223,53
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			543,35
		Total LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				36 766,89
		Inclusiv salariu				11 018,16
		Total	lei			756 025,50
		Tva	20,00 %			151 205,10
		Total deviz:				907 230,60
		Inclisiv salariu				247 910,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)