

Obiectivul: Schimbul ascensorului IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie
 Obiectul: ascensor AS 500/4 str. Korolenko, 2

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 779 463,16 (Lei)

Deviz: demontarea- montarea ascensorului AS 500 4 statii str. Korolenko, 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	502,5	17,835	8962,09
2	7137010011530	Electromecanic	h-om	872,5	35,67	31122,07
Total manopera					40084,16	
Materiale						
1	Ascensor	ascensor pentru pasageri 630kg la 4 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventasi microprocesor, Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxitabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu diplay LCD, legatura telefonica in cabina, Sisitem de aprovizionare cu energie electrica UPS, Buton de chemare cu antivandal, Dispay LSD la fiecare etaj, ventilare fortata in cabina, viteza 1 m/s	buc	1	469500	469500
2	Material	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1	8333,33	8333,33
Total materiale					477833,33	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					517917,49	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		9018,94	

Total		526936,43
Cheltuieli de regie	76,000%	30463,96
Total		557400,39
Beneficiu de deviz	3,600%	20066,41
TOTAL Deviz faraTVA		577466,8

Deviz: reglarea, masurari electrice ascensorului AS 500 4 statii str. Korolenko, 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000231	Specialist	h-om	8,2	44,43	364,33
2	20000231	Specialist	h-om	810	46,62	37762,2
Total manopera					38126,53	
Materiale						
Total materiale					0	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					38126,53	
Asigurari sociale si medicale			22,500%		8578,47	
Total					46705	
Cheltuieli de regie			60,000%		22875,92	
Total					69580,92	
Beneficiu de deviz			3,600%		2504,91	
TOTAL Deviz faraTVA					72085,83	
Total					649552,63	
TVA			20%		129910,53	
TOTAL Deviz					779463,16	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)