

**Lucrari de reparatie: Liceul
Teoretic Profil Arte''Elena
Alistar'', mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr.74**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 011 189,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et.1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,5000	8,695 8,010	56,517 52,065
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,5000	15,095 3,780	98,117 24,570
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,5000	52,984 41,310	344,398 268,515
4	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,5000	107,113 83,700	696,235 544,050
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	6,5000	16,391	106,541

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,600	42,900
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,5000	3,050 0,990	19,825 6,435
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,5000	20,192 14,850	131,251 96,525
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,5000	16,483 8,100	107,140 52,650
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,5000	3,050 0,990	19,825 6,435
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila)	m2	6,5000	35,104 18,150	228,179 117,975
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,5000	76,922 27,150	499,995 176,475
		<i>Total</i>	Lei			2 308,023
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 308,023 1 388,595
		1.1.2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,4000	48,070 48,000	403,787 403,200
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,4000	6,750 6,750	56,700 56,700
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,6000	8,695 8,010	770,377 709,686
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placi rezistenta Hidro 12,5 mm)	m2	8,4000	424,815 67,500	3 568,442 567,000

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,6000	15,095 3,780	1 337,417 334,908
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,6000	44,607 32,940	3 952,198 2 918,484
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,6000	16,391 6,600	1 452,242 584,760
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,6000	3,050 0,990	270,230 87,714
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	88,6000	20,193 14,850	1 789,059 1 315,710
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,6000	16,483 8,100	1 460,394 717,660
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,6000	18,540 3,780	1 642,600 334,908
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	88,6000	84,690 22,440	7 503,534 1 988,184
		<i>Total</i>	Lei			24 206,980
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 206,980 10 018,914
		1.1.3. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,0000	7,699 7,470	215,586 209,160
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	6,7200	15,095 3,780	101,439 25,402

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	6,7200	612,164 78,300	4 113,742 526,176
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,0000	47,270 12,600	1 323,546 352,800
		<i>Total</i>	Lei			5 754,313
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 754,313 1 113,538
		<i>Total</i>	Lei			32 269,316
		Total Hol et.1 Inclusiv salariu				32 269,316 12 521,047
		1.2. Scara principala				
		1.2.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,0000	8,695 8,010	226,070 208,260
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	15,095 3,780	392,470 98,280
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiakuri)	m	12,0000	13,428 7,020	161,130 84,240
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	44,607 32,940	1 159,787 856,440
32	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,0000	88,193 64,800	2 293,018 1 684,800
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	26,0000	16,391	426,166

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,600	171,600
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,0000	3,050 0,990	79,300 25,740
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,0000	20,193 14,850	525,006 386,100
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0000	16,483 8,100	428,558 210,600
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	18,540 3,780	482,027 98,280
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	26,0000	138,805 32,940	3 608,935 856,440
		<i>Total</i>	Lei			9 782,467
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 782,467 4 680,780
		1.2.2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	47,0000	7,700 7,470	361,877 351,090
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,8700	48,070 48,000	2 733,735 2 729,760
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,8700	9,745 9,000	554,199 511,830
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	56,8700	15,095 3,780	858,452 214,969
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,8700	107,237 6,318	6 098,554 359,305
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	56,8700	612,164 78,300	34 813,767 4 452,921

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300x300mm)				
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,0000	64,877 7,020	129,755 14,040
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,6000	15,095 3,780	69,437 17,388
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,0000	47,270 12,600	2 221,667 592,200
		<i>Total</i>	Lei			47 841,443
		Total Pardosele Inclusiv salariu				47 841,443 9 243,503
		1.2.3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) ksalariu =0,6	m	20,6000	46,240 41,515	952,548 855,213
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m	20,6000	74,767 69,192	1 540,200 1 425,355
		<i>Total</i>	Lei			2 492,748
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 492,748 2 280,568
		<i>Total</i>	Lei			60 116,658
		Total Scara principala Inclusiv salariu				60 116,658 16 204,851
		1.3. Cabinet 101 et.1				
		1.3.1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	48,3100	326,830 59,400	15 789,158 2 869,615
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,3100	76,979 27,150	3 718,868 1 311,617
		<i>Total</i>	Lei			19 508,026

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 508,026 4 181,232
		1.3.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,3000	8,695 8,010	689,513 635,193
53	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,0000	6,750 6,750	249,750 249,750
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	79,3000	12,165 10,800	964,684 856,440
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,0000	35,893 35,640	358,930 356,400
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,3000	15,095 3,780	1 197,034 299,754
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiakuri)	m	65,0000	13,428 7,020	872,788 456,300
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,3000	44,607 32,940	3 537,351 2 612,142
60	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,3000	132,289 97,200	10 490,557 7 707,960
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,3000	16,391 6,600	1 299,806 523,380
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,3000	3,050 0,990	241,865 78,507

1	2	3	4	5	6	7
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,3000	20,193 14,850	1 601,270 1 177,605
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,3000	16,483 8,100	1 307,102 642,330
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,3000	18,539 3,780	1 470,182 299,754
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	79,3000	138,805 32,940	11 007,253 2 612,142
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	24,0000	110,312 22,500	2 647,500 540,000
		<i>Total</i>	Lei			38 068,978
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 068,978 19 069,437
		1.3.3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,2000	7,700 7,470	217,126 210,654
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,3100	7,059 6,600	341,021 318,846
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,3100	9,745 9,000	470,782 434,791
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,3100	15,095 3,780	729,238 182,612
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,5000	305,320 26,730	4 427,140 387,585
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	48,3100	93,916 28,350	4 537,087 1 369,588

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	9,7000	1 055,866 121,500	10 241,900 1 178,550
76	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,3100	95,930 37,800	4 634,368 1 826,118
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	169,1000	25,442 1,712	4 302,226 289,415
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	48,3100	612,164 78,300	29 573,642 3 782,673
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,0000	47,270 12,600	1 134,468 302,400
		<i>Total</i>	Lei			60 608,998
		Total Pardosele Inklusiv salariu				60 608,998 10 283,232
		1.3.4. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1500	8,695 8,010	53,474 49,261
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1500	15,095 3,780	92,832 23,247
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,1500	71,956 40,122	442,531 246,750
83	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,1500	88,193 64,800	542,387 398,520

1	2	3	4	5	6	7
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,1500	16,391 6,600	100,805 40,590
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,1500	3,050 0,990	18,756 6,088
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,1500	20,192 14,850	124,183 91,327
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1500	16,483 8,100	101,371 49,815
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1500	18,539 3,780	114,016 23,247
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,1500	138,805 32,940	853,652 202,581
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,0000	13,428 7,020	268,550 140,400
		<i>Total</i>	Lei			2 712,557
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 712,557 1 271,826
		<i>Total</i>	Lei			120 898,559
		Total Cabinet 101 et.1 Inclusiv salariu				120 898,559 34 805,727
		1.4. Cabinet 108 et.1				
		1.4.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	28,5000	326,830 59,400	9 314,655 1 692,900
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	76,993 27,150	2 194,305 773,775

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 508,960
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 508,960 2 466,675
		1.4.2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,8000	8,695 8,010	589,521 543,078
94	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,0000	6,750 6,750	236,250 236,250
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,8000	12,165 10,800	824,787 732,240
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	35,893 35,640	342,420 340,006
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	15,095 3,780	1 023,441 256,284
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiakuri)	m	50,0000	13,428 7,020	671,375 351,000
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,8000	44,607 32,940	3 024,368 2 233,332
101	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,8000	88,193 64,800	5 979,485 4 393,440
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,8000	16,391 6,600	1 111,309 447,480
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,8000	3,050	206,790

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,990	67,122
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,8000	20,193 14,850	1 369,055 1 006,830
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,8000	16,483 8,100	1 117,548 549,180
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	18,539 3,780	1 256,978 256,284
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,8000	138,805 32,940	9 410,993 2 233,332
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	22,0000	110,312 22,500	2 426,875 495,000
		<i>Total</i>	Lei			29 724,588
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 724,588 14 162,638
		1.4.3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5800	7,700 7,470	173,855 168,673
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8500	7,059 6,600	182,476 170,611
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8500	9,745 9,000	251,907 232,649
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8500	15,095 3,780	390,208 97,713
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	305,320 26,730	2 366,230 207,157
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	25,8500	93,916	2 427,740

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			28,350	732,848
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,1700	1 055,861 121,500	5 458,801 628,155
117	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8500	95,930 37,800	2 479,790 977,130
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,5000	25,442 1,712	2 302,492 154,891
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	25,8500	612,164 78,300	15 824,440 2 024,056
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5800	47,270 12,600	1 067,346 284,508
		<i>Total</i>	Lei			32 925,285
		Total Pardosele Inklusiv salariu				32 925,285 5 678,391
		1.4.4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,0900	8,695 8,010	52,953 48,781
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	15,095 3,780	91,927 23,020
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,0900	71,956 40,122	438,213 244,342
124	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	6,0900	88,193 64,800	537,095 394,632

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0900	16,391 6,600	99,820 40,194
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	3,050 0,990	18,574 6,029
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,0900	20,192 14,850	122,972 90,436
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0900	16,483 8,100	100,382 49,329
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	18,539 3,780	112,904 23,020
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila)	m2	6,0900	35,104 18,150	213,786 110,534
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,0900	138,805 32,940	845,325 200,605
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	13,428 7,020	241,695 126,360
		<i>Total</i>	Lei			2 875,646
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 875,646 1 357,282
		<i>Total</i>	Lei			77 034,479
		Total Cabinet 108 et.1 Inclusiv salariu				77 034,479 23 664,986
		1.5. Cabinet 109 et.1 1.5.1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	28,5000	326,830	9 314,655

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm			59,400	1 692,900
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	76,993 27,150	2 194,305 773,775
		<i>Total</i>	Lei			11 508,960
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 508,960 2 466,675
		1.5.2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,7500	8,695 8,010	589,086 542,677
136	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,5700	6,750 6,750	246,848 246,848
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,7500	12,165 10,800	824,179 731,700
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	35,893 35,640	342,420 340,006
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7500	15,095 3,780	1 022,685 256,095
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiakuri)	m	50,0000	13,428 7,020	671,375 351,000
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,7500	44,607 32,940	3 022,137 2 231,685
143	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,7500	88,193 64,800	5 975,076 4 390,200

1	2	3	4	5	6	7
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7500	16,391 6,600	1 110,489 447,150
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,7500	3,050 0,990	206,638 67,073
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,7500	20,193 14,850	1 368,047 1 006,088
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7500	16,483 8,100	1 116,725 548,775
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7500	18,539 3,780	1 256,050 256,095
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,7500	138,805 32,940	9 404,052 2 231,685
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	22,0000	110,312 22,500	2 426,875 495,000
		<i>Total</i>	Lei			29 716,075
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 716,075 14 163,857
		1.5.3. Pardosele				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5500	7,699 7,470	173,623 168,449
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8200	7,059 6,600	182,263 170,412
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8200	9,745 9,000	251,616 232,380

1	2	3	4	5	6	7
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,8200	15,095 3,780	435,038 108,940
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	305,320 26,730	2 366,230 207,157
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8200	93,916 28,350	2 424,899 731,997
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7600	1 055,862 121,500	6 081,766 699,840
159	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8200	95,930 37,800	2 476,917 975,996
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,3700	25,442 1,712	2 299,188 154,671
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	25,8200	612,164 78,300	15 806,075 2 021,706
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5500	47,270 12,600	1 065,928 284,130
		<i>Total</i>	Lei			33 563,543
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 563,543 5 755,678
		1.5.4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9800	8,695 8,010	51,997 47,900
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	15,095 3,780	90,268 22,604
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9800	71,957 40,122	430,300 239,930

1	2	3	4	5	6	7
166	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9800	88,193 64,800	527,394 387,504
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9800	16,391 6,600	98,018 39,468
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9800	3,050 0,990	18,239 5,920
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9800	20,193 14,850	120,752 88,803
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9800	16,483 8,100	98,568 48,438
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	18,539 3,780	110,866 22,604
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9800	138,805 32,940	830,055 196,981
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	13,428 7,020	241,695 126,360
		<i>Total</i>	Lei			2 618,152
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 618,152 1 226,512
		<i>Total</i>	Lei			77 406,730
		Total Cabinet 109 et.1 Inclusiv salariu				77 406,730 23 612,722
		1.6. Cabinet 110 et.1				
		1.6.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	28,4800	326,830 59,400	9 308,118 1 691,712
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,4800	76,996 27,150	2 192,840 773,232
		<i>Total</i>	Lei			11 500,958
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 500,958 2 464,944
		1.6.2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,7300	8,695 8,010	588,912 542,517
177	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,2000	6,750 6,750	237,600 237,600
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,7300	12,165 10,800	823,935 731,484
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,6000	35,893 35,640	344,573 342,144
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7300	15,095 3,780	1 022,382 256,019
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiakuri)	m	50,0000	13,428 7,020	671,375 351,000
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,7300	44,607 32,940	3 021,245 2 231,026
184	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	67,7300	88,193 64,800	5 973,312 4 388,904

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7300	16,391 6,600	1 110,161 447,018
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,7300	3,050 0,990	206,576 67,053
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,7300	20,193 14,850	1 367,639 1 005,790
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7300	16,483 8,100	1 116,393 548,613
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7300	18,539 3,780	1 255,678 256,019
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,7300	138,805 32,940	9 401,276 2 231,026
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	22,0500	110,313 22,500	2 432,391 496,125
		<i>Total</i>	Lei			29 706,841
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 706,841 14 154,118
		1.6.3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,6000	7,700 7,470	174,009 168,822
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8600	7,059 6,600	182,546 170,676
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	25,8600	9,745	252,006

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,000	232,740
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8600	15,095 3,780	390,357 97,751
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	305,320 26,730	2 366,230 207,157
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8600	93,916 28,350	2 428,662 733,131
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7700	1 055,870 121,500	6 092,368 701,056
200	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8600	95,930 37,800	2 480,741 977,508
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,5100	25,442 1,712	2 302,751 154,911
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	25,8600	612,164 78,300	15 830,561 2 024,838
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,6000	47,269 12,600	1 068,290 284,760
		<i>Total</i>	Lei			33 568,521
		Total Pardosele Inklusiv salariu				33 568,521 5 753,350
		1.6.4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9800	8,695 8,010	51,997 47,900
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	15,095 3,780	90,268 22,604
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	5,9800	71,957 40,122	430,300 239,930

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
207	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9800	88,193 64,800	527,394 387,504
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9800	16,391 6,600	98,018 39,468
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9800	3,050 0,990	18,239 5,920
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9800	20,193 14,850	120,752 88,803
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9800	16,483 8,100	98,568 48,438
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	18,539 3,780	110,866 22,604
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9800	138,805 32,940	830,055 196,981
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	13,428 7,020	241,695 126,360
		<i>Total</i>	Lei			2 618,152
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 618,152 1 226,512
		<i>Total</i>	Lei			77 394,472
		Total Cabinet 110 et.1 Inclusiv salariu				77 394,472 23 598,924
		1.7. Cabinet 111 et.1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	28,4900	326,830 59,400	9 311,387 1 692,306
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,4900	76,981 27,150	2 193,199 773,504
		<i>Total</i>	Lei			11 504,586
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 504,586 2 465,810
		1.7.2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,6900	8,695 8,010	588,564 542,196
218	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,2500	6,750 6,750	237,937 237,937
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,6900	12,165 10,800	823,449 731,052
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,0000	35,893 35,640	358,930 356,400
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,6900	15,095 3,780	1 021,779 255,868
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiakuri)	m	50,0000	13,428 7,020	671,375 351,000
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,6900	44,607 32,940	3 019,463 2 229,709
225	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,6900	132,289 97,200	8 954,675 6 579,468

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,6900	16,391 6,600	1 109,506 446,754
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,6900	3,050 0,990	206,454 67,013
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,6900	20,193 14,850	1 366,832 1 005,196
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,6900	16,483 8,100	1 115,734 548,289
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,6900	18,539 3,780	1 254,937 255,868
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,6900	138,805 32,940	9 395,725 2 229,709
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	22,1000	110,312 22,500	2 437,906 497,250
		<i>Total</i>	Lei			32 696,659
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 696,659 16 355,489
		1.7.3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5000	7,700 7,470	173,239 168,075
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8400	7,059 6,600	182,404 170,544

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8400	9,745 9,000	251,811 232,560
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8400	15,095 3,780	390,054 97,675
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,8000	305,320 26,730	2 381,496 208,494
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8400	93,916 28,350	2 426,795 732,564
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7000	1 055,864 121,500	6 018,427 692,550
241	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8400	95,930 37,800	2 478,840 976,752
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	89,0000	25,442 1,711	2 264,329 152,323
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	25,8400	612,164 78,300	15 818,318 2 023,272
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5000	47,270 12,600	1 063,564 283,500
		<i>Total</i>	Lei			33 449,277
		Total Pardosele Inklusiv salariu				33 449,277 5 738,309
		1.7.4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9500	8,695 8,010	51,736 47,660
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	15,095 3,780	89,816 22,491
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	5,9500	71,956	428,140

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			40,122	238,726
248	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9500	88,193 64,800	524,748 385,560
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9500	16,391 6,600	97,526 39,270
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9500	3,050 0,990	18,146 5,890
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9500	20,193 14,850	120,147 88,358
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9500	16,483 8,100	98,073 48,195
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	18,540 3,780	110,311 22,491
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	138,805 32,940	825,891 195,993
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,5000	13,428 7,020	248,409 129,870
		<i>Total</i>	Lei			2 612,943
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 612,943 1 224,504
		1.7.5. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	7,3500	11,340 11,340	83,350 83,350

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	1 486,170 51,711	2 600,797 90,494
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,1000	1 535,712 44,252	17 046,401 491,195
		<i>Total</i>	Lei			19 730,548
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 730,548 665,039
		<i>Total</i>	Lei			99 994,013
		Total Cabinet 111 et.1 Inclusiv salariu				99 994,013 26 449,151
		1.8. Sala de teatru (atelier) et.1				
		1.8.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	66,5900	326,830 59,400	21 763,610 3 955,446
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,5900	76,986 27,150	5 126,510 1 807,919
		<i>Total</i>	Lei			26 890,120
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 890,120 5 763,365
		1.8.2. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,4000	35,893 35,640	983,468 976,536
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,3000	8,695	889,498

1	2	3	4	5	6	7
					8,010	819,423
263	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640	7,280
					3,630	7,260
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,0000	6,750	371,250
					6,750	371,250
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	102,3000	12,165	1 244,479
					10,800	1 104,840
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,3000	15,095	1 544,219
					3,780	386,694
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiakuri)	m	65,0000	13,428	872,788
					7,020	456,300
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,3000	44,607	4 563,316
					32,940	3 369,762
269	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,3000	132,290	13 533,216
					97,200	9 943,560
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,3000	16,391	1 676,798
					6,600	675,180
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,3000	3,050	312,015
					0,990	101,277
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,3000	20,193	2 065,698
					14,850	1 519,155
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,3000	16,483	1 686,211
					8,100	828,630

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,3000	18,540 3,780	1 896,591 386,694
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	102,3000	138,805 32,940	14 199,772 3 369,762
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	30,0000	110,312 22,500	3 309,375 675,000
		<i>Total</i>	Lei			49 282,087
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 282,087 25 005,843
		1.8.3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,3200	7,700 7,470	264,247 256,370
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,8500	304,856 304,290	868,840 867,227
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,5900	7,059 6,600	470,058 439,494
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,5900	9,745 9,000	648,919 599,310
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,5900	15,095 3,780	1 005,177 251,710
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,0000	305,320 26,730	6 106,400 534,600
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,5900	93,916 28,350	6 253,883 1 887,827
285	CA02C	Cimentoplast aplicat la pardoseli	m3	13,3100	1 055,870	14 053,627

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	(Aplicativ)			121,500	1 617,165
286	CG01A k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,5900	119,913 47,250	7 984,987 3 146,378
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,0000	25,442 1,712	5 927,963 398,780
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	66,5900	612,164 78,300	40 764,001 5 213,997
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,3200	47,269 12,600	1 622,289 432,432
		<i>Total</i>	Lei			85 970,391
		Total Pardosele Inclusiv salariu				85 970,391 15 645,290
		1.8.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9500	8,695 8,010	51,736 47,660
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	15,095 3,780	89,816 22,491
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9500	71,956 40,122	428,140 238,726
293	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9500	88,193 64,800	524,748 385,560
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9500	16,391 6,600	97,526 39,270

1	2	3	4	5	6	7
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9500	3,050 0,990	18,146 5,890
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9500	20,193 14,850	120,147 88,358
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9500	16,483 8,100	98,073 48,195
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	18,540 3,780	110,311 22,491
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	138,805 32,940	825,891 195,993
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	13,428 7,020	241,695 126,360
		<i>Total</i>	Lei			2 606,229
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 606,229 1 220,994
		<i>Total</i>	Lei			164 748,827
		Total Sala de teatru (atelier) et.1 Inclusiv salariu				164 748,827 47 635,492
		1.9. Sala de dans (atelier) et.1				
		1.9.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	65,8700	326,830 59,400	21 528,293 3 912,679
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,8700	76,970 27,150	5 070,037 1 788,371
		<i>Total</i>	Lei			26 598,330
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 598,330 5 701,050
		1.9.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,1200	8,695 8,010	661,863 609,721
304	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,1200	12,165 10,800	926,000 822,096
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,1200	15,095 3,780	1 149,032 287,734
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiakuri)	m	52,0000	13,428 7,020	698,230 365,040
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,1200	44,607 32,940	3 395,501 2 507,393
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,1200	16,391 6,600	1 247,681 502,392
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,1200	3,050 0,990	232,166 75,359
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,1200	20,193 14,850	1 537,056 1 130,382
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,1200	16,483 8,100	1 254,686 616,572
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,1200	18,540 3,780	1 411,227 287,734
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	76,1200	138,805 32,940	10 565,852 2 507,393
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056	126,113

1	2	3	4	5	6	7
					7,260	14,520
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	22,0000	110,312 22,500	2 426,875 495,000
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placi rezistenta Hidro 12,5 mm)	m2	55,6200	424,814 67,500	23 628,131 3 754,350
		<i>Total</i>	Lei			49 267,693
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 267,693 13 982,946
		1.9.3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,3800	7,700 7,470	233,911 226,939
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,1500	304,856 304,290	655,441 654,224
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,7400	7,059 6,600	471,117 440,484
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,7400	9,745 9,000	650,381 600,660
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,7400	15,095 3,780	1 007,440 252,277
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,0000	305,320 26,730	6 106,400 534,600
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,7400	93,916 28,350	6 267,959 1 892,079
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,3400	1 055,866 121,500	14 085,251 1 620,810
326	CG01A k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	66,7400	119,912 47,250	8 002,960 3 153,465

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,0000	25,442 1,712	5 927,963 398,780
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	66,7400	612,164 78,300	40 855,826 5 225,742
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,3800	47,270 12,600	1 625,127 433,188
		<i>Total</i>	Lei			85 889,776
		Total Pardosele Inclusiv salariu				85 889,776 15 433,248
		1.9.4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9100	8,695 8,010	51,387 47,339
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9100	15,095 3,780	89,210 22,340
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9100	71,957 40,122	425,263 237,122
333	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9100	88,193 64,800	521,221 382,968
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9100	16,391 6,600	96,871 39,006
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9100	3,050 0,990	18,025 5,851

1	2	3	4	5	6	7
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9100	20,192 14,850	119,337 87,763
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9100	16,483 8,100	97,414 47,871
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	18,540 3,780	110,311 22,491
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	138,805 32,940	825,891 195,993
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	13,428 7,020	241,695 126,360
		<i>Total</i>	Lei			2 596,625
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 596,625 1 215,104
		<i>Total</i>	Lei			164 352,424
		Total Sala de dans (atelier) et.1 Inclusiv salariu				164 352,424 36 332,348
		1.10. Sala de munca (atelier) et.1 1.10.1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	62,7700	326,830 59,400	20 515,120 3 728,539
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,7700	76,976 27,150	4 831,773 1 704,206
		<i>Total</i>	Lei			25 346,893
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 346,893 5 432,745
		1.10.2. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,3200	8,695 8,010	837,502 771,523

1	2	3	4	5	6	7
344	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	3,640 3,630	7,280 7,260
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	96,3200	6,750 6,750	650,160 650,160
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	96,3200	12,165 10,800	1 171,733 1 040,256
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,2000	35,893 35,640	294,323 292,248
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,3200	15,095 3,780	1 453,951 364,090
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiakuri)	m	75,0000	13,427 7,020	1 007,062 526,500
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,3200	44,607 32,940	4 296,566 3 172,781
351	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	96,3200	132,290 97,200	12 742,125 9 362,304
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,3200	16,391 6,600	1 578,780 635,712
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,3200	3,050 0,990	293,776 95,357
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	96,3200	20,193 14,850	1 944,946 1 430,352
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	96,3200	16,483 8,100	1 587,644 780,192

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,3200	18,540 3,780	1 785,725 364,090
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	96,3200	138,805 32,940	13 369,717 3 172,781
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	63,056 7,260	126,113 14,520
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr. 18mm	m	25,0000	110,312 22,500	2 757,812 562,500
		<i>Total</i>	Lei			45 905,215
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 905,215 23 242,626
		1.10.3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,1600	7,700 7,470	263,016 255,176
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,7500	7,059 6,600	471,189 440,551
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,7500	9,745 9,000	650,478 600,749
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,7500	15,095 3,780	1 007,589 252,315
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,5000	305,320 26,730	6 259,060 547,965
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,7500	93,916 28,350	6 268,904 1 892,363
366	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,3500	1 055,869 121,500	14 095,855 1 622,026

1	2	3	4	5	6	7
367	CG01A k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,7500	119,913 47,250	8 004,168 3 153,937
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,6500	25,442 1,712	5 944,504 399,895
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200x200mm)	m2	66,7500	612,164 78,300	40 861,947 5 226,526
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,1600	47,269 12,600	1 614,726 430,416
		<i>Total</i>	Lei			85 441,436
		Total Pardosele Inclusiv salariu				85 441,436 14 821,919
		1.10.4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9000	8,695 8,010	51,300 47,259
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9000	15,095 3,780	89,060 22,302
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9000	71,956 40,122	424,542 236,720
374	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9000	88,193 64,800	520,339 382,320
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9000	16,391 6,600	96,707 38,940
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,9000	3,050	17,995

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,990	5,841
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9000	20,193 14,850	119,136 87,615
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9000	16,483 8,100	97,250 47,790
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9000	18,539 3,780	109,383 22,302
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9000	138,805 32,940	818,951 194,346
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,0000	13,428 7,020	268,550 140,400
		<i>Total</i>	Lei			2 613,213
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 613,213 1 225,835
		<i>Total</i>	Lei			159 306,757
		Total Sala de munca (atelier) et.1 Inclusiv salariu				159 306,757 44 723,125
		1.11. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,0000	5,280 5,280	200,640 200,640
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,0000	3,300 3,300	198,000 198,000
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	165,0000	14,877 11,880	2 454,656 1 960,200
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	15,0000	13,680 13,680	205,200 205,200

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm				
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,0000	16,980 16,980	254,700 254,700
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	10,0000	70,720 66,000	707,200 660,000
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv(Bimetal H-500 10sec)	buc	4,0000	1 292,720 66,000	5 170,880 264,000
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Futorchi)	buc	20,0000	36,468 28,050	729,370 561,000
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,0000	47,190 13,200	4 011,150 1 122,000
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d 25x90)	buc	62,0000	13,913 5,940	862,606 368,280
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa ppr d 25)	buc	15,0000	10,313 5,940	154,695 89,100
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25mm)	buc	15,0000	17,099 8,580	256,485 128,700

1	2	3	4	5	6	7
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR 25xd3/4)	buc	15,0000	36,469 28,050	547,028 420,750
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d3/4 F1)	buc	30,0000	37,468 28,050	1 124,055 841,500
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	30,0000	37,169 28,050	1 115,055 841,500
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,0000	6,314 5,280	113,643 95,040
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Robinet Maievschii)	buc	5,0000	38,600 3,300	193,000 16,500
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet d 1/2mm)	buc	15,0000	143,288 5,940	2 149,320 89,100
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(Robinet d 3/4 mm)	buc	5,0000	147,170 7,590	735,850 37,950
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,0000	18,150 4,950	1 089,000 297,000
402	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	68,0000	18,950 6,600	1 288,600 448,800

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	85,0000	4,065 3,300	345,525 280,500
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de încălzire, având diametrul de 3/8"-1"	m	116,0000	3,965 3,300	459,940 382,800
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de -3/4"	buc	15,0000	16,017 2,640	240,255 39,600
		<i>Total</i>	Lei			24 606,853
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				24 606,853 9 802,860
		1.12. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 50 m	t	175,0000	96,660 96,660	16 915,500 16 915,500
407	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	175,0000	29,970 29,970	5 244,750 5 244,750
408	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 30 km	t	175,0000	151,935 0,000	26 588,625 0,000
		<i>Total</i>	Lei			48 748,875
		Total Diverse Inclusiv salariu				48 748,875 22 160,250
		1.13. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	110,0000	5,940 5,940	653,400 653,400
410	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea camerei	buc	85,0000	24,840 24,840	2 111,400 2 111,400

1	2	3	4	5	6	7
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	148,0000	8,220 8,220	1 216,560 1 216,560
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	148,0000	14,602 13,590	2 161,170 2 011,320
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 510,0000	9,450 9,450	14 269,500 14 269,500
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 510,0000	17,676 12,150	26 691,062 18 346,500
		<i>Total</i>	Lei			47 103,092
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				47 103,092 38 608,680
		<i>Total</i>	Lei			1 153 981,05 5
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			81 027,037
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			38 261,978
		TOTAL				1 273 270,07 0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			140 059,708
		TOTAL				1 413 329,77 8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			84 799,787
		TOTAL				1 498 129,56 5
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 498 129,56 5 360 120,163
		2. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6	buc	13,0000	178,275	2 317,578

1	2	3	4	5	6	7
		mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10			89,370	1 161,810
416	Pret de piata	Cutie de distribuire	buc	13,0000	13,000 0,000	169,000 0,000
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	8,0000	51,911 8,100	415,285 64,800
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	53,0000	58,496 14,580	3 100,314 772,740
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	7,0000	158,808 42,120	1 111,657 294,840
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	6,0000	202,808 42,120	1 216,849 252,720
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG 3x1,5 mmp	m	1 050,0000	20,628 9,180	21 659,873 9 639,000
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG 3x2,5 mmp	m	460,0000	26,654 9,450	12 260,645 4 347,000
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,1000	849,433 642,600	12 826,438 9 703,260
424	Pret de piata	Tub din plastic d 20mm	m	1 510,0000	4,120 0,000	6 221,200 0,000
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	1,2700	4 851,923 4 563,000	6 161,942 5 795,010
426	Pret de piata	Iluminator LED 4x18, 600x600 mm	buc	127,0000	465,000 0,000	59 055,000 0,000
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(EXIT)	100 buc	0,0200	2 668,300 2 376,000	53,366 47,520

1	2	3	4	5	6	7
428	Pret de piata	EXIT	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,0000	852,621 96,390	852,621 96,390
430	Pret de piata	Rame pentru prize	buc	30,0000	28,000 0,000	840,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			128 661,768
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 239,395
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			6 735,514
		<i>TOTAL</i>				142 636,677
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			24 453,068
		<i>TOTAL</i>				167 089,745
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 025,385
		<i>TOTAL</i>				177 115,130
		Total Lucrari electrice de montare Inklusiv salariu				177 115,130 32 175,090
		3. Utilaj				
431	Pretul de piata	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	739,000 0,000	739,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			739,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			7,390
		Total Utilaj Inklusiv salariu				746,390

	Total	Lei	1 675 990,94
	TVA	20 %	335 198,19
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 011 189,13 392 295,15

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

