

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 477 288,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	14,19 14,19	1 135,51 1 135,51
2		Banca de parc	buc	80,000	2 260,00 0,00	180 800,00 0,00
Total Banci (80 buc)						181 935,51
Incluziv salariu						1 135,51
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	397,61 310,16	3 976,12 3 101,62
4		Urne	buc	10,000	752,00 0,00	7 520,00 0,00
Total Urne (10 buc)						11 496,12
Incluziv salariu						3 101,62
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	1 190,96 194,51	4 168,35 680,78
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	1 992,04 283,88	7 768,95 1 107,12
Total Tomboane pentru						11 937,30

1	2	3	4	5	6	7
gunoi (2 buc)						
Incluziv salariu						1 787,90
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	62,54 <hr/> 62,54	97,57 <hr/> 97,57
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,560	1 332,60 <hr/> 202,39	2 078,86 <hr/> 315,73
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,000	8 206,17 <hr/> 1 536,10	16 412,34 <hr/> 3 072,19
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	828,87 <hr/> 338,54	454,22 <hr/> 185,52
Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)						19 042,99
Incluziv salariu						3 671,01
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	62,54 <hr/> 62,54	97,57 <hr/> 97,57
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,560	1 332,60 <hr/> 202,39	2 078,86 <hr/> 315,73
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,000	6 337,37 <hr/> 1 536,10	12 674,74 <hr/> 3 072,19

1	2	3	4	5	6	7
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	828,89 338,54	260,27 106,30
Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)						15 111,44
Incluziv salariu						3 591,79
1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)						
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	62,56 62,56	125,12 125,12
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,160	9,47 9,47	10,99 10,99
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	41,19 38,89	47,78 45,11
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	413,80 52,00	41,38 5,20
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,640	1 332,86 202,39	853,03 129,53
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	102,69 63,08	328,62 201,87
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,020	31,12 11,04	156,23 55,41
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	3 766,82 584,06	3 766,82 584,06

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	6 071,76 1 536,09	6 071,76 1 536,09
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,145	829,17 338,62	120,23 49,10
Total Utilaj pentru volei (1 buc)						11 521,96
Incluziv salariu						2 742,48
1.7. Bara orizontala (1 buc)						
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,720	62,56 62,56	107,61 107,61
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,180	9,44 9,44	11,14 11,14
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	41,19 38,89	48,60 45,89
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	413,85 52,05	82,77 10,41
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,400	1 332,25 202,40	532,90 80,96
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	102,49 63,08	409,97 252,33
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel	kg	244,440	30,41 11,04	7 434,30 2 698,52

1	2	3	4	5	6	7
		200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg				
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,244	828,85 338,48	202,24 82,59
Total Bara orizontala (1 buc)					8 829,53	
Incluziv salariu					3 289,45	
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	62,57 62,57	63,82 63,82
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	9,53 9,53	3,05 3,05
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	41,25 38,94	13,20 12,46
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	413,17 51,67	24,79 3,10
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,100	1 332,20 202,40	133,22 20,24
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	105,72 63,09	105,72 63,09
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	445,500	30,93 11,04	13 780,82 4 918,19

1	2	3	4	5	6	7
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,446	828,88 338,52	369,68 150,98
Total Perete de gimnastica (1 buc)						14 494,30
Incluziv salariu						5 234,93
1.9. Rucohod (1 buc)						
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	62,55 62,55	116,97 116,97
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	9,48 9,48	14,88 14,88
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	41,21 38,91	64,70 61,09
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	413,80 52,00	41,38 5,20
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,200	1 332,20 202,40	266,44 40,48
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	102,50 63,09	204,99 126,17
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava 32*32 - 13.9 kg	kg	114,500	30,66 11,04	3 510,33 1 264,05
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,115	829,13	95,35

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021			338,70	38,95
Total Rucohod (1 buc)						4 315,04
Incluziv salariu						1 667,79
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	62,56 62,56	81,33 81,33
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	9,44 9,44	7,36 7,36
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	41,18 38,88	32,12 30,33
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	413,80 52,00	41,38 5,20
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,100	1 332,20 202,40	133,22 20,24
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	101,91 63,08	293,50 181,68
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava 32*32 - 21.6 kg	kg	116,800	30,65 11,04	3 579,68 1 289,44
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,117	828,72 338,38	96,96 39,59

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF- 115, grund GF-021				
Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc)						4 265,55
Incluziv salariu						1 655,17
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	62,56 <hr/> 62,56	237,72 <hr/> 237,72
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	9,46 <hr/> 9,46	19,40 <hr/> 19,40
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	41,20 <hr/> 38,90	84,46 <hr/> 79,75
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	413,85 <hr/> 52,05	165,54 <hr/> 20,82
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	3,500	1 332,51 <hr/> 202,39	4 663,79 <hr/> 708,38
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	102,18 <hr/> 63,08	418,94 <hr/> 258,64
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava d=40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,000	6 020,14 <hr/> 2 583,29	12 040,27 <hr/> 5 166,58
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,295	828,85 <hr/> 338,58	244,51 <hr/> 99,88

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021				
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3	0,284	5 026,34 1 182,82	1 427,48 335,92
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	348,84 44,61	99,07 12,67
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,500	43,99 28,91	417,91 274,68
Total Utilaj pentru baschet (2 buc)						19 819,09
Incluziv salariu						7 214,44
Total			lei		302 768,83	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		7 895,72	
Transportarea materialelor			7,00 %		18 512,86	
Total			100,00 +		329 177,41	
Cheltuieli de regie			10,00 %		32 917,74	
Total			100,00 +		362 095,15	
Beneficiu de deviz			4,00 %		14 483,80	
Total			100,00 +		376 578,95	
TVA			20,00 %		75 315,79	
Total Forme mici						451 894,74
Incluziv salariu						35 092,09
2. Utilaj pentru terenuri sportive						
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	186,35 0,00	13 156,31 0,00
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	331,40 0,00	662,80 0,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	995,60 0,00	1 991,20 0,00
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	2 550,00 0,00	5 100,00 0,00
Total			lei		20 910,31	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			250,92
		Total	100,00 +			21 161,23
		TVA	20,00 %			4 232,24
		Total Utilaj pentru terenuri sportive				25 393,47
		Incluziv salariu				0,00

Total deviz: 477 288,21
Incluziv salariu 35 092,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)