

**Reconstructia unor sectoare de  
strazi din or.Cimislia cu  
lungimea 0,50 km (str.  
Alexandru cel Bun, Dosfotei,  
Marinescu)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Reconstructia unor sectoare de strazi din or.Cimislia cu lungimea 0,50 km (str.  
Alexandru cel Bun, Dosfotei, Marinescu)**

**Valoarea de deviz 726 781,56 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.10.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                      | 7       |
|        |                             | <b>1. str. Alexandru cel Bun</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |         |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                        |         |
| 1      | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii (Резка машиной с алмазными дисками асфальто бетон в доль бордюров)                                                                                                          | m    | 6,000                                 | 37,825                 | 226,950 |
| 2      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)                                                                                         | m    | 6,000                                 | 9,600                  | 57,600  |
| 3      | TrI1AA02F<br>1              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории) | t    | 0,700                                 | 15,000                 | 10,500  |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                   | t    | 0,700                                 | 3,071                  | 2,150   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5     | 6         | 7                          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------------|
| 5  | TRI1AA09<br>F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на рампу или площадку)                                                   | t         | 0,700 | 12,000    | 8,400                      |
| 6  | RpDB38B        | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (Рубка и разборка бетона) (fundatie de beton)                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,300 | 174,900   | 52,470                     |
| 7  | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Incarcarea) | 100<br>m3 | 0,010 | 1 431,000 | 14,310                     |
| 8  | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                        | t         | 0,700 | 3,071     | 2,150                      |
| 9  | TsC51B         | Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,010 | 130,800   | 1,308                      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |       |           | 375,838                    |
|    |                | <b>Total Demolarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |           | <b>375,838<br/>143,478</b> |
|    |                | <b>1.2. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |           |                            |
| 10 | RpAcF34A       | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc       | 7,000 | 40,400    | 282,800                    |
| 11 | RpDB38B        | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (Рубка и разборка бетона) (fundatie de beton)                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,180 | 174,900   | 31,482                     |
| 12 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта                                                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,010 | 1 431,000 | 14,310                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6         | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------------------------|
|    |         | с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Incarcarea)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |                              |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,390 | 3,077     | 1,200                        |
| 14 | DI119   | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B25 искусственных сооружений) (ridicarea fintilor)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,070 | 1 672,986 | 117,109                      |
| 15 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace) | buc | 6,000 | 56,344    | 338,063                      |
| 16 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) (montarea capacelor Noi grele)                            | buc | 1,000 | 1 484,338 | 1 484,338                    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |           | 2 269,302                    |
|    |         | <b>Total Ajustarea capacelor la fintini<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           | <b>2 269,302<br/>453,741</b> |
|    |         | <b>1.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5       | 6       | 7         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II<br>(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                   | 100<br>m3 | 3,970   | 675,000 | 2 679,750 |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km<br>(Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t         | 742,390 | 3,070   | 2 279,140 |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 3,970   | 327,000 | 1 298,190 |
| 20 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv<br>(Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) | 100<br>m3 | 3,970   | 988,200 | 3 923,154 |
| 21 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>m3 | 2,530   | 988,200 | 2 500,146 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6       | 7       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|    |         | 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) (fundatia casetei)        |        |        |         |         |
| 22 | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                                                             | 100m2  | 3,850  | 177,000 | 681,450 |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 | 0,580  | 585,000 | 339,300 |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 69,300 | 3,070   | 212,750 |
| 25 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание                                                                                                                                                                   | m3     | 58,000 | 9,300   | 539,400 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6         | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|
|    |         | рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)<br>(asternerea pamintului vegetal)                                                                                                                                                                                                          |        |           |           |                                 |
| 26 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 0,580     | 1 303,600 | 756,088                         |
| 27 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2  | 3,850     | 639,600   | 2 462,460                       |
| 28 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2  | 3,850     | 70,900    | 272,965                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei    |           |           | 17 944,793                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>17 944,793<br/>2 596,158</b> |
|    |         | <b>1.4. Amenajarea sitemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |           |                                 |
| 29 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)                                                                                                                                                                    | m2     | 1 010,000 | 2,200     | 2 222,000                       |
| 30 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris (Устройство подстилающего слоя из песчано-щебёночной смеси), h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 101,000   | 365,570   | 36 922,570                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5         | 6         | 7           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
| 31 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta fr.40-70mm, h=14cm | m3 | 137,000   | 556,755   | 76 275,435  |
| 32 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог M400с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta fr.5-40mm, h=10cm   | m3 | 93,000    | 556,755   | 51 778,215  |
| 33 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 792,000   | 17,500    | 13 860,000  |
| 34 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Beton B25 cu adaos de fibre metalice h=15cm                                                                                                                                       | m3 | 119,000   | 1 567,067 | 186 480,948 |
| 35 |         | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 2 376,000 | 10,500    | 24 948,000  |
| 36 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)                                                                                                      | m  | 165,500   | 37,825    | 6 260,045   |
| 37 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики)                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 165,500   | 35,810    | 5 926,555   |
| 38 |         | Material de umplere elastic (polistiren extrudat)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3,000     | 60,000    | 180,000     |
| 39 | DI137B  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de                                                                                                                                                    | m  | 18,000    | 6,984     | 125,712     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6         | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------|
|    |         | rosturi                                                                                                                                                                            |     |         |           |                                   |
| 40 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается ) (k=3)                      | m   | 18,000  | 4,401     | 79,218                            |
| 41 | RpAr6B  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (36.6)                                                                                                                                     | m   | 18,000  | 35,810    | 644,580                           |
| 42 |         | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                  | kg  | 7,870   | 8,500     | 66,895                            |
| 43 | DC03A   | Ancore din otel AIII diam. 18mm cu lungimea barelor de 0.5m                                                                                                                        | buc | 42,000  | 20,115    | 844,830                           |
| 44 |         | Armatura AIII diam.18mm (Se adauga la norma DC03A, conform proiectului)                                                                                                            | kg  | 12,510  | 12,500    | 156,375                           |
| 45 | PD04A   | Montarea armaturilor AIII diam.14mm (Укладка арматуры AIII diam. 14mm)                                                                                                             | kg  | 370,300 | 15,500    | 5 739,650                         |
| 46 | PD04A   | Montarea armaturilor AIII diam.10mm (Укладка арматуры AIII diam.10mm)                                                                                                              | kg  | 49,700  | 15,500    | 770,350                           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei |         |           | 413 281,378                       |
|    |         | <b>Total Amenajarea sistemului rutier Inklusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |           | <b>413 281,378<br/>25 466,490</b> |
|    |         | <b>1.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                                      |     |         |           |                                   |
| 47 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm), pe fundatie de beton B15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию B15) | m   | 355,000 | 191,975   | 68 151,125                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei |         |           | 68 151,125                        |
|    |         | <b>Total Montarea bordurei Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |         |           | <b>68 151,125<br/>7 242,000</b>   |
|    |         | <b>1.6. Constructia inrarilor in curti</b>                                                                                                                                         |     |         |           |                                   |
| 48 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                    | 100 | 0,220   | 1 805,000 | 397,100                           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6       | 7       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|    |         | de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (descararea covatei)                                                                                                                                                                                        | m3     |        |         |         |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (Incarcarea)           | 100 m3 | 0,220  | 675,000 | 148,500 |
| 50 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 41,300 | 3,070   | 126,790 |
| 51 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,220  | 132,109 | 29,064  |
| 52 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) | 100m2  | 0,630  | 156,032 | 98,300  |
| 53 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,190  | 988,200 | 187,758 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6         | 7         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
|    |         | compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte, umpluturile<br>executindu-se cu pamint necoeziv<br>(Уплотнение насыпей<br>пневматическим самоходным<br>уплотнителем 10,1-16 т<br>последовательными слоями<br>толщиной 15-25 см после<br>уплотнения, без поливки<br>каждого слоя, уплотнения<br>выполняются несвязным<br>грунтом)                                                                                         |    |         |           |           |
| 54 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare<br>din nisip-pietris (Устройство<br>подстилающего слоя из<br>песчано-гравийной смеси)<br>h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 6,310   | 365,572   | 2 306,757 |
| 55 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta M400, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica,<br>executat cu impanare fara<br>innororire (Слой основания или<br>изменение профиля из щебня<br>M400 для дорог с механической<br>укладкой, выполненный с<br>заполнением без заиливания)<br>h=15cm                                                                                                                         | m3 | 9,470   | 556,753   | 5 272,451 |
| 56 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la<br>strazi, alei si platforme carosabile<br>(Бетонное основание улиц, алей<br>и проезжей части) Beton B25 cu<br>adaos de fibre metalice h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 6,310   | 1 567,070 | 9 888,210 |
| 57 |         | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de<br>beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 126,200 | 10,500    | 1 325,100 |
| 58 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din<br>beton cu sectiunea de 100*20*8<br>cm, pnetu incadrarea spatiilor<br>verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,<br>asezate pe o fundatie din beton, de<br>10x20 cm (Бордюры маленькие,<br>бетонные готовые сечением<br>100*20*8 см для обрамления<br>зеленых насаждений,<br>тротуаров, алей и т.д.,<br>уложенные на бетонное<br>основание B15) Bordure mici<br>100*20*8 cm, pe fundatie de<br>beton B15 | m  | 40,000  | 127,431   | 5 097,246 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6         | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |           | 24 877,276                      |
|    |         | <b>Total Constructia inrarilor in curti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |           | <b>24 877,276<br/>1 307,250</b> |
|    |         | <b>1.7. Constructia drumurilor laterale</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |                                 |
| 59 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=10cm                                                                                                                                                         | m3  | 3,540   | 365,571   | 1 294,121                       |
| 60 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог М400 с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=24cm | m3  | 8,500   | 556,755   | 4 732,417                       |
| 61 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) (Beton B25 cu adaos de fibre metalice) h=10 cm                                                                                                          | m3  | 5,310   | 1 567,073 | 8 321,155                       |
| 62 |         | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 106,200 | 10,500    | 1 115,100                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |           | 15 462,793                      |
|    |         | <b>Total Constructia drumurilor laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |           | <b>15 462,793<br/>782,235</b>   |
|    |         | <b>1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                                 |
| 63 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) СКМ1.35                                                                                   | buc | 4,000   | 552,700   | 2 210,800                       |
| 64 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000   | 824,000   | 1 648,000                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6       | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----------------------------------|
|    |       | sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) indicatoare A900                                                                      |     |       |         |                                   |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) indicatoare B700 | buc | 2,000 | 824,000 | 1 648,000                         |
| 66 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)                       | m2  | 7,950 | 81,648  | 649,102                           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |         | 6 155,902                         |
|    |       | <b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |       |         | <b>6 155,902<br/>295,695</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |         | 548 518,407                       |
|    |       | <b>Total str. Alexandru cel Bun<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |       |         | <b>548 518,407<br/>38 287,047</b> |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | Lei               | 548 518,40 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 %            | 8 614,58   |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 3 %               | 13 751,45  |
|  |  | Total                                    |                   | 570 884,43 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %               | 17 126,53  |
|  |  | Total                                    |                   | 588 010,96 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %               | 17 640,33  |
|  |  | Total                                    |                   | 605 651,29 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 121 130,27 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>726 781,56</b> |            |

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia unor sectoare de  
strazi din or.Cimislia cu  
lungimea 0,50 km (str.  
Alexandru cel Bun, Dosfotei,  
Marinescu)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Reconstructia unor sectoare de strazi din or.Cimislia cu lungimea 0,50 km (str.  
Alexandru cel Bun, Dosfotei, Marinescu)**

**Valoarea de deviz 726 781,56 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.10.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                       |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 322,6550 | 30,00 | 9 679,650        |
| 2.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 48,3000  | 30,00 | 1 449,000        |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 0,8800   | 30,00 | 26,400           |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 337,0320 | 30,00 | 10 110,960       |
| 5.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 21,0980  | 30,00 | 632,940          |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 24,4044  | 30,00 | 732,132          |
| 7.  | 7129090010600 | Drenor-canalist       | h-om | 14,1400  | 30,00 | 424,200          |
| 8.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg    | h-om | 39,6000  | 30,00 | 1 188,000        |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 0,7155   | 30,00 | 21,465           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 140,7382 | 30,00 | 4 222,146        |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,5304  | 30,00 | 1 575,912        |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 208,9920 | 30,00 | 6 269,760        |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 65,1494  | 30,00 | 1 954,482        |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>38 287,03</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                       |    |          |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                | kg | 15,2460  | 125,00   | 1 905,750  |
| 2.  | 10119951       | Mastic bituminos                                      | kg | 293,6000 | 8,50     | 2 495,600  |
| 3.  | 1212121212121  | Apa                                                   | m3 | 42,3796  | 12,50    | 529,745    |
| 4.  | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 50,3379  | 320,00   | 16 108,128 |
| 5.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 302,2754 | 320,00   | 96 728,128 |
| 6.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                         | m3 | 0,0009   | 320,00   | 0,288      |
| 7.  | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)            | m3 | 0,1260   | 320,00   | 40,320     |
| 8.  | 1421102200467  | Balast                                                | m3 | 135,2370 | 280,00   | 37 866,360 |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3 | 16,5857  | 180,00   | 2 985,426  |
| 10. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3 | 0,3712   | 180,00   | 66,816     |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                 | m3 | 0,0026   | 3 200,00 | 8,320      |

|     |                     |                                                                                       |     |            |          |                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 12. | 2112307324962       | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                             | kg  | 0,8400     | 5,00     | 4,200             |
| 13. | 2320322600000       | Bitum taiat (cut-back)                                                                | t   | 0,7920     | 8 500,00 | 6 732,000         |
| 14. | 2413317000105       | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                             | t   | 0,0144     | 8 500,00 | 122,400           |
| 15. | 2430126108720       | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 5,8035     | 60,00    | 348,210           |
| 16. | 2430226109418       | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 2,7825     | 30,00    | 83,475            |
| 17. | 2513206621650       | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 0,9063     | 32,00    | 29,002            |
| 18. | 2615107326105*<br>1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900        | buc | 2,0000     | 800,00   | 1 600,000         |
| 19. | 2615107326105*<br>2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700        | buc | 2,0000     | 800,00   | 1 600,000         |
| 20. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 1 283,3000 | 1,60     | 2 053,280         |
| 21. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 96,3900    | 1,60     | 154,224           |
| 22. | 2663102100000       | Beton                                                                                 | m3  | 0,4000     | 1 200,00 | 480,000           |
| 23. | 2663102100000*<br>2 | Beton B25                                                                             | m3  | 0,0714     | 1 300,00 | 92,820            |
| 24. | 2663102100001*<br>1 | Beton clasa B15                                                                       | m3  | 20,7350    | 1 200,00 | 24 882,000        |
| 25. | 2663102100001*<br>2 | Beton clasa B25                                                                       | m3  | 138,5748   | 1 300,00 | 180 147,240       |
| 26. | 2666122800284*<br>1 | Bordura beton pentru trotuare 100x30x15                                               | m   | 356,7750   | 100,00   | 35 677,500        |
| 27. | 2666122800325       | Bordura beton 100*20*8                                                                | m   | 40,2000    | 58,33    | 2 344,866         |
| 28. | 2670112205061       | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                        | m3  | 0,0902     | 90,00    | 8,118             |
| 29. | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                     | buc | 0,6003     | 150,00   | 90,045            |
| 30. | 2682122600749       | Cart bit. str.acop. CA 300                                                            | m2  | 78,1670    | 6,00     | 469,002           |
| 31. | 2682132601130       | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                              | m2  | 871,2000   | 6,00     | 5 227,200         |
| 32. | 2710503803166       | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889                                                | kg  | 0,4200     | 15,00    | 6,300             |
| 33. | 2710602000107       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm                                      | kg  | 29,9880    | 12,50    | 374,850           |
| 34. | 271060200100        | Otel beton                                                                            | kg  | 420,0000   | 12,50    | 5 250,000         |
| 35. | 2710603419635       | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                              | kg  | 0,9418     | 12,50    | 11,773            |
| 36. | 2734112005823       | Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm                                                | kg  | 7,2240     | 20,00    | 144,480           |
| 37. | 2746133803141       | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                          | kg  | 6,3000     | 20,00    | 126,000           |
| 38. | 2811106301794       | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35                                         | buc | 4,0000     | 400,00   | 1 600,000         |
| 39. | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                    | buc | 8,0000     | 1,00     | 8,000             |
| 40. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                      | buc | 16,0000    | 1,00     | 16,000            |
| 41. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                     | buc | 8,0000     | 0,50     | 4,000             |
| 42. | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                         | kg  | 0,1600     | 30,00    | 4,800             |
| 43. | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                       | kg  | 0,0800     | 30,00    | 2,400             |
| 44. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                         | buc | 16,0000    | 0,50     | 8,000             |
| 45. | 2875274200000       | Capac cu rama                                                                         | buc | 1,0200     | 1 400,00 | 1 428,000         |
| 46. | 300                 | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                 | kg  | 2 608,4000 | 10,50    | 27 388,200        |
| 47. | 38                  | Material de umplere elastic (polistiren extrudat)                                     | m2  | 3,0000     | 60,00    | 180,000           |
| 48. | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 55,6650    | 12,50    | 695,811           |
| 49. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 2,3429     | 12,50    | 29,286            |
| 50. | 42                  | Mastic bituminos Adaugator                                                            | kg  | 7,8700     | 8,50     | 66,895            |
| 51. | 44                  | Armatura AIII diam.18mm (Se adauga)                                                   | kg  | 12,5100    | 12,50    | 156,375           |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                                 |     |            |          | <b>458 381,64</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                         |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 28752774100001 | Compresor                                                               | h-ut | 3,1195   | 30,00  | 93,585           |
| 2.  | 2875277410003  | Compresor manual                                                        | h-ut | 0,0270   | 30,00  | 0,810            |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min    | h-ut | 0,2880   | 30,00  | 8,640            |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                  | h-ut | 0,0309   | 300,00 | 9,270            |
| 5.  | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului              | h-ut | 7,3400   | 300,00 | 2 202,000        |
| 6.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp            | h-ut | 0,3816   | 200,00 | 76,320           |
| 7.  | 2952220000004  | Autogudronator                                                          | h-ut | 3,4865   | 100,00 | 348,650          |
| 8.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                               | h-ut | 15,2139  | 500,00 | 7 606,950        |
| 9.  | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                        | h-ut | 612,6078 | 5,00   | 3 063,039        |
| 10. | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                            | h-ut | 0,0090   | 250,00 | 2,250            |
| 11. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                     | h-ut | 25,0206  | 240,00 | 6 004,944        |
| 12. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf        | h-ut | 63,9763  | 230,00 | 14 714,549       |
| 13. | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 17,6336  | 150,00 | 2 645,040        |
| 14. | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                          | h-ut | 3,0262   | 250,00 | 756,550          |
| 15. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc             | h-ut | 10,5585  | 300,00 | 3 167,550        |
| 16. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex             | h-ut | 0,0954   | 300,00 | 28,620           |
| 17. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                     | h-ut | 4,3273   | 300,00 | 1 298,190        |
| 18. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                   | h-ut | 0,0920   | 300,00 | 27,600           |
| 19. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                         | h-ut | 0,2880   | 50,00  | 14,400           |
| 20. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                   | h-ut | 6,0262   | 100,00 | 602,620          |
| 21. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                        | h-ut | 0,0054   | 100,00 | 0,540            |
| 22. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                    | h-ut | 27,4400  | 100,00 | 2 744,000        |
| 23. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                           | h-ut | 1,5400   | 20,00  | 30,800           |
| 24. | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                   | h-ut | 0,0054   | 300,00 | 1,620            |
| 25. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                      | h-ut | 26,2418  | 100,00 | 2 624,180        |
| 26. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                           | h-ut | 37,7701  | 100,00 | 3 777,010        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                     |      |          |        | <b>51 849,73</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 548 518,40 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 8 614,58   |
| Cheltuieli de transport       | 3 %    | 13 751,45  |
| Total                         |        | 570 884,43 |
| Cheltuieli de regie           | 3 %    | 17 126,53  |
| Total                         |        | 588 010,96 |
| Beneficiu de deviz            | 3 %    | 17 640,33  |
| Total                         |        | 605 651,29 |
| TVA                           | 20 %   | 121 130,27 |

Total deviz:

726 781,5  
6


Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Reconstructia unor sectoare de strazi din or.Cimislia cu lungimea 0,50 km (str. Alexandru cel Bun, Dosfotei, Marinescu)**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|         |                             | <b>1. str. Alexandru cel Bun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |           |
|         |                             | <b>1.1. Demolarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |           |
| 1       | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii (Резка машиной с алмазными дисками асфальто бетон в доль бордюров)                                                                                                                                                                | m      |                                        |                      | 37,825    |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1600                                 | 30,00                | 4,80      |
|         | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0035                                 | 150,00               | 0,53      |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0400                                 | 12,50                | 0,50      |
|         | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1600                                 | 100,00               | 16,00     |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600                                 | 100,00               | 16,00     |
| 2       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 9,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3200                                 | 30,00                | 9,60      |
| 3       | TrI1AA02F1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)                                                        | t      |                                        |                      | 15,000    |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5000                                 | 30,00                | 15,00     |
| 4       | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                         | t      |                                        |                      | 3,071     |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0307                                 | 100,00               | 3,07      |
| 5       | TRI1AA09F1                  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы А - кусковый и тяжелые с транспортировкой до 10 м - из авто, 1 категории, на ramпу или площадку)                                                    | t      |                                        |                      | 12,000    |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4000                                 | 30,00                | 12,00     |
| 6       | RpDB38B                     | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (Рубка и разборка бетона) (fundatie de beton)                                                                                                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 174,900   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,2300                                 | 30,00                | 126,90    |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6000                                 | 30,00                | 18,00     |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000                                 | 50,00                | 30,00     |
| 7       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Inscarcarea) | 100 m3 |                                        |                      | 1 431,000 |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,7700                                 | 300,00               | 1 431,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                 | mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |           |
| 8  | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |         |          | 3,071     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307  | 100,00   | 3,07      |
| 9  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 130,800   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600  | 30,00    | 10,80     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040  | 320,00   | 0,00      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000  | 300,00   | 120,00    |
|    |                 | <b>1.2. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |           |
| 10 | RpAcF34A        | Demontarea capacelor la camine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    |         |          | 40,400    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,2000  | 30,00    | 36,00     |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2200  | 20,00    | 4,40      |
| 11 | RpDB38B         | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (Рубка и разборка бетона) (fundatie de beton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     |         |          | 174,900   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,2300  | 30,00    | 126,90    |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000  | 30,00    | 18,00     |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000  | 50,00    | 30,00     |
| 12 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (Incarcarea)                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 431,000 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 4,7700  | 300,00   | 1 431,00  |
| 13 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |         |          | 3,077     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307  | 100,00   | 3,08      |
| 14 | DI119           | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B25 искусственных сооружений) (ridicarea finilor)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 1 672,986 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 30,00    | 95,70     |
|    | 2663102100000*2 | Beton B25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0200  | 1 300,00 | 1 326,00  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 3 200,00 | 118,86    |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 300,00   | 132,43    |
| 15 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace) | buc    |         |          | 56,344    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,8200  | 30,00    | 24,60     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 13,5000 | 1,60     | 22,03     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 180,00   | 9,55      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0130  | 12,50    | 0,17      |
| 16 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) (montarea capacelor Noi grele)                            | buc    |         |          | 1 484,338 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,8200  | 30,00    | 24,60     |
|    | 2875274200000   | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 400,00 | 1 428,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 13,5000 | 1,60   | 22,03   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 180,00 | 9,54    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0130  | 12,50  | 0,17    |
|    |               | <b>1.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |         |
| 17 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 675,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500  | 300,00 | 675,00  |
| 18 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |         |        | 3,070   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307  | 100,00 | 3,07    |
| 19 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 327,000 |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00  |
| 20 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)                    | 100 m3 |         |        | 988,200 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0200  | 30,00  | 90,60   |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,7400  | 240,00 | 897,60  |
| 21 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) (fundatia casetei) | 100 m3 |         |        | 988,200 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,0200  | 30,00  | 90,60   |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,7400  | 240,00 | 897,60  |
| 22 | TsE01A        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  |         |        | 177,000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,9000  | 30,00  | 177,00  |
| 23 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 585,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    |               | естественной влажности I категории)<br>(incarcarea pamint vegetal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |           |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 300,00 | 585,00    |
| 24 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 3,070     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307  | 100,00 | 3,07      |
| 25 | TsD01B        | Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) (asternerea pamintului vegetal) | m3     |         |        | 9,300     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100  | 30,00  | 9,30      |
| 26 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)               | 100 m3 |         |        | 1 303,600 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 30,00  | 264,60    |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 100,00 | 1 039,00  |
| 27 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  |         |        | 639,600   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,8200  | 30,00  | 144,60    |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 3,9600  | 125,00 | 495,00    |
| 28 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  |         |        | 70,900    |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6600  | 30,00  | 19,80     |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0000  | 12,50  | 12,50     |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3860  | 100,00 | 38,60     |
|    |               | <b>1.4. Amenajarea sitemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |           |
| 29 | RpDA04C       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)                                                                                                                                                                                  | m2     |         |        | 2,200     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500  | 30,00  | 1,50      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0014  | 500,00 | 0,70      |
| 30 | DI110         | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris (Устройство подстилающего слоя из песчано-щебёночного смеси), h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     |         |        | 365,570   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500  | 30,00  | 4,50      |
|    | 1421102200467 | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2200  | 280,00 | 341,60    |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0700  | 12,50  | 0,88      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0216  | 500,00 | 10,80     |
|    | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0273  | 250,00 | 6,83      |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0097  | 100,00 | 0,97      |
| 31 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta                                                                                                   | m3     |         |        | 556,755   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                 | fr.40-70mm, h=14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2030  | 320,00   | 64,96     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2190  | 320,00   | 390,08    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500  | 12,50    | 1,88      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2580  | 230,00   | 59,34     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 100,00   | 1,50      |
| 32 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог М400с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta fr.5-40mm, h=10cm | m3   |         |          | 556,755   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2030  | 320,00   | 64,96     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2190  | 320,00   | 390,08    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500  | 12,50    | 1,88      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2580  | 230,00   | 59,34     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 100,00   | 1,50      |
| 33 | DA17B           | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 17,500    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 30,00    | 1,50      |
|    | 2320322600000   | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0010  | 8 500,00 | 8,50      |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 6,00     | 6,60      |
| 34 | RpDD03A         | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Beton B25 cu adaos de fibre metalice h=15cm                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 567,067 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 30,00    | 67,50     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6000  | 30,00    | 48,00     |
|    | 2663102100001*2 | Beton clasa B25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0300  | 1 300,00 | 1 379,17  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0960  | 180,00   | 17,80     |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3150  | 12,50    | 4,06      |
|    | 2710603419635   | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070  | 12,50    | 0,09      |
|    | 2670112205061   | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00067 | 90,00    | 0,06      |
|    | 2682122600749   | Cart bit. str.acop. CA 300                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,5810  | 6,00     | 3,59      |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 4,6900  | 5,00     | 23,45     |
|    | 2952240004019   | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1350  | 150,00   | 20,25     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0310  | 100,00   | 3,10      |
| 35 |                 | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 10,500    |
|    | 300             | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 10,50    | 10,50     |
| 36 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)                                                                                                    | m    |         |          | 37,825    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600  | 30,00    | 4,80      |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0035  | 150,00   | 0,53      |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0400  | 12,50    | 0,50      |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 100,00   | 16,00     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1600  | 100,00   | 16,00     |
| 37 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Заливка битумной мастики)                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 35,810    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 30,00    | 7,80      |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,6000  | 8,50     | 13,60     |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0190  | 100,00   | 1,90      |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0170  | 30,00    | 0,51      |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,00     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
| 38 |                 | Material de umplere elastic (polistiren extrudat)                                                                                                                                  | m2   |        |          | 60,000  |
|    | 38              | Material de umplere elastic (polistiren extrudat)                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 60,00    | 60,00   |
| 39 | DI137B          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi                       | m    |        |          | 6,984   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0358 | 30,00    | 1,07    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 30,00    | 0,09    |
|    | 14141122201754  | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 320,00   | 1,28    |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                          | t    | 0,0005 | 8 500,00 | 4,25    |
|    | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0005 | 250,00   | 0,12    |
|    | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015 | 30,00    | 0,04    |
|    | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 300,00   | 0,09    |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003 | 100,00   | 0,03    |
| 40 | DI137B1         | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается ) (k=3)                      | m    |        |          | 4,401   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0099 | 30,00    | 0,89    |
|    | 14141122201754  | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 320,00   | 0,96    |
|    | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                          | t    | 0,0001 | 8 500,00 | 2,55    |
| 41 | RpAr6B          | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (36.6)                                                                                                                                     | m    |        |          | 35,810  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 30,00    | 7,80    |
|    | 10119951        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000 | 8,50     | 13,60   |
|    | 2952220000004   | Autogudronator                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0190 | 100,00   | 1,90    |
|    | 28752774100001  | Compresor                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0170 | 30,00    | 0,51    |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00   |
| 42 |                 | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului)                                                                                                                  | kg   |        |          | 8,500   |
|    | 42              | Mastic bituminos Adaugator                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 8,50     | 8,50    |
| 43 | DC03A           | Ancore din otel AIII diam. 18mm cu lungimea barelor de 0.5m                                                                                                                        | buc  |        |          | 20,115  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 30,00    | 7,50    |
|    | 2710602000107   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,7140 | 12,50    | 8,93    |
|    | 2734112005823   | Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,1720 | 20,00    | 3,44    |
|    | 2710503803166   | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15    |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10    |
| 44 |                 | Armatura AIII diam.18mm (Se adauga la norma DC03A, conform proiectului)                                                                                                            | kg   |        |          | 12,500  |
|    | 44              | Armatura AIII diam.18mm (Se adauga)                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,50   |
| 45 | PD04A           | Montarea armaturilor AIII diam.14mm (Укладка арматуры AIII diam. 14mm)                                                                                                             | kg   |        |          | 15,500  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 30,00    | 2,70    |
|    | 271060200100    | Otel beton                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,50   |
|    | 2746133803141   | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,30    |
| 46 | PD04A           | Montarea armaturilor AIII diam.10mm (Укладка арматуры AIII diam.10mm)                                                                                                              | kg   |        |          | 15,500  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 30,00    | 2,70    |
|    | 271060200100    | Otel beton                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,50   |
|    | 2746133803141   | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,30    |
|    |                 | <b>1.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |         |
| 47 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm), pe fundatie de beton B15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию B15) | m    |        |          | 191,975 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700 | 30,00    | 5,10    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 30,00    | 15,30   |
|    | 2663102100001*1 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0530 | 1 200,00 | 63,60   |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                     | kg   | 3,5000 | 1,60     | 5,60    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 180,00   | 1,80    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 12,50    | 0,07    |
|    | 2666122800284*1 | Bordura beton pentru trotuare 100x30x15                                                                                                                                            | m    | 1,0050 | 100,00   | 100,50  |
|    |                 | <b>1.6. Constructia inrarilor in curti</b>                                                                                                                                         |      |        |          |         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 48 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (descaparea covatei)                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 1 805,000 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6100 | 500,00 | 1 805,00  |
| 49 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (Incarcarea)                                                                      | 100 m3 |        |        | 675,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 675,00    |
| 50 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |        |        | 3,070     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0307 | 100,00 | 3,07      |
| 51 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 132,109   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600 | 30,00  | 10,80     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040 | 320,00 | 1,31      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000 | 300,00 | 120,00    |
| 52 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)                                                            | 100m2  |        |        | 156,032   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3120 | 500,00 | 156,03    |
| 53 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) | 100 m3 |        |        | 988,200   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,0200 | 30,00  | 90,60     |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,7400 | 240,00 | 897,60    |
| 54 | DI110         | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | 365,572   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 30,00  | 4,50      |
|    | 1421102200467 | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,2200 | 280,00 | 341,60    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0700 | 12,50  | 0,87      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0216 | 500,00 | 10,80     |
|    | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0273 | 250,00 | 6,83      |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0097 | 100,00 | 0,97      |
| 55 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=15cm                                                                                                                                                                        | m3     |        |        | 556,753   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000 | 30,00  | 18,00     |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 320,00 | 64,96     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2190  | 320,00   | 390,08    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 12,50    | 1,87      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580  | 230,00   | 59,34     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 100,00   | 1,50      |
| 56 | RpDD03A         | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Beton B25 cu adaos de fibre metalice h=10cm                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 1 567,070 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 30,00    | 67,50     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6000  | 30,00    | 48,00     |
|    | 2663102100001*2 | Beton clasa B25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0300  | 1 300,00 | 1 379,17  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0960  | 180,00   | 17,80     |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3150  | 12,50    | 4,06      |
|    | 2710603419635   | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070  | 12,50    | 0,09      |
|    | 2670112205061   | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00067 | 90,00    | 0,06      |
|    | 2682122600749   | Cart bit. str.acop. CA 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,5810  | 6,00     | 3,59      |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,6900  | 5,00     | 23,45     |
|    | 2952240004019   | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1350  | 150,00   | 20,25     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0310  | 100,00   | 3,10      |
| 57 |                 | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |          | 10,500    |
|    | 300             | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 10,50    | 10,50     |
| 58 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание B15) Bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatie de beton B15 | m    |         |          | 127,431   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 30,00    | 3,60      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40      |
|    | 2663102100001*1 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0480  | 1 200,00 | 57,60     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200  | 1,60     | 1,63      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 180,00   | 0,54      |
|    | 2666122800325   | Bordura beton 100*20*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050  | 58,33    | 58,62     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030  | 12,50    | 0,04      |
|    |                 | <b>1.7. Constructia drumurilor laterale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |           |
| 59 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 365,571   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,00    | 4,50      |
|    | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2200  | 280,00   | 341,60    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700  | 12,50    | 0,87      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0216  | 500,00   | 10,81     |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0273  | 250,00   | 6,82      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0097  | 100,00   | 0,97      |
| 60 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог M400 с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=24cm                                                                                                             | m3   |         |          | 556,755   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2030  | 320,00   | 64,96     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2190  | 320,00   | 390,08    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 12,50    | 1,87      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580  | 230,00   | 59,34     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 100,00   | 1,50      |
| 61 | RpDD03A         | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) (Beton B25 cu adaos de fibre metalice) h=10 cm                                                                 | m3   |         |          | 1 567,073 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 30,00    | 67,50     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6000  | 30,00    | 48,00     |
|    | 2663102100001*2 | Beton clasa B25                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0300  | 1 300,00 | 1 379,18  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0960  | 180,00   | 17,80     |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3150  | 12,50    | 4,06      |
|    | 2710603419635   | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070  | 12,50    | 0,09      |
|    | 2670112205061   | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00067 | 90,00    | 0,06      |
|    | 2682122600749   | Cart bit. str.acop. CA 300                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,5810  | 6,00     | 3,59      |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 4,6900  | 5,00     | 23,45     |
|    | 2952240004019   | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1350  | 150,00   | 20,25     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0310  | 100,00   | 3,10      |
| 62 |                 | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 10,500    |
|    | 300             | Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 10,50    | 10,50     |
|    |                 | <b>1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
| 63 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) СКМ1.35                                           | buc  |         |          | 552,700   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300  | 30,00    | 9,90      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7600  | 30,00    | 22,80     |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 1 200,00 | 120,00    |
|    | 2811106301794   | Stilp metalic confectionat industrial СКМ1.35                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 400,00   | 400,00    |
| 64 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) indicatoare A900 | buc  |         |          | 824,000   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 30,00    | 6,60      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  | 30,00    | 6,60      |
|    | 2615107326105*1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00    |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00      |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 1,00     | 2,00      |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00      |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50     | 1,00      |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 30,00    | 0,60      |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,20      |
| 65 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) indicatoare B700 | buc  |         |          | 824,000   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 30,00    | 6,60      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  | 30,00    | 6,60      |
|    | 2615107326105*2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00    |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00      |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 1,00     | 2,00      |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00      |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50     | 1,00      |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 30,00    | 0,60      |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,20      |
| 66 | DF17A           | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)                       | m2   |         |          | 81,648    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800  | 30,00    | 11,40     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 30,00    | 2,70      |
|    | 2430126108720   | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7300  | 60,00    | 43,80     |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 30,00    | 10,50     |

| 1 | 2             | 3                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7    |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|
|   |               | A9                                                                                    |      |        |        |      |
|   | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg   | 0,1140 | 32,00  | 3,65 |
|   | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                          | h-ut | 0,0480 | 200,00 | 9,60 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "SUD-TERRA"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.