

**IP Colegiul de Instruire Usoara
Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11/05/2026

Lucrari de reparatii la cladirea IP Colegiul de Industrie Usoara Balti. Reparatii interioare.

Valoarea de deviz 1 758 935,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii. Etaj II 1.1. Administratia 1.1.1. Lucrari generale de constructii 1.1.1.1. Tavane				
1	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	67,000	106,87	7 160,50
		<i>Total</i>	Lei			7 160,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 160,50 3 540,88
		1.1.1.2. Pereti				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	30,48	54,86
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	68,000	17,97	1 222,23
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale	m2	20,000	78,09	1 561,74

**IP Colegiul de Instruire Usoara
Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11/05/2026

**Lucrari de reparatii la cladirea IP Colegiul de Industrie Usoara Balti. Reparatii
interioare.**

Valoarea de deviz 1 758 935,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii. Etaj II				
		1.1. Administratia				
		1.1.1. Lucrari generale de constructii				
		1.1.1.1. Tavane				
1	CK53F	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	67,000	106,87	7 160,50
		<i>Total</i>	Lei			7 160,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 160,50 3 540,88
		1.1.1.2. Pereti				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	30,48	54,86
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	68,000	17,97	1 222,23
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale	m2	20,000	78,09	1 561,74

1	2	3	4	5	6	7
		interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.				
5	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Refacerea golului de Usa)	m2	3,800	746,66	2 837,31
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	149,000	397,06	59 161,22
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	9,500	154,47	1 467,49
8	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	58,000	55,52	3 220,28
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,000	47,13	7 021,81
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,000	4,92	733,41
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	149,000	52,89	7 880,24
12	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,000	99,17	5 454,62
		<i>Total</i>	Lei			90 615,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 615,21 60 053,99
		1.1.1.3. Pardoseli				
13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	67,000	40,83	2 735,34

1	2	3	4	5	6	7
		interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.				
5	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Refacerea golului de Usa)	m2	3,800	746,66	2 837,31
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	149,000	397,06	59 161,22
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	9,500	154,47	1 467,49
8	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	58,000	55,52	3 220,28
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,000	47,13	7 021,81
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,000	4,92	733,41
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	149,000	52,89	7 880,24
12	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,000	99,17	5 454,62
		<i>Total</i>				90 615,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 615,21 60 053,99
		1.1.1.3. Pardoseli				
13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	67,000	40,83	2 735,34

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	67,000	6,10	408,49
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,000	98,27	6 584,28
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,000	558,91	37 446,95
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000	263,77	12 661,13
		<i>Total</i>	Lei			59 836,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				59 836,19 17 641,95
		<i>Total</i>	Lei			157 611,90
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				157 611,90 81 236,82
		<i>Total</i>	Lei			157 611,90
		Total Administratia Inclusiv salariu				157 611,90 81 236,82
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Lucrari generale de constructii				
		1.2.1.1. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	187,000	340,20	63 616,68
		<i>Total</i>	Lei			63 616,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				63 616,68 29 578,58
		1.2.1.2. Pereti				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cutii, glafuri, masti, etc.)	m2	12,000	30,27	363,26
20	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la	m	16,000	125,39	2 006,21

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre)				
21	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioara sau exterioara in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	60,000	77,64	4 658,10
22	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	460,000	397,05	182 644,15
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	16,000	154,66	2 474,55
24	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	160,000	55,51	8 882,05
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	460,000	47,13	21 678,64
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	460,000	4,92	2 263,56
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	460,000	52,89	24 328,85
28	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	96,000	99,18	9 521,75
		<i>Total</i>	Lei			258 821,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				258 821,12 176 577,51
		<i>Total</i>	Lei			322 437,80
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				322 437,80 206 156,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			322 437,80
		Total Coridor Inclusiv salariu				322 437,80 206 156,09
		1.3. Contabilitate				
		1.3.1. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	187,000	340,20	63 616,68
		<i>Total</i>	Lei			63 616,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				63 616,68 29 578,58
		1.3.2. Pereti				
30	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	57,620	78,07	4 498,66
31	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitori lavadile si apa-var	m2	57,620	34,53	1 989,79
32	CN51J	Tratamentul antiseptic al peretilor	100m2	0,580	592,60	343,71
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	460,000	4,92	2 263,56
34	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a.	m2	62,000	144,83	8 979,27
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	139,06	8 621,42
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	47,14	2 922,61
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,92	304,73
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	62,000	52,89	3 279,48

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
39	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,000	99,73	997,26
		<i>Total</i>	Lei			34 200,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 200,49 21 378,65
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	29,000	40,82	1 183,77
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	252,760	6,09	1 539,80
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	90,000	98,27	8 844,45
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat G-12mm Class33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h-10mm	m2	29,000	407,35	11 813,14
		<i>Total</i>	Lei			23 381,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 381,16 5 896,43
		<i>Total</i>	Lei			121 198,33
		Total Contabilitate Inclusiv salariu				121 198,33 56 853,66
		1.4. Auditoriu IT				
		1.4.1. Tavane				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,000	340,19	30 617,44
		<i>Total</i>	Lei			30 617,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 617,44 14 235,41

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Pereti				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete, scena, cutii, masti glafuri etc.)	m2	58,000	30,21	1 752,00
46	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la ferestre)	m	10,000	125,44	1 254,36
47	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	10,000	77,99	779,92
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	114,000	397,05	45 264,21
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	10,000	154,74	1 547,43
50	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	80,000	58,51	4 681,03
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,000	47,15	5 374,73
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000	4,92	561,00
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,000	52,89	6 029,13
54	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,000	99,73	1 994,51
		<i>Total</i>	Lei			69 238,32
		Total Pereti				69 238,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 367,27
		1.4.3. Pardoseli				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	90,000	34,96	3 146,22
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	252,760	6,09	1 539,80
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	90,000	98,27	8 844,45
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	90,000	559,88	50 389,12
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	42,000	264,39	11 104,19
		<i>Total</i>	Lei			75 023,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 023,78 22 721,98
		<i>Total</i>	Lei			174 879,54
		Total Auditoriu IT Inclusiv salariu				174 879,54 83 324,66
		1.5. Casa scarii - 2 unitati				
		1.5.1. Tavane				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,000	340,20	11 906,89
61	RpCR29A	Curatarea tavanelor (plansee la scari) de vopsitori lavalide si apa-var	m2	62,000	34,54	2 141,46
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,92	304,73
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,000	161,33	10 002,58
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	62,000	24,40	1 512,99

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	47,14	2 922,61
66	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	120,000	58,51	7 021,07
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	52,89	3 279,48
		<i>Total</i>	Lei			39 091,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 091,81 21 551,77
		1.5.2. Pereti				
68	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitori lavalide si apa-var	m2	206,000	34,54	7 114,55
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,000	4,92	1 013,90
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat - 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	206,000	155,35	32 002,96
71	CK18C	Montarea Profil de nivel - Maiak - 10 mm	m	48,000	41,09	1 972,16
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,000	24,41	5 028,11
73	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	60,000	58,52	3 511,01
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,000	139,05	28 643,94

1	2	3	4	5	6	7
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	206,000	47,15	9 712,98
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,000	4,92	1 013,90
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	206,000	52,89	10 895,29
		<i>Total</i>	Lei			100 908,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 908,80 65 645,80
		1.5.3. Pardoseli. Scari				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	252,760	6,09	1 539,80
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,500	559,91	24 916,09
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	61,000	509,29	31 066,53
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,000	264,39	19 036,03
82	CH06A	Balustrada din Inox	m	45,000	1 564,92	70 421,59
		<i>Total</i>	Lei			146 980,04
		Total Pardoseli. Scari Inclusiv salariu				146 980,04 30 950,28
		<i>Total</i>	Lei			286 980,65
		Total Casa scarii - 2 unitati Inclusiv salariu				286 980,65 118 147,85
		1.6. Lucrari diverse				
83	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30,000	94,92	2 847,46

1	2	3	4	5	6	7
84	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,000	32,35	647,06
85	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,000	81,90	1 638,00
86	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	22,000	92,02	2 024,44
87	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000	12,33	271,27
		<i>Total</i>	Lei			7 428,23
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 428,23 5 756,40
		<i>Total</i>	Lei			1 070 536,45
		Total Lucrari generale de constructii. Etaj II Inclusiv salariu				1 070 536,45 551 475,48
		2. Instalatii electrice				
		2.1. Lucrari de constructii. Demontari.				
		2.1.1. Administratie				
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	15,80	157,98
89	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta	buc	10,000	45,98	459,76
		<i>Total</i>	Lei			617,74
		Total Administratie Inclusiv salariu				617,74 617,74
		2.1.2. Coridor				
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,000	15,81	221,36
91	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de	buc	14,000	46,02	644,23

1	2	3	4	5	6	7
		priza aparenta				
		<i>Total</i>	Lei			865,59
		Total Coridor Inclusiv salariu				865,59 865,59
		2.1.3. Contabilitate				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	15,77	94,60
93	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta	buc	6,000	46,04	276,23
		<i>Total</i>	Lei			370,83
		Total Contabilitate Inclusiv salariu				370,83 370,83
		2.1.4. Auditoriu IT				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	15,85	126,76
95	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta	buc	8,000	46,00	367,99
		<i>Total</i>	Lei			494,75
		Total Auditoriu IT Inclusiv salariu				494,75 494,75
		<i>Total</i>	Lei			2 348,91
		Total Lucrari de constructii. Demontari. Inclusiv salariu				2 348,91 2 348,91
		2.2. Lucrari de montaj				
		2.2.1. Administratie				
96	08-01-102-1	Panou electric inter 3*12	buc	1,000	1 878,72	1 878,72
97		Panou electric inter 3*12	buc	1,000	301,66	301,66
98		SINA YNS20-3-063	buc	1,000	0,00	0,00
99	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina 30x30	100 buc	0,100	18 920,60	1 892,06
100		Corp iluminat 30x30 led	buc	10,000	208,33	2 083,30

1	2	3	4	5	6	7
101	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,240	3 540,21	849,65
102		Priza simpla euro	buc	24,000	28,33	679,92
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,020	2 980,50	59,61
104		Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	21,66	43,32
105	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 028,00	60,56
106		Intreruptor cu 2 clape	buc	2,000	29,16	58,32
107		Rama pentru prize 4P	buc	6,000	20,83	124,98
108	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, la curent pina la 25 A	buc	12,000	178,55	2 142,63
109		Intreruptor automat BA47-29/1P 10-20 A	buc	12,000	29,16	349,92
110		Intreruptor automat diferential AVDT32 C16A 30mA	buc	1,000	233,33	233,33
111		Cutie pentru interuptor si prize adinca 68*60	buc	28,000	5,00	140,00
112	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,700	1 365,19	955,63
113		Cablu VVG NG 3x1.5	m	70,000	16,66	1 166,20
114	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	0,800	1 366,00	1 092,80
115		Cablu VVG NG 3x2.5	m	80,000	26,66	2 132,80
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 725,46	4 088,19
117		Tub grofat D-16mm	m	150,000	5,00	750,00
118	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000	80,47	482,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 566,44
		Total Administratie Inclusiv salariu				21 566,44 8 373,98
		2.2.2. Coridor				
119	08-01-102-1	Panou electric inter 3*12	buc	1,000	1 878,72	1 878,72
120		Panou electric inter 3*12	buc	1,000	301,66	301,66
121		SINAYNS20-3-063	buc	1,000	0,00	0,00
122	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina 60x60	100 buc	0,170	18 964,41	3 223,95
123		Corp iluminat 60x60 led	buc	17,000	336,66	5 723,22
124	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,040	3 517,25	140,69
125		Priza simpla euro	buc	4,000	28,33	113,32
126	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,110	2 976,36	327,40
127		Intreruptor cu o clapa	buc	11,000	21,66	238,26
128	08-03-591-5	Intreruptor cu 1 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	3 019,36	332,13
129	10-04-066-05	Aparataj de perete: Senzor Miscare	buc	11,000	72,36	795,96
130		Senzor Miscare	buc	11,000	125,00	1 375,00
131	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, la curent pina la 25 A	buc	4,000	179,17	716,69
132		Intrerupator automat BA47-29/IP 10-20 A	buc	4,000	29,16	116,64
133		Inntrerupator autom diferential AVDT32 C16A 30mA	buc	1,000	233,33	233,33
134	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	2,000	1 367,70	2 735,40
135		Cablu VVG NG 3x1.5	m	200,000	16,66	3 332,00

1	2	3	4	5	6	7
136	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	1,000	1 367,15	1 367,15
137		Cablu VVG NG 3x2.5	m	100,000	26,66	2 666,00
138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	2 722,46	8 167,38
139		Tub grofat D-16mm	m	300,000	5,00	1 500,00
140	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,000	80,47	321,90
		<i>Total</i>	Lei			35 606,80
		Total Coridor Inclusiv salariu				35 606,80 12 857,09
		2.2.3. Contabilitate				
141	08-01-102-1	Panou electric inter 3*12	buc	1,000	1 878,72	1 878,72
142		Panou electric inter 3*12	buc	1,000	301,66	301,66
143		SINA YNS20-3-063	buc	1,000	0,00	0,00
144	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina 60x60	100 buc	0,100	18 920,60	1 892,06
145		Corp iluminat 30x30 led	buc	10,000	208,33	2 083,30
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,240	3 540,21	849,65
147		Priza simpla euro	buc	24,000	28,33	679,92
148	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,020	2 980,50	59,61
149		Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	21,66	43,32
150	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 028,00	60,56
151		Intreruptor cu 2 clape	buc	2,000	29,16	58,32
152		Rama pentru prize 4P	buc	6,000	20,83	124,98

1	2	3	4	5	6	7
153	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, la curent pina la 25 A	buc	12,000	178,55	2 142,63
154		Intrerupator automat BA47-29/1P 10-20 A	buc	12,000	29,16	349,92
155		Intrerupator autom diferential AVDT32 C16A 30mA	buc	1,000	233,33	233,33
156		Cutie pentru interupator si prize adinca 68*60	buc	28,000	5,00	140,00
157	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,700	1 365,19	955,63
158		Cablu VVG NG 3x1.5	m	70,000	16,66	1 166,20
159	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	0,800	1 366,00	1 092,80
160		Cablu VVG NG 3x2.5	m	80,000	26,66	2 132,80
161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 725,46	4 088,19
162		Tub grofat D-16mm	m	150,000	5,00	750,00
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000	80,47	482,84
		<i>Total</i>	Lei			21 566,44
		Total Contabilitate Inklusiv salariu				21 566,44 8 373,98
		2.2.4. Auditoriu IT				
164	08-01-102-1	Panou electric inter 3*12	buc	1,000	1 878,72	1 878,72
165		Panou electric inter 3*12	buc	1,000	301,66	301,66
166		SINAYNS20-3-063	buc	1,000	0,00	0,00
167	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina 60x60	100 buc	0,100	18 920,60	1 892,06
168		Corp iluminat 60x60 led	buc	10,000	336,66	3 366,60

1	2	3	4	5	6	7
169	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	5 860,62	468,85
170		Bloc de trei prize euro	buc	8,000	66,66	533,28
171	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	3 559,56	569,53
172		Bloc priza incorporata in pardosea Euro	buc	16,000	1 450,00	23 200,00
173	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,020	2 980,50	59,61
174		Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	21,66	43,32
175	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 028,00	60,56
176		Intreruptor cu 2 clape	buc	2,000	29,16	58,32
177	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, la curent pina la 25 A	buc	12,000	178,55	2 142,63
178		Intrerupator automat BA47-29/IP 10-20 A	buc	12,000	29,16	349,92
179		Inntrerupator autom diferential AVDT32 C16A 30mA	buc	1,000	233,33	233,33
180		Cutie pentru interupator si prize adinca 68*60	buc	28,000	5,00	140,00
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,700	1 365,19	955,63
182		Cablu VVG NG 3x1.5	m	70,000	16,66	1 166,20
183	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	2,000	1 367,70	2 735,40
184		Cablu VVG NG 3x2.5	m	200,000	26,66	5 332,00
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 725,46	4 088,19

1	2	3	4	5	6	7
186		Tub grofat D-16mm	m	150,000	5,00	750,00
187	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000	80,47	482,84
		<i>Total</i>	Lei			50 808,65
		Total Auditoriu IT Inclusiv salariu				50 808,65 9 623,65
		<i>Total</i>	Lei			129 548,33
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				129 548,33 39 228,70
		<i>Total</i>	Lei			131 897,24
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				131 897,24 41 577,61

		Total	Lei	1 202 433,69
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	142 332,74
		Subtotal		1 344 766,43
		Transport	4 %	23 586,66
		Subtotal		1 368 353,09
		Cheltuieli de regie	4 %	54 734,13
		Subtotal		1 423 087,22
		Beneficiu	3 %	42 692,61
		Subtotal		1 465 779,83
		TVA	20 %	293 155,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 758 935,80



Intocmit

SRL "IURIS-ACTIV"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)