

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru (Holuri et. 2, 3, 4)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 233 678,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Holuri etaje 2...4 1.1.1. Hol et.2				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	140,000	20,514 9,078	2 871,939 1 270,864
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,000	104,144 79,105	14 580,160 11 074,672
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,000	30,489 12,968	4 268,460 1 815,520
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	140,000	43,924 35,662	6 149,377 4 992,680
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000	27,414 19,452	3 838,022 2 723,280

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	140,000	7,945 1,945	1 112,328 272,328
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matllatex")	m2	140,000	69,488 44,740	9 728,320 6 263,544
8	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,000	16,451 16,340	904,787 898,682
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,000	79,280 32,420	4 360,412 1 783,100
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	9,600	1 626,374 71,324	15 613,190 684,710
11	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,000	16,334 6,484	1 404,724 557,624
12	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,960	5,187 5,187	10,167 10,167
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,960	38,413 14,913	75,290 29,230
14	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,960	76,467 53,817	149,876 105,482
15	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,000	12,914 8,429	309,941 202,301
16	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	8,000	12,914 8,429	103,314 67,434
		<i>Total</i>	lei			65 480,307

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hol et.2 Inclusiv salariu				65 480,307 32 751,618
		1.1.2. Hol et.3				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	75,000	20,514 9,078	1 538,539 680,820
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,000	104,144 79,105	7 810,800 5 932,860
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	30,489 12,968	2 286,675 972,600
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	75,000	43,924 35,662	3 294,309 2 674,650
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,000	27,414 19,452	2 056,083 1 458,900
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	131,400	7,945 1,945	1 043,999 255,599
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	131,400	69,488 44,740	9 130,723 5 878,783
24	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,000	16,451 16,340	904,787 898,682
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,000	79,280 32,420	4 360,412 1 783,100
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,800	1 626,374 71,324	7 806,596 342,356

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,000	16,334 6,484	1 404,724 557,624
28	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,960	5,187 5,187	10,167 10,167
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,960	38,413 14,913	75,290 29,230
30	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,960	76,467 53,817	149,876 105,482
31	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,000	12,914 8,429	309,941 202,301
32	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	20,000	12,914 8,429	258,284 168,584
		<i>Total</i>	lei			42 441,205
		Total Hol et.3 Inclusiv salariu				42 441,205 21 951,738
		1.1.3. Hol et.4				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	92,800	20,514 9,078	1 903,685 842,401
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,800	104,144 79,105	9 664,563 7 340,925
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,800	30,489 12,968	2 829,378 1 203,430
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,800	43,924 35,662	4 076,158 3 309,433

1	2	3	4	5	6	7
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,800	27,414 19,452	2 544,059 1 805,145
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	131,400	7,945 1,945	1 043,999 255,599
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matllatex")	m2	131,400	69,488 44,740	9 130,723 5 878,783
40	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,000	16,451 16,340	904,787 898,682
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,000	79,280 32,420	4 360,412 1 783,100
42	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,800	1 626,374 71,324	7 806,596 342,356
43	CK26D	Baghete din aluminiu montate la culturi	m	86,000	16,334 6,484	1 404,724 557,624
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	2,210	5,187 5,187	11,464 11,464
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2,210	38,413 14,913	84,893 32,958
46	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,210	76,467 53,817	168,992 118,936
47	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,000	12,914 8,429	309,941 202,301
48	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m	20,000	12,914	258,284

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)			8,429	168,584
		<i>Total</i>	lei			46 502,658
		Total Hol et.4 Inclusiv salariu				46 502,658 24 751,721
		<i>Total</i>	lei			154 424,170
		Total Holuri etaje 2...4 Inclusiv salariu				154 424,170 79 455,077
		<i>Total</i>	lei			154 424,170
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				154 424,170 79 455,077

		Total	lei	154 424,23
		Asigurari sociale si medicale	24 %	19 069,21
		Transport materiale	2 %	1 468,34
		Total		174 961,78
		Cheltuieli de regie	6 %	10 497,70
		Total		185 459,48
		Beneficiu de deviz	5 %	9 272,98
		Total		194 732,46
		TVA	20 %	38 946,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		233 678,96 <hr/> 79 455,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)