

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Inlocuirea felinalilor in incinta Gimnaziu sat. Isnovet r-ul Criuleni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-594-3D	Demontarea corp de iluminat	100 buc	2,01
2	08-03-594-3	Montarea corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	1,74
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,40
4	08-03-591-5D	Demontarea intreruptor	100 buc	0,43
5	08-03-591-4	Montare intreruptor cu doua clape,	100 buc	0,36
6	08-03-591-1	Montare intreruptor cu o clapa,	100 buc	0,07
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 18*20mm.	100 m	2,20
8	08-01-082-1	Montarea cleme Vago	100 buc	3,60
9	08-01-598-3	Montarea rama 600*600	100 buc	1,42
10	08-01-598-3	Montarea protectie p/u filinar L-1200	100 buc	0,16
11		Corp de iluminat LED-40W (600x600)	buc	142,00
12		Corp de iluminat LED- 36W L-1200	buc	16,00
13		Corp de iluminat LED- 18W	buc	16,00
14		Cablu VVGng 2*1.5	m	240,00
15		Dibluri 6*40	buc	1 100,00
16		Clema Vago	buc	360,00
17		Intreruptor cu o clape	buc	7,00

1	2	3	4	5
18		Intreruptor cu doua clape	buc	36,00
19		Rama 600x600	buc	142,00
20		Protectie filinar L-1200	buc	16,00
21		Canal- cablu 18*20	m	220,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Gimnaziu s.Isnovet r-ul Criuleni

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-572-7D	Demontare dulap VRU	buc	1,00
2	08-03-572-7	Montare dulap VRU	buc	1,00
3	08-03-572-4D	Demontare dulap distributie	buc	1,00
4	08-03-572-4	Montare dulap distributie	buc	1,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,10
6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 18*20mm.	100 m	0,30
7	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 60*60	100 m	0,12
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00
9	08-03-591-11	Priza de fisa euro	100 buc	0,01
10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30
11	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,19
12	1-11-010-2M	Masurarea ,verificarea si incercarea	set	1,00
13		Cablu VVGng 3*2.5	m	50,00
14		Cablu PV3 1*16	m	30,00
15		Cablu PV1 1* 6	m	30,00

1	2	3	4	5
16		Canal-cablu 18*20	m	30,00
17		Canal-cablu 60*60	m	12,00
18		Priza de fisa euro	buc	1,00
19		Papuc de cablu A-50	buc	20,00
20		Diblu 12/8-120	buc	8,00
21		Dibluri 6*40	buc	100,00
		2. Utilaj		
22		Dulap VRU	buc	1,00
23		Dulap distributie	buc	1,00
24		Automat VA47-29-3p-25	buc	2,00
25		Automat VA47-29-3p-32	buc	2,00
26		Automat VA47-29-3p-40	buc	4,00
27		Automat VA47-29-1p-25	buc	3,00