

Договор на строительство газопроводов

№ 7

« 05 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Олишкань Шолдэнештского района», проект № 61-2021, разработанный SRL «Gazmolproiect», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 572 055,11 (Пятьсот семьдесят две тысячи пятьдесят пять лей 11 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н.Орхей, с. Зорице, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора

Г. Мунтяну



Директор

И. Кочорва



ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по строительству наружных и
внутриплощадочных газовых сетей и монтажу
внутренних газовых сетей

№ 01-11/06-2020

мун. Кишинэу

11 Июнь 2020

Стороны договора:

S.C. "INAMSTRO" SRL, в лице директора **Панфил Сергей**, действующего на основании Устава общества, далее именуемое „Заказчик”, с одной стороны, и

„Gazmetan” SRL, в лице директора **Кочорва Ион** действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем „Подрядчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор утвердив его положения, следующим образом:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству наружных и внутриплощадочных газовых сетей и монтажу внутренних газовых сетей, в соответствии с представленным Проектом, Объекта «Complex locativ cu obiective social comerciale și parcări subterane» по адресу **or. Orhei, ул. C. Stamati nr.27** именуемого далее "Объект строительства", расположенного на земельном участке с кадастровым номером **6401302085**.

1.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, включают в себя: работы по монтажу внутренних газовых сетей в 150 ед. помещений "Объекта строительства", произведенные в соответствии с согласованной проектной документацией, представленной Заказчиком, в том числе оформление соответствующей исполнительной документации и сдача в эксплуатацию. Все официальные платежи, которые должны быть произведены в процессе ввода в эксплуатацию, несет Заказчик в соответствии с законом.

1.3 Срок выполнения общего объема работ по настоящему договору составляет **150 рабочих дней от даты подписания настоящего договора и предоставления Подрядчику полностью согласованного Проекта**, с такими организациями, как «Агентство по Техническому Надзору», "Технический центр по промышленной безопасности и сертификации", и другими компетентными инстанциями и

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

privind executarea lucrărilor de montare a rețelei
exterioare si interioare de gaze

№ 01-11/06-2020

mun. Chișinău

11 Iunie 2020

Партіе contractante:

S.C. "INAMSTRO" SRL, în persoana administratorului **Panfil Serghei**, care acționează în baza Statutului societății, numită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

„Gazmetan” SRL, în persoana administratorului **Cociorva Ion**, care acționează în baza Statutului societății, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract convenind asupra prevederilor lui, după cum urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrări de montare a rețelei exterioare si interioare de gaze în conformitate cu Proiectul prezentat, al Obiectului «Complex locative cu obiective social comerciale și parcări subterane», situat pe adresa **or. Orhei, str. C. Stamati nr.27** numit în continuare "Obiectul în construcție", situat pe terenul cu numărul cadastral **6401302085**.

1.2 Lucrările executate în cadrul prezentului contract includ în sine: lucrări de montare a rețelei interioare de gaze în 150 unități de încăperi le "Obiectul în construcție", efectuate în conformitate cu documentația de proiect aprobată prezentată de Beneficiar, inclusiv perfectarea documentației aferente de executare și darea în exploatare. Toate plățile oficiale necesare a fi efectuate exploatare sunt suportate de beneficiar în conformitate cu legea.

1.3 Termenul de executare a volumului total al lucrărilor conform prezentului contract constituie **150 de zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract și prezentării în posesia Antreprenorului a Proiectului aprobat în mod integral**, în special de către "Agenția pentru supravegherea Tehnică", "Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare", alte instituții competente în domeniu.
În cazul admiterii întârzierii prezentării Proiectului

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

SC"INAMSTRO"SRL

Юрид.адрес: r.Rezina,Sat Gordinesti

Фиск. код: 1006606001095

Код НДС: 7600462

BC"Moldindconbank" SA, fil.Burebista BIC:

MOLDMD2X328

IBAN: MD37ML000000002251528257

Директор **Panfil Seghei**

ПОДРЯДЧИК

"Gazmetan"SRL

Юрид.адрес: Chişinău, str. V. Dokuceav, 4/61

Фиск. код: 1003600106296

Код НДС: 0208005

IBAN MD22EN000000222446030897

BC ENERGBANC SA fil. Orhei

Директор **Cociorva Ion**

IX. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

SC"INAMSTRO"SRL

Юрид.адрес: r.Rezina,Sat Gordinesti

Фиск. код: 1006606001095

Код НДС: 7600462

BC"Moldindconbank" SA, fil.Burebista BIC:

MOLDMD2X328

IBAN: MD37ML000000002251528257

Administrator **Panfili Seghei**

ANTREPRENOR

"Gazmetan"SRL

Юрид.адрес: Chişinău, str. V. Dokuceav, 4/61

Фиск. код: 1003600106296

Код НДС: 0208005

IBAN MD22EN000000222446030897

BC ENERGBANC SA fil. Orhei

Administrator **Cociorva Ion**



Договор на строительство газопроводов

№ 19

« 14 » сентября 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Кипешка Шолдэнештского района», проект № 03029/01263, разработанный SA «GAZPROIECT», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01:2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета offerтанта), составляет: 454 610,33 (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять лей 33 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 фах 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил. 7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зориле, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора

Г. Мунтяну



Директор

И. Кочорва



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat s. Chpesca r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20 Ltot = 2240,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

" 02 " 12 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M. Catraniuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar, ISP SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare G. Mostovoi, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat s. Chpesca r-nul Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63 l=582,0 m.l., D50 l=575,0 m.l., D40 l=238,0 m.l., D32 l=793,0 m.l. Ltot PE=2188,0 m.l. si suptaterana din otel D 20 l=52,0 m.l. Ltot = 2240,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 3/2021

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

octombrie 2022
(luna, anul)

finisarea lucrarilor

decembrie 2022
(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "02" XII 20 22 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

M. Catraniuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare

A. Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare

G. Mostovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. Jioara, inginer SRL "GAZMETAN"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcuri subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei »

(PRG)

str.C.Stamati, mun.Orhei

“ ” 2021

Comisia de receptie in componenta: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

I.Ciubotari

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

I.Șipitca

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Șef Filiala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG Gonțearuc Valentina

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Gazmetan”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcuri subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei »
Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RDG-50N, Nr.0282 și Nr.0275;
Robinet bila flansa Ø100mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcuri subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 02/0319-AGE este elaborat de

SRL „Metan-k”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor aprilie 2021

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor aprilie 2021

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 22 » 2021

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ I.Ciubotari

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ I.Lupașco

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V.Goncearuc

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I.Cociorva Director SRL "Gazmetan"

(semnatura)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » 2021

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul

organizatiei de exploatare _____

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general _____ I.Cociorva

Director SRL "Gazmetan"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcări subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei»
(g/d Pmedie)

str.C.Stamati, mun.Orhei

“ ” 2021

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

I.Ciubotari

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

I.Sipitca

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Filiala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG Gonciaruc Valentina

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie «Aprovizionarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcări subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei»
Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =891 m ;Otel Lttotal =2 m ;
(teava PE 100 SDR-17,6: Ø 140mm-891 m; reductie P/E Ø 140x63-1buc.;
Trecere PE/OL 63x57-1buc;teava metal Ø 57 mm-2 m;)

La obiectul finisat al construcției« Aprovizionarea cu gaze naturale a complexului locativ cu obiective social comerciale cu regim de înălțime D+P+3E și parcări subterane ce se află în limitele terenului privat din str.C.Stamati, mun.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 02/0319-AGE este elaborat de SRL,,Metan-K”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2021 Finisarea lucrarilor aprilie 2021

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Oliscani. r-l
Soldanesti, pj l-1832**

Valoarea lucrarilor executate **381 752,19 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,230	912,25	4 771,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,722	445,00	4 771,07
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,090	175,04	2 291,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,965	84,97	2 291,25
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,700	26,34	1 651,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,437	84,97	1 651,56
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	4,600	397,85	1 830,11

Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Oliscani. r-I
Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **245 547,26 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,936	912,25	3 590,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,069	445,00	3 590,62
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,000	175,04	1 575,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,540	84,97	1 575,34
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	118,080	26,34	3 110,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,605	84,97	3 110,31
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	2,756	397,84	1 096,46

Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Oliscani. r-l
Soldanesti PRG**

Valoarea lucrarilor executate **30 353,32 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	171,68	343,36
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	84,97	44,18
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	126,67	253,34
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	52,00	6,24
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	110,00	39,60
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 60 mm	buc	2,000	319,13	638,27
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	84,97	84,97
	223712008122	Flansa otel D-60 mm	buc	2,000	220,67	441,34
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	52,00	35,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	19,50	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	30,50	2,44
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	110,00	72,60
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in	m	1,000	181,74	181,74

Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Chipesca, r-nul
Soldanesri (g/d presiune joasa)**

44/43

Valoarea lucrarilor executate **434 728,12 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt:	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conduce si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,885	1 014,75	11 045,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,314	495,00	11 045,53
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,880	175,04	3 654,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,013	84,97	3 654,80
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,640	26,34	1 649,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,418	84,97	1 649,98
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	10,030	395,13	3 963,10

Antreprenor SRL "Gazmetan"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Chipesca, r-nul
 Soldanesri (PRG)**

Valoarea lucrarilor executate **19 507,60 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -70 mc/h	buc	1,000	252,56	252,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	84,97	247,26
	2821400430126	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	32,67	5,29
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	89,48	89,48
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	84,97	49,28
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	1,50	12,00
	254003103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	32,67	0,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	15,00	0,30
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	37,00	1,11
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	28,50	2,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	6,00	0,18
3	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	361,45	361,45
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,400	84,97	203,93
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,000	1,50	48,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,000	1,50	48,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	32,000	1,50	48,00

Antreprenor "Gazmetan" S.R.L.
 (denumirea)

Investitor "INAMSTRO" S.R.L.
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct aferent de presiune
 medie (Complex locativ din str.
 C. Stamati, or. Orhei)**

Valoarea lucrarilor executate **1 093 123,25 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газопровод среднего давления 1.1. Разборка и восстановление а/б покрытие				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	140,00	48,96	6 854,60
	7123010010200	Betonist	h-om	40,60	57,66	2 341,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,49	980,00	480,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,60	22,00	123,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,16	95,00	3 910,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,40	286,98	1 262,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,04	57,66	405,93
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	3,41	208,80	712,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08	343,38	27,47
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,41	34,40	117,30
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	8,80	19,24	169,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,26	57,66	72,65

1	2	3	4	5	6	7
75		Кран шаровой фланцевый Д-150 мм	buc	1,00	3 980,02	3 980,02
	11111	Кран шаровой фланцевый Д-150 мм	buc	1,00	3 980,02	3 980,02
76		ШРП с 2-мя регуляторами давления - РДГ-50 НМ	buc	1,00	65 000,00	65 000,00
	1111	ШГРП с 2-мя регуляторами РДГ-50НМ	buc	1,00	65 000,00	65 000,00
77		Protector metalic pentru protectie anticoroziva	buc	12,00	5 031,25	60 375,00
	29132045000 00	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	12,00	5 031,25	60 375,00
		Total capitol: <i>Total</i>	lei			129 355,02
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			1 552,26
		<i>Total</i>	100,00 +			130 907,28
		Total Incluziv salariu				130 907,28

Total proces-verbal:

		Total	lei	910 936,04
		Total	100,00 +	910 936,04
		TVA	20,00 %	182 187,21
		Total	100,00 +	1 093 123,25
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	1 093 123,25
		TOTAL:		1 093 123,25

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general "Gazmetan" S.R.L.

Investitor "INAMSTRO" S.R.L.

(denumirea)
Director  I. Cociorva
(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)
 Cebotaru Ion
(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.S.



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Locativ P+4E, amplasată în mun.Orhei,sector Centru, str.C.Stamati 27, nr. Cad.6401302085 »
(g/d Pjoasă)

str.C.Stamati 27, mun.Orhei

“28” 2021

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

I.Ciubotari

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

I.Lupașco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Filiala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG Gonciaruc Valentina

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie «Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Locativ P+4E, amplasată în mun.Orhei,sector Centru, str.C.Stamati 27, nr. Cad.6401302085»

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =243 m ;Otel Lttotal =7.5 m ;
(teava PE 100 SDR-17.6: Ø110 mm-205 m; Ø75 mm-38 m; teu P/E Ø 110*110-3
buc.; teu P/E Ø 75*75-2 buc.; reductie P/E Ø 110*75-2 buc.;mufa P/E Ø 110-5
buc.; mufa P/E Ø 75-8 buc.; dop P/E Ø 110-2 buc.; tub de protectie Ø140mm-
8m;Trecere PE/OL 110x108-1buc; Trecere PE/OL 75x76-5buc; robinet bila Ø
100-1 buc.; robinet bila Ø 65-5 buc.; teava metal:Ø 108 mm-2.5 m ;Ø 75 mm-5 m)

La obiectul finisat al construcției« Arovizionarea cu gaze naturale a Complexului Locativ P+4E, amplasată în mun.Orhei,sector Centru, str.C.Stamati 27, nr. Cad.6401302085»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 167-07/20-AGE este elaborat de SRL,,Andronix-Din”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2021

Finisarea lucrarilor mai 2021

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1

s.Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterrana din otel D20,25

Ltot=1312,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"19" "09" 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catraniuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar, ISP "Gazmolproiect" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s.Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Ltot=1312,0 m.l. ; inclusiv subterana PE Ø63x5,8 l=230,0m.l., Ø50x4,6 l=282,0m.l., Ø40x3,7 l=257,0m.l., Ø32x3,0 l=479,0m.l.,supraterrana otel Ø20x2,8 l=60,0 m.l.,Ø25x3,0 l=4,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61-2021 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2023, finisarea lucrarilor august 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "SP" "09" 2023 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M.Catraniuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1

s.Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25 (2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"19" 09 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catraniuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar , ISP "Gazmolproiect"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti -gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Oliscani r.Soldanesti
Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61-2021 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2023, finisarea lucrarilor august 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "19" 09 2023 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

M.Catraniuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1

s.Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supratrana din otel D20

Ltot=1832,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 13 " 09 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catraniuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar , ISP "Gazmolproiect" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s.Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Ltot=1832,0 m.l. ; inclusiv subterana PE Ø63x5,8 l=502,0m.l., Ø50x4,6 l=288,0m.l., Ø40x3,7 l=606,0m.l., Ø32x3,0 l=346,0m.l.,supratrana otel Ø20x2,8 l=90,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61-2021 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2023, finisarea lucrarilor august 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "13" 09 2023a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M.Catraniuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, functia, semnatura)