

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari**

Valoarea de deviz 214 941,87 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	78,00	199,15 79,45	15 533,83 6 197,10
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	70,00	138,85 80,85	9 719,65 5 659,50
3		Surub	buc	2 000,00	0,50 0,00	1 000,00 0,00
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului	m2	156,00	42,11 22,40	6 569,78 3 494,40
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,00	15,21 10,50	2 373,31 1 638,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,00	28,07 19,25	4 378,30 3 003,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,56	1 177,36 52,50	8 900,84 396,90
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	236,00	203,35 77,00	47 990,60 18 172,00
		<i>Total</i>	lei			96 466,31
		<i>Asigurari sociale (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			8 676,20
		<i>Transport (Π3) * 2 %</i>	2,00 %			1 158,11
		<i>Total Π3+Asigur+Transp</i>	100,00 +			106 300,62
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 5 %</i>	5,00 %			5 315,03
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			111 615,65
		<i>Beneficiu de de viz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			2 232,31
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			113 847,96
		<i>TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %			22 769,59
		<b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>				<b>136 617,56 38 560,90</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	1 490,74 1 333,50	372,69 333,38
10		Priza Inter Euro	buc	25,00	25,00 0,00	625,00 0,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	1 198,00 1 127,00	143,76 135,24
12		Intrerupator Inter	buc	4,00	16,50 0,00	66,00 0,00
13		Intrerupator Inter	buc	8,00	16,50 0,00	132,00 0,00
14	08-03-594-4	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 6, Felinar Elmos	100 buc	0,24	13 375,20 8 610,00	3 210,05 2 066,40
15		Felinar #Elmos#	buc	24,00	184,50 0,00	4 428,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,00	25,20 5,25	2 620,80 546,00
17	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,06	2 289,06 1 687,00	137,34 101,22
18		Corp de iluminat UFO	buc	6,00	24,16 0,00	144,96 0,00
19	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	6,00	25,20 5,25	151,20 31,50
20	08-03-599-1	Rama, montate cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	10,00	33,75 5,95	337,52 59,50
21		Rama dubla	buc	10,00	19,16 0,00	191,60 0,00
22	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	157,30 117,60	157,30 117,60
23		Cutie pentru automate	buc	1,00	112,00 0,00	112,00 0,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,00	84,77 54,60	1 102,07 709,80
25		Intrerupator automat B VA47-29 16A	buc	12,00	22,50 0,00	270,00 0,00
26		Intrerupator automat B VA47-29 25A	buc	1,00	22,50 0,00	22,50 0,00
27	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,00	17,93 17,50	537,90 525,00
28		Cutie 10180	buc	25,00	1,62 0,00	40,50 0,00
29		Cutie de distribuire	buc	5,00	2,45 0,00	12,25 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,00	1 236,05 833,00	9 888,40 6 664,00
31		Tu gofrat D20mm	m	800,00	7,50 0,00	6 000,00 0,00
32		Clipsa	buc	150,00	0,50 0,00	75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,00	265,08 235,90	2 120,62 1 887,20
34		Cablu VVc 3x1,5	m	400,00	8,33 0,00	3 332,00 0,00
35		Cablu VVc 3x2,5	m	400,00	9,30 0,00	3 720,00 0,00
36	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45	buc	10,00	7,00 7,00	70,00 70,00
37		Cleme	buc	10,00	2,00 0,00	20,00 0,00
38	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,30	788,17 595,00	236,45 178,50
39		Cablu VVG 5x4	m	30,00	12,00 0,00	360,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 637,92
		<i>Asigurari sociale (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			3 020,70
		<i>Transport (Π3) * 2 %</i>	2,00 %			472,73
		<i>Total Π3+Asigur+Transp</i>	100,00 +			44 131,35
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 45 %</i>	45,00 %			19 859,11
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			63 990,45
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			1 279,81
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			65 270,26
		<i>TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %			13 054,05
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>78 324,32 16 446,04</b>

						<b>214 941,87</b>
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>55 006,94</b>

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

