

OFERTĂ

Către

Agentia de dezvoltare Regionala UTA Gagauzia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni.

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul
Griscenco Dmitrii

reprezentant al ofertantului SRL „Gamaplast”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm „Reconstrucția acoperisului, schimbarea timplariei și termoizolarea
fațadei la clădirea IMSP Centrul de sanatate”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 8 303 812,19 lei (opt milioane trei sute trei mii opt sute
doisprezece lei 19 bani) ,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 660 762,44 (un milion sase sute
saizeci mii spate sute saizeci și doi lei 44 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexate în **9 luni** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saze zeci)** zile,
respectiv pînă la data de **16.01.2019**

(durata în litere și în cifre)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta noastră și să plătiți preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.

Data **13.11.2018**


Griscenco Dmitrii , în calitate de administrator , legal autorizat să semneze oferta pentru și în
numele SRL „Gamaplast”
(denumirea/numele ofertantului)




ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total oferit).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **72 luni**.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice.
5. Garanția de buna execuție în marime de **5 %** de la facturi în forma de rețineri succesive.

Ofertant,


(semnătura autorizată)



**Reconstructia acoperisului,
schimbarea tamplariei si
termoizolarea fatadei la cladirea
IMSP Centrul de Sanatate
Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Reconstructia acoperisului, schimbarea tamplariei si termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat

Valoarea de deviz 9 964 574,63 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	560,480	46,37	25 989,458
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 481,316	46,37	68 688,622
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	279,624	46,37	12 966,165
4.	7123010010200	Betonist	h-om	38,190	46,37	1 770,870
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	113,942	46,37	5 283,191
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 412,803	46,37	158 251,676
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,990	46,37	2 132,556
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	732,488	46,37	33 965,469
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 927,325	46,37	89 370,061
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 347,071	46,37	62 463,683
11.	7136080025001	Montator	h-om	113,022	46,37	5 240,830
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	237,057	46,37	10 992,332
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 105,201	46,37	51 248,171
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,232	46,37	10,758
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	918,946	46,37	42 611,526
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,464	46,37	21,516
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	736,371	46,37	34 145,523
18.	7422010060100	Timplar	h-om	455,045	46,37	21 100,436
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,710	46,37	1 841,353
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 480,648	46,37	115 027,651
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	154,087	46,37	7 145,014
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 497,206	46,37	254 905,442
		Total manopera				1 005 172,6

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,675	230,00	5 445,250
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,998	5,00	259,990




3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	3 350,00	73,700
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,547	3 350,00	1 832,450
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,182	3 350,00	3 959,700
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,182	3 350,00	3 959,700
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 511,000	0,10	651,100
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,473	3 350,00	1 584,550
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,380	112,50	492,750
10.	2030112938100	Ferestre din aluminiu (TERMOPAN,LQW-E)	m2	726,500	3 085,00	2 241 252,50 0
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 877,105	0,45	844,697
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,939	850,00	798,150
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	89,684	15,60	1 399,070
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,476	19,85	9,449
15.	2320187315789	Decofrol	kg	5,256	65,23	342,849
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 100,610	18,00	19 810,980
17.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 861,228	8,56	24 492,111
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029	8,25	0,239
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,871	23,65	257,099
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	524,100	26,50	13 888,650
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,020	16,52	0,330
22.	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	8,790	41,25	362,587
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	515,808	78,56	40 521,876
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,300	24,52	1 404,996
25.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	1,903	35,60	67,747
26.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	114,600	31,25	3 581,250
27.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	30,215	48,95	1 479,024
28.	24302261000001	Fuga	kg	107,432	17,45	1 874,688
29.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	45,840	24,52	1 123,997
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,952	32,60	31,035
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	180,715	54,25	9 803,788
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 N1 1708-61 A1	kg	0,134	18,65	2,499
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	57,300	11,50	658,950
34.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta (клей для плитки)	kg	1 302,200	2,80	3 646,160
35.	2462106110314	Lac aracetel B55 lc NII 7414-78	kg	72,598	74,56	5 412,907
36.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	313,752	40,25	12 628,518
37.	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala	m2	3 252,328	145,60	473 538,957
38.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=8 cm	m2	328,805	195,60	64 314,258
39.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	23 682,000	1,15	27 234,300
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 893,560	8,55	33 289,938
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30/saci S1500	kg	7 214,060	1,55	11 181,793
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	876,750	3,20	2 805,600
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,100	1,67	31,897
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 636,488	2,80	4 582,166
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	584,398	1,98	1 157,108
46.	2663102100000	Beton marfa clasa B12,5/M75	m3	3,934	1 150,00	4 524,100
47.	2664102100000	Mortar	m3	117,730	1 150,00	135 389,500
48.	26641021002000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,628	0,00	0,000
		Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,256	0,00	0,000
	26641021002000	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,534	0,00	0,000
	26641021002000	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	10,177	0,00	0,000
52.	26641021003000	Placi tip faianta	m2	341,828	110,00	37 601,080



53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	631.250	8,50	5 365,625
54.	2682132600470	Membrane bituminoase (*conform Specificatiilor si caracteristicilor tehnice stipulate in documentatia standart pct. 2.6)	m2	4 219,005	29,50	124 460,648
55.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3 775,680	9,25	34 925,040
56.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri acoperis	m2	1 534,190	203,50	312 207,665
57.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 162,761	13,50	15 697,273
58.	2710602000030	Otel beton profil ncted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	765,043	11,75	8 989,255
59.	2710912611607	Zgura	kg	105 050,40 0	0,80	84 040,320
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,190	12,50	27,375
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,767	12,50	122,087
62.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	16,277	12,50	203,463
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,305	12,50	3,813
64.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	244,000	13,50	3 294,000
65.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	3 638,910	650,00	2 365 291,50 0
66.	2811236309900	Confectii metalice	kg	565,326	12,50	7 066,575
67.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Termopan LOW E	m2	7,250	2 550,65	18 492,213
68.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	123,709	11,50	1 422,654
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,323	12,75	195,368
70.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,285	12,75	80,134
71.	2873147300863	Agrafe	kg	52,377	10,00	523,770
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,436	32,56	176,996
73.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,122	32,56	3,972
74.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,976	0,10	0,098
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,140	0,15	1,971
76.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,000	42,50	0,000
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 643,008	0,90	5 078,707
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,140	0,14	1,840
79.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,976	0,25	0,244
80.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,976	0,25	0,244
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,219	32,50	7,117
82.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 953,000	1,00	1 953,000
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,314	35,00	45,990
84.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	41,202	8,00	329,616
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	733,750	0,00	0,000
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	172,130	0,00	0,000
87.	4100126202818	Apa	m3	151,900	0,00	0,000
88.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΦHJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,040	23,60	213,344
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,100	8,00	152,800
		Total materiale de constructii				6 189 980,7

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	36,160		
----	--------	---	------	--------	--	--



2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,02 lt/m2)	h-ut	17 728,245	3,00	53 184,735
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	349,400	28,71	10 031,274
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,952	15,00	89,280
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	390,619	15,00	5 859,285
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	62,300	15,00	934,500
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,950	320,00	304,000
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	14,423	25,00	360,575
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	131,120	25,00	3 278,000
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finalizaj	h-ut	901,792	16,50	14 879,566
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,574	10,23	77,482
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,280	350,00	2 548,000
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,520	65,80	100,016
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,725	65,20	242,870
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	18,446	42,10	776,577
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	901,450	14,20	12 800,590
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	43,056	79,40	3 418,646
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,122	79,40	9,687
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	117,520	25,00	2 938,000
20.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	65,560	166,77	10 933,441
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,220	139,61	30,714
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,266	175,00	6 696,550
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t:	h-ut	36,160	175,00	6 328,000
Total utilaje de construcții						144 861,80

Total:

Cheltuieli directe	lei	7 340 015,18
CASM	22,50 %	226 163,84
Cheltuieli de transport	3,00 %	185 699,42
Total	100,00 +	7 751 878,44
Cheltuieli de regie	4,00 %	310 075,14
Total	100,00 +	8 061 953,58
Beneficiu de deviz	3,00 %	241 858,61
Total	100,00 +	8 303 812,19
IVA		1 660 762,44

Total deviz:

9 964 574,63

Intocmit

Verificat

(Agentia de Dezvoltare Regionala UTA
Gagauzia)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect


Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia

**Reconstructia acoperisului, schimbarea tamplariei si
termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de
Sanatate Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1**
Reconstructia acoperisului, schimbarea tamplariei si termoizolarea fatadei la
cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Демонтажные Работы				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероида)	m2			31.968 31.068
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.4700	46,37	21,794
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46,37	9,274
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
2	RpCK42 Λ	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки на кровле т.40 мм)	m2			14.511 13,911
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.1500	46,37	6,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	46,37	6,956
	410012620 2818	Apa	m3	0.0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
3	RplzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзита т.50- 100мм)	m3			51.597 47,291
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	46,37	47,291
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0200	5,00	1,000
	292214000	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	15,00	4,200




1	2	3	4	5	6	7
	6705					
4	RpIzC45 D	Desfacerea materialelor izolante: sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatilor(Разборка изоляции и минваты т.100мм)	m2			31.321 30.141
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	46,37	30,141
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,60	0,780
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	292214000 6705	Macara fereastră de 0.0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки на кровле т.30 мм)	m2			14.511 13.911
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,37	6,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,37	6,956
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери)	m2			19,469 19,469
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,37	9,734
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,37	9,734
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и витражей)	m2			19,475 19,475
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,37	9,738
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,37	9,738
8	RpCI42 A f	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Демонтаж отливов)	m			6,642 6,492
	721305001 3100	Timichigiu	h-om	0,0900	46,37	4,173
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,37	2,319
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,150
9	RpCI42 A f	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			6,642



1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. (Демонтаж подоконников)				6.492
	721305001 3100	Timchigi	h-om	0.0900	46.37	4.173
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	46.37	2.319
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	15.00	0.150
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки на фасаде (2901.5 m2) и откосов (3098 m.1185.88 m2)))	m2			12.670 12.520
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1200	46.37	5.564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	46.37	6.956
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	15.00	0.150
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки на вентшахтах)	m2			12.670 12.520
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1200	46.37	5.564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	46.37	6.955
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	15.00	0.150
12	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка бетонного надцокольного бортика 125.1 м.п.)	m3			412.624 410.374
	712301001 0200	Betonist	h-om	6.2000	46.37	287.494
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500	46.37	122.881
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	15.00	2.250
13	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Демонтаж оц. листа с парпетов (шир.0,5м)	m2			41.181 40.806




1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400	46,37	20,403
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,37	20,403
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,375
14	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж солнцезащитных элементов окон (469 шт) (доска))	m3			113.143 113.143
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2.0000	46,37	92,740
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,37	20,403
15	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS., PVC, etc. (Демонтаж оц.листа и солнцезащитных элементов окон, с последующим восстановлением)	m2			41,181 40,806
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400	46,37	20,403
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,37	20,403
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,375
16	Прим	Мусор	m3			0,000 0,000
17	TsC03G 1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3			910,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	350,00	910,000
18	TR11AA 04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t			25,504 25,504
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,37	25,504
19	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 km (Транспортировка мусора	t			18,550 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 5 км)				
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	175.00	18.550
20	RplzA03 A	2. Capitolul 2. Ремонт солнцезащитных элементов витражей Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă (Очистка оцлиста солнцезащитных элементов витражей от грязи)	m2			8,892 6,492
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,37	6,492
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	8,00	2,400
21	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate în 2 straturi manual (Окраска оцлиста солнцезащитных элементов витражей)	m2			27.631 15.302
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	46,37	15,302
	243012610 3490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,2200	48,95	10,769
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,60	1,560
22	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, în pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка отверстий для установки швеллера №5)	buc			13.911 13.911
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	46,37	0,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	46,37	12,984
23	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швеллер №5) витражей	t			14 583,434 881,221
	721421002 6800	Montaj constructii metalice	h-om	15,2000	46,37	704,861
	721407002 1400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,9000	46,37	88,180
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9500	46,37	44,090




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,37	44,090
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	13,50	13 500,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	32,56	16,279
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,25	1,000
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,10	0,402
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,25	1,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	16,52	1,352
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,25	0,980
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	12,50	15,623
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	79,40	39,701
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	139,61	125,877
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc. a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			757,242 298,553
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,37	298,553
	243011610 0000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	35,60	277,652
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,60	127,193
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,65	10,242
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	19,85	38,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		3. Capitolul 3. Ремонт вентильт				
25	RplzA03 A	Pregatirea suprafetelor de betoni tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive. prin curatare cu peria de sirma(Очистка оц.листа вентильт от грязи)	m2			8,892 6,492
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,37	6,492
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3000	0,80	2,400
26	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla	m2			27,631




1	2	3	4	5	6	7
		noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Окраска оц.листа вентпакт)				15.302
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3300	46,37	15.302
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0.2200	48,95	10.769
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,60	1.560
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка ц.п.р М-100)	m2			75.687 55.644
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	46.37	46.370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46,37	9.274
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatic)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.245
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	3.20	1.920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	16.50	0.033
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	65.20	0.326
		4. Capitolul 4. Проемы				
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна (TERMOPAN.LQW-E))	m2			3 215,622 51.007
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,37	46.370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		4,637
	2030112938100	Ferestre din aluminiu (TERMOPAN.LQW-E)	m2	1.0000	3 085.00	3 085.000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050		5.385
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.2470		13.400
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000		5.400




1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,100
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,330
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			61.585 16.693
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	46,37	12.984
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,37	3.710
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	40,25	41,055
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,672
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,50	0,165
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери алюминиевые (TERMOPAN, LQW-E))	m2			2 652,504 44.048
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,37	39,411
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,37	4,637
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare Termopan LOW E	m2	1,0000	2 550.65	2 550.650
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,56	39,280
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,25	9,496
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,100
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,330
31	08-03-60 5-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Венте)	buc			98.471 57.499
	1	Muncitor	h-om	1,2400	46,37	57,499
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20x30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		0,0200	23,60	0,472
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montaj a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t			250,00	20,000
	330206	Masini de gaurit electrice		0,6000	25,00	6,500




1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord. tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	175.00	14.000
		5. Capitolul 5. Внутренняя отделка откосов				
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Штукатурка откосов п.п.р M150)	m2			75.688 55.644
	712205001 3400	Zidar	h-om	1.0000	46.37	46.370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46.37	9.274
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.245
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0.6000	3.20	1.920
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	16.50	0.033
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	65.20	0.326
33	CF50Bk =0.6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь "Кнауфф" δ=3mm)	m2			46.818 33.943
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	46.37	33.943
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	11.995
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	16.50	0.782
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0.0160	10.23	0.098
34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна)	m2			20.404 9.274
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.2000		9.274
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tin 160	m2	1.1000		0.405




1	2	3	4	5	6	7
	1913					
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,725
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2			5.469 1.391
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,37	1,391
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,52	3,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
36	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска откосов водоэмульсией)	m2			31,276 14,375
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	46,37	14,375
	243022610 0350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	24,52	2,942
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	31,25	9,375
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,67	0,084
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		6. Capitolul 6. Кровля				
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % -Vata minerala TEHNORUF gr.-100mm Y=130kg/m3	m2			224,768 4,173
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0900	46,37	4,173
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri acoperis	m2	0,00	S.R.203,50	205,535
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,98	0,62	0,622
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,98	100660872036	13,097
	205215295	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,91200	0,425




1	2	3	4	5	6	7
	9010					
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,45	0,450
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	42,10	0,421
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Пароизоляционная пленка)	m2			10,925 0,927
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	46,37	0,927
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0800	9,25	9,990
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
39	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р М-50 т.20 мм)	m2			34,772 11,592
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	46,37	11,592
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0200	1 150,00	23,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,180
40	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзита толщ.от 40мм до 150мм)	m3			661,256 74,656
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		74,656
	271091261 1607	Zgura	kg	728,0	0,80.L	582,400
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28		4,200
41	IzF18B κ=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente executat cu	m2			86,931 28 981




1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р М-100 т.50 мм)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	46,37	28,981
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0200	1 150,00	57,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,450
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,809 1,855
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,37	1,855
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	26,50	7,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,004
43	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Рубемаст ПНП 400-1,5. Diler pe ard 4.0)	m2			120,846 31,532
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,37	20,866
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,37	10,665
	268213260 0470	Membrane bituminoase (*conform Specificatiilor si caracteristicilor tehnice stipulate in documentatia standart pct. 2.6)	m2	2,3000	29,50	71,243
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,00	11,340
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	28,71	5,742
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		0,990
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi	m2			118,959 37,096



1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0.5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оц. кровельная сталь для паранетов)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.7500	46,37	34,778
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	46,37	2,319
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	13,50	78,671
	287314588 7450	Cutie de tabla	kg	0.0300	12,75	0,402
	287314730 0863	Agrafe	kg	0.2500	10,00	2,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	16,50	0,165
		7. Capitolul 7. Наружная отделка 7.1. Capitolul 7.1 Фасад				
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Крепежные элементы профилей (уголок стальной))	kg			30,176 9,738
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,37	9,738
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,130
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,65	0,478
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,56	0,329
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
46	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы, с утеплением минватой и использованием гидроветрозащитной пленкой)	m2			972,889 77,762
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770	46,37	77,762
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancore, agrafe etc.)	m2	1,1000		715,000




1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2900	Placi termoizolante vata minerala	m2	1,0300	145,60	149,968
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,55	9,405
	287411582 5459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	42,50	0,000
	252315671 9201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,15	8,625
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	166,77	3,335
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	16,50	3,778
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	14,20	3,905
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,110
47	CL53A	(K=0,8 h-om;h-ut)Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(Монтаж вентилируемой фасадной системы , БЕЗ утепления.)	m2			786,913 62,210
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770	46,37	62,210
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	650,00	715,000
	287411582 5459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	42,50	0,000
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	166,77	2,668
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	16,50	3,023
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	0,800
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	14,20	3,124
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,088
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m incluzand imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				51,063 34,777
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,37	34,777
	201010290	Dulapi de rasinoase		0,0003	3 350,00	1,005




1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 350,00	0,335
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 350,00	1,005
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 350,00	0,402
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	12,75	0,038
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,500
		7.2. Capitolul 7.2. Цоколь				
49	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 Lc si Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite) (Клей 3-4мм)	m2			26,551 8,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1900	46,37	8,810
	246210611 0314	Lac aracetal B55 lc NII 7414-78	kg	0,2230	74,56	16,627
	241640733 6680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0270	41,25	1,114
50	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ("Пенополистирол" плотностью 26кг/м3; т=80мм)	m2			221,151 7,419
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	46,37	7,419
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=8 cm	m2	1,0100	195,60	197,556
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,98	0,653
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,56	14,124
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	850,00	0,467
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,45	0,495
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	42,10	0,421
51	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбеля)	buc			6,101 5,101
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1100	46,37	101
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	1,0000		1,000
52	CF05A	Tencuiala interioara de 3 cm	m2			140,711




1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка по сетке 3BP-1 150*150)				106,651
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	46,37	76,511
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,37	16,229
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,37	13,911
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	12,50	0,375
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 zaci S1500	kg	10,0000	1,55	15,500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,20	5,760
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,510
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,50	4,370
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,75	27,613
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	12,50	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finizaj	h-ut	0,0030	16,50	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,20	0,261
53	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя бетонной плиткой под косячный камень)	m2			249,138 113,607



1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2.2500	46,37	104.333
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46,37	9,274
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1.0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1,55	0,620
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0.3300	17,45	5,759
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta (клеи для плитки)	kg	4,0000	2,80	11,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,330
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,23	0,123
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон В-12,5)	m3			1 505,538 208,665
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,37	178,524
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,37	30,141
	266310210 0000	Beton marfa clasa B12,5/M75	m3	1,0250	1 150,00	1 190,553
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,80	26,320
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Арматура 8АIII, шаг 200, L=250 мм)	kg			30,176 9,738
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,37	9,738
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,130
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200	23,65	0,478
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scuite si embocante	m2			91,051 55,641



1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,37	6,956
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,37	48,688
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,50	0,162
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,14	0,042
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,15	0,045
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,625
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,75	1,020
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	112,50	11,250
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 350,00	11,702
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	350,00	1,683
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	61,25	7,828



Intocmit

(funcția, semnatura)

Verificat

(Agentia de Dezvoltare Regionala UTA
Gagauzia)

(funcția, semnatura)

**Reconstructia acoperisului,
schimbarea tamplariei si
termoizolarea fatadei la cladirea
IMSP Centrul de Sanatate
Comrat**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-1

**Reconstructia acoperisului, schimbarea tamplariei si termoizolarea fatadei la
cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat**


Valoarea de deviz 9 964 574,63 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Демонтажные Работы				
1	RpCI42I	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка руберонда)	m2	1 519,00 0	31,968 31,068	48 559,240 47 192,140
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки на кровле т.40 мм)	m2	1 519,00 0	14,511 13,911	22 042,210 21 130,810
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзита т.50- 100мм)	m3	114,000	51,597 47,297	5 882,104 5 391,904
4	RplzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiiilor(Разборка изоляция и минваты т.100мм)	m2	1 519,00 0	31,321 30,141	47 575,840 45 783,420
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки на кровле т.30 мм)	m2	1 519,00 0	14,511 13,911	22 042,210 21 130,810
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери)	m2	7.250	19,469 19,469	141,150 141,150



1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и витражей)	m2	726,500	19,475 19,475	14 148,878 14 148,878
8	RpCI42A f	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Демонтаж отливов)	m	307,600	6,642 6,492	2 043,018 1 996,878
9	RpCI42A f	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Демонтаж подоконников)	m	307,600	6,642 6,492	2 043,018 1 996,878
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки на фасаде (2901.5 m2) и откосов (3098 m.1185.88 m2)))	m2	3 087,38 0	12,670 12,520	39 116,818 38 653,708
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки на вентшахтах)	m2	102,600	12,670 12,520	1 299,931 1 284,541
12	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка бетонного надцокольного бортика 125,1 м.п.)	m3	3,800	412,624 410,374	1 567,973 1 559,423
13	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Демонтаж ош. листа с парапетов (шир.0,5м)	m2	191,400	41,181 40,806	7 881,967 7 810,192
14	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж солнцезащитных элементов окон (469 шт) (доска))	m3	38,000	113,143 113,143	4 299,426 4 299,426
15	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Демонтаж ош.листа с солнцезащитных элементов окон, с последующим восстановлением)	m2	677,000	41,181 40,806	27 879,267 27 625,392
16	Прим	Мусор	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
	C03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	2,800	910,000 0,000	2 548,000 0,000




1	2	3	4	5	6	7
		III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)				
18	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	72,200	25,504 25,504	1 841,353 1 841,353
19	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	361,000	18,550 0,000	6 696,550 0.000
Total Capitolul 1.Демонтажные Работы						257 608,953
Inclusiv salariu						241 986,903
		2. Capitolul 2. Ремонт солнцезащитных элементов витражей				
20	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка оцлиста солнцезащитных элементов витражей от грязи)	m2	100,340	8,892 6,492	892,222 651,406
21	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Окраска оцлиста солнцезащитных элементов витражей)	m2	100,340	27,631 15,302	2 772,504 1 535,403
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка отверстий для установки швеллера №5)	buc	18,000	13,911 13,911	250,398 250,398
23	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швеллер №5 для усиления витражей)	t	0,244	14 583,434 881,221	3 558,358 215,018
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ- 115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,244	757,242 298,553	184,767



1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2. Ремонт солнцезащитных элементов витражей						7 658,249
Inclusiv salariu						2 725,072
3. Capitolul 3. Ремонт вентшахт						
25	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma(Очистка оцлиста вентшахт от грязи)	m2	37,000	8,892 6,492	328,997 240,197
26	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Окраска оцлиста вентшахт)	m2	37,000	27,631 15,302	1 022,351 566,178
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка ц.п.р М-100)	m2	102,600	75,687 55,644	7 765,493 5 709,074
Total Capitolul 3. Ремонт вентшахт						9 116,841
Inclusiv salariu						6 515,449
4. Capitolul 4. Проемы						
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна (TERMOPAN, LQW-E))	m2	726,500	3 215,622 51,007	2 336 149,1 22 37 056,586
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	307,600	61,585 16,693	18 943,607 5 134,828
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери алюминиевые (TERMOPAN, LQW-E))	m2	7,250	2 652,504 44,048	19 230,653 319,350
		Ventilator (Установка клапана ПС-	buc	452,000	98,471	44 508,802




1	2	3	4	5	6	7
	605-1	400 Bette)			57,499	25 989,458
Total Capitolul 4.						2 418 832,18
Проемы						4
Inclusiv salariu						68 500,222
5. Capitolul 5. Внутренняя отделка откосов						
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Штукатурка откосов ц.п.р M150)	m2	382,000	75,688 55,644	28 912,816 21 256,008
33	CF50Bk=0.6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь "Knauff" б=3mm)	m2	382,000	46,818 33,943	17 884,609 12 966,165
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна)	m2	382,000	20,404 9,274	7 794,328 3 542,668
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2	382,000	5,469 1,391	2 089,196 531,400
36	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска откосов водозэмульсией)	m2	382,000	31,276 14,375	11 947,279 5 491,135
Total Capitolul 5.						68 628,228
Внутренняя отделка откосов						
Inclusiv salariu						43 787,376
6. Capitolul 6. Кровля						
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansec, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	1 519,00 0	224,768 4,173	




1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala TEHNORUF gr.- 100mm Y=130kg/m3				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Пароизоляционная пленка)	m2	3 496,00 0	10,925 0,927	38 193,450 3 242,190
39	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р М-50 т.20 мм)	m2	1 519,00 0	34,772 11,592	52 819,427 17 609,007
40	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзита толщ.от 40мм до 150мм)	m3	144,300	661,256 74,656	95 419,198 10 772,818
41	IzF18B κ=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р М-100 т.50 мм)	m2	1 747,00 0	86,931 28,981	151 868,894 50 630,244
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat	m2	1 747,00 0	9,809 1,855	17 136,846 3 240,336
43	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flazara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровельный ковер Рубемаст ППП 400-1,5, Diler pe ard 4.0)	m2	1 747,00 0	120,846 31,532	211 118,137 55 085,705
	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	199,530	118,959 37,096	23 735,906 7 401,811



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оп. кровельная сталь для парапетов)				
Total Capitolul 6.						931 714,602
Кровля						
Inclusiv salariu						154 321,354
		7. Capitolul 7. Наружная отделка				
		7.1. Capitolul 7.1 Фасад				
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Крепежные элементы профилей (уголок стальной))	kg	476.500	30,176 9.738	14 379,009 4 640,014
46	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы, с утеплением минватой, с использованием гидроветрозащитной пленкой)	m2	3 157,60 0	972,889 77,762	3 071 995,5 11 245 542,829
47	CL53A	(K=0.8 h=om:h=ut)Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(Монтаж вентилируемой фасадной системы, БЕЗ утепления.)	m2	150,500	786,913 62,210	118 430,445 9 362,613
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 939,61 0	51,063 34,777	201 169,041 137 009,764
Total Capitolul 7.1						3 405 974,00
Фасад						6
Inclusiv salariu						396 555,220
		7.2. Capitolul 7.2. Цоколь				
49	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetel B 55 L.c si	m2	325,550	26,810 8,610 3,868	710 2,868



1	2	3	4	5	6	7
		Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite) (Клей 3-4мм)				
50	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ("Пенополистирол" плотностью 26кг/м3; Т=80мм)	m2	325,550	221,151 7,419	71 995,631 2 415,321
51	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбеля)	buc	1 953,00 0	6,101 5,101	11 914,667 9 961,667
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Штукатурка по сетке 3BP-1 150*150)	m2	325,550	169,714 106,651	55 250,245 34 720,233
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя бетонной плиткой под косячный камень)	m2	325,550	249,138 113,607	81 106,889 36 984,620
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B-12,5)	m3	3,800	1 505,538 208,665	5 721,043 792,927
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Арматура 8АIII, шаг 200L=250 мм)	kg	61,700	30,176 9,738	1 861,867 600,816
		Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	43,800	91,051 55,644	3 988,025 2 437,207



1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
Total Capitolul 7.2. Цоколь						240 482,077
Inclusiv salariu						90 781,007
Total Capitolul 7. Наружная отделка						3 646 456,08 3
Inclusiv salariu						487 336,227
	Cheltuieli directe	lei				7 340 015,18
	CASM	22,50 %				226 163,84
	Cheltuieli de transport	3,00 %				185 699,42
	Total	100,00 +				7 751 878,44
	Cheltuieli de regie	4,00 %				310 075,11
	Total	100,00 +				8 061 953,58
	Beneficiu de deviz	3,00 %				241 858,61
	Total	100,00 +				8 303 812,19
	TVA	20,00 %				1 660 762,44

Total deviz:
Inclusiv salariu

9 964 574,6
3
1 005 172,64

Intocmit

 (funcția, semnătura) Gamaplast")

Verificat

(Agentia de Dezvoltare Regionala UTA
Gagauzia)
(funcția, semnătura)

