

**Reparatie corridorului Et.II la  
Liceul s. Ciobalaccia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01**

**Valoarea de deviz 350 508,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Finisarea peretilor</b> <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	317,0000	10,092 9,842	3 199,006 3 119,756
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	155,0000	34,263 34,263	5 310,764 5 310,764
		<i>Total</i>		Lei		8 509,770
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>8 509,770</b> <b>8 430,520</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de finisare</b>				
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	317,0000	80,638 61,965	25 562,245 19 642,904

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	317,0000	30,532 24,057	9 678,644 7 626,069
5	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	317,0000	62,283 16,038	19 743,711 5 084,046
6	CK17E1	Lambriri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м <sup>2</sup> включительно, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2	155,0000	232,919 123,201	36 102,522 19 096,155
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m	120,0000	23,470 10,935	2 816,340 1 312,200
8	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м <sup>2</sup> )	m	120,0000	36,318 21,870	4 358,100 2 624,400
		Total		Lei		98 261,562
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>98 261,562</b> <b>55 385,774</b>
		Total		Lei		106 771,332

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisarea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>106 771,332</b> <b>63 816,294</b>
		<b>1.2. Anexa la biblioteca</b>				
9	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из плит 590 x 240 и толщиной 7,5 см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном настройплощадке растворосмесителем)	m3	3,7100	921,903 213,233	3 420,260 791,093
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	37,1200	80,638 61,965	2 993,278 2 300,141
11	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	37,1000	30,534 24,057	1 132,818 892,515
12	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	37,1200	62,283 16,038	2 311,945 595,331

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 858,301
		<b>Total Anexa la biblioteca Inclusiv salariu</b>				<b>9 858,301</b> <b>4 579,080</b>
		<b>1.3. Tavan</b>				
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные настройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	219,0000	<u>144,870</u> 72,900	31 726,530 15 965,100
14	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	219,0000	<u>30,532</u> 24,057	6 686,508 5 268,483
15	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	219,0000	<u>62,283</u> 16,038	13 639,977 3 512,322
		<i>Total</i>	Lei			52 053,015
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>52 053,015</b> <b>24 745,905</b>
		<b>1.4. Dulgherie</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari d demolare</b>				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	42,7400	<u>15,309</u> 15,309	654,306 654,306

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)2 buc 2,65 x 1,15;+ 13 buc 2,05 X 09				
		<i>Total</i>	Lei			654,306
		<b>Total Lucrari d demolare Inclusiv salariu</b>				<b>654,306</b> <b>654,306</b>
		<b>1.4.2. Lucrari de montare</b>				
17	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocuiului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) 3 buc 2,65 x 1,15;+ 11 buc 2,05 x 09	m2	42,7400	881,805 54,675	37 688,346 2 336,810
		<i>Total</i>	Lei			37 688,346
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>37 688,346</b> <b>2 336,810</b>
		<i>Total</i>	Lei			38 342,652
		<b>Total Dulgherie Inclusiv salariu</b>				<b>38 342,652</b> <b>2 991,116</b>
		<b>1.5. Bloc sanitari</b>				
		<b>1.5.1. Lucrari de demolare</b>				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	30,4000	10,092 9,842	306,782 299,182
		<i>Total</i>	Lei			306,782
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>306,782</b> <b>299,182</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. Lucrari de finisare</b>				
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	30,4000	80,638 61,965	2 451,395 1 883,736
20	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остекленной, глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и kleem, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20x20 - 40x40 мм включительно, приклленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и	m2	23,5000	240,924 109,350	5 661,719 2 569,724

1	2	3	4	5	6	7
		закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))				
21	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	78,0000	62,283 16,038	4 858,074 1 250,964
		<i>Total</i>	Lei			12 971,188
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>12 971,188 5 704,424</b>
		<b>1.5.3. Lucrari de santehnica</b>				
22	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварнымистыками в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	28,0000	65,100 6,561	1 822,800 183,708
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	8,0000	82,964 11,664	663,712 93,312
24	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные	buc	4,0000	91,230 20,048	364,920 80,190

1	2	3	4	5	6	7
		части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)				
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	6,0000	33,210 9,112	199,263 54,675
26	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc	2,0000	39,112 14,580	78,224 29,160
27	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu raccord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	3,0000	33,381 4,739	100,143 14,216
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	1 362,104 153,090	1 362,104 153,090

1	2	3	4	5	6	7
29	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	4,0000	977,974 80,190	3 911,894 320,760
30	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetru sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,2000	271,822 137,416	598,009 302,316
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и монтированная в кладку)	buc	2,0000	221,225 18,225	442,450 36,450
		<i>Total</i>		Lei		9 543,519
		<b>Total Lucrari de santehnica Inclusiv salariu</b>				<b>9 543,519</b> <b>1 267,877</b>
		<i>Total</i>		Lei		22 821,489
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>22 821,489</b> <b>7 271,483</b>
		<b>1.6. Scara Et I--Et III</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (Разборка внутренней	m2	72,0000	10,092 9,842	726,588 708,588

1	2	3	4	5	6	7
		или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				
33	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	48,0000	34,263 34,263	1 644,624 1 644,624
		<i>Total</i>	Lei			2 371,212
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>2 371,212</b> <b>2 353,212</b>
		<b>1.6.2. Lucrari de reparatie</b>				
34	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	72,0000	30,532 24,057	2 198,304 1 732,104
35	CK17E1	Lambriri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м <sup>2</sup> включительно, из меламиинированной ДВП, приклееной)	m2	48,0000	232,918 123,201	11 180,084 5 913,648
36	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane (Отделка гипсовой затиркой внутренней штукатурки затертой, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по потолкам)	m2	84,0000	19,232 12,758	1 615,530 1 071,630
37	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим	m2	156,0000	62,283 16,038	9 716,148 2 501,928

1	2	3	4	5	6	7
		(CMC), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)				
38	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripiere mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями) Bopsirea balustradei	m2	18,0000	48,339 30,254	870,093 544,563
		<i>Total</i>		Lei		25 580,159
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>25 580,159 11 763,873</b>
		<i>Total</i>		Lei		27 951,371
		<b>Total Scara Et I--Et III Inclusiv salariu</b>				<b>27 951,371 14 117,085</b>
		<i>Total</i>		Lei		257 798,160
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>257 798,160 117 520,963</b>
		Total		Lei		257 798,20
		Asigurare medicala si sociala		22,5 %		26 442,22
		Cheltuieli de transport		1,5 %		2 094,45
		Total				286 334,87
		Cheltuieli de regie		1 %		2 863,34
		Total				289 198,21
		Beneficiu de deviz		1 %		2 891,97
		Total				292 090,18
		TVA		20 %		58 418,03
		<b>Total deviz:</b>				<b>350 508,21</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>17 520,97</b>

Intocmit

Verificat

  
**SRL "Iunins Com"**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Reparatie corridorului Et.II la

## Liceul s. Ciobalaccia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 350 508,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

#### Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	71,8500	36,45	2 618,933
2.	7122050013400	Zidar	h-om	150,8325	36,45	5 497,845
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	511,4116	36,45	18 640,952
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1370	36,45	77,894
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,0000	36,45	2 405,700
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	63,4500	36,45	2 312,752
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	439,7440	36,45	16 028,669
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,4900	36,45	929,111
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,2940	36,45	302,316
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	370,0728	36,45	13 489,154
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 089,3134	36,45	39 705,473
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,1884	36,45	11 707,317
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,3854	36,45	3 804,847
		<b>Total manopera</b>				<b>117 520,97</b>

#### Materiale:

1.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	2,3500	12,00	28,200
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1200	150,00	18,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,2285	150,00	1 684,275
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2671	150,00	40,065
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7200	6,00	4,320
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,0681	2 600,00	10 577,060
7.	2020142961000	Placi BCA	m3	3,6543	650,00	2 375,295
8.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	42,7400	780,00	33 337,200
9.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	305,1090	23,00	7 017,507
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7520	9,00	6,768
11.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0356	12,00	0,427
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3600	16,00	5,760
13.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1892	16,00	3,028
14.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0067	15,00	0,100
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,2400	18,00	4,320
16.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1787	15,00	2,681
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0667	13,00	0,867
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0222	12,00	0,266
19.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3801	3,80	1,445
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,4000	54,00	291,600
21.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0267	45,00	1,202
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,9600	45,00	43,200
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,7000	3,50	9,450
24.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3600	29,00	10,440
25.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	12,1068	33,00	399,524

26.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,2400	18,00	4,320
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1440	75,00	10,800
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1200	3,00	0,360
29.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,0000	3,00	18,000
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,3600	2,50	38,400
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0560	70,00	3,920
32.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	23,00	23,690
33.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	122,4000	13,00	1 591,200
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4480	15,30	37,454
35.	25212167170501	Teava din material plastic d20 mm	m	28,5600	18,00	514,080
36.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	8,2400	68,00	560,320
37.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	6,1800	23,00	142,140
38.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110 mm	buc	4,1000	68,00	278,800
39.	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50 mm	buc	2,0800	23,00	47,840
40.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	37,1000	1,20	44,520
41.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	7,0000	25,00	175,000
42.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	5,6000	23,00	128,800
43.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	5,8800	15,00	88,200
44.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,0000	25,00	700,000
45.	2622102438000	Lavoar	buc	4,0800	680,00	2 774,400
46.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	780,00	811,434
47.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	250,00	257,500
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,5000	1,50	35,250
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 967,4690	1,50	5 951,204
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4728	2 000,00	945,600
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,0221	2,00	26,044
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 460,6730	1,50	5 191,009
53.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	76,6500	61,00	4 675,650
54.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	4,7000	3,30	15,510
55.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	24,4400	100,00	2 444,000
56.	2670112202900	Baghete din lemn	m	126,0000	11,50	1 449,000
57.	2670112204050	Placi PFL melamine	m2	223,7466	20,00	4 474,932
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,2000	12,50	15,000
59.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,4274	1 150,00	491,510
60.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,2330	38,00	730,854
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,4028	75,00	705,210
62.	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2 340,6480	15,00	35 109,720
63.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	6,5549	12,50	81,936
64.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,6656	12,50	133,320
65.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2219	12,50	40,274
66.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,7776	12,50	22,220
67.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1555	15,00	2,332
68.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	200,00	400,000
69.	2822115708000	Element de sustinere	buc	262,8000	2,00	525,600
70.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	188,3400	20,00	3 766,800
71.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	59,1300	18,00	1 064,340
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,6329	18,00	65,392

73.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,3320	0,30	4,000
74.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 855,0000	0,30	2 956,500
75.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 380,0000	0,30	1 314,000
76.	2874115837745	Suruburi	buc	37,1000	0,30	11,130
77.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,3320	0,20	2,666
78.	2874125885663	Nit cu cap semiiniecăt 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0178	25,00	0,445
79.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,3320	0,20	2,666
80.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	15,00	4,500
81.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	45,00	183,600
82.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800	50,00	204,000
83.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,1600	48,00	391,680
84.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	40,00	41,200
85.	2875276305105	Conector	buc	972,3600	1,50	1 458,540
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	412,7822	1,00	412,782
87.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,0150	25,00	75,375
88.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,0150	3,50	10,552
89.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	50,00	51,500
90.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	23,00	23,690
91.	3220137315778	Decapant	kg	0,1400	29,00	4,060
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>139 629,79</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	10,6644	25,00	266,610
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1940	25,00	104,850
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6678	120,00	80,136
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3332	60,00	19,992
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1898	25,00	104,745
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2350	21,00	4,935
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,0762	21,00	64,600
8.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0742	21,00	1,558
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>647,44</b>

Total	Lei	257 798,20
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	26 442,22
Cheltuieli de transport	1,5 %	2 094,45
Total		286 334,87
Cheltuieli de regie	1 %	2 863,34
Total		289 198,21
Beneficiu de deviz	1 %	2 891,97
Total		292 090,18
TVA	20 %	58 418,03
<b>Total deviz:</b>		<b>350 508,21</b>

Intocmit

SRL "Iunins Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



**Obiect Reparatie corridorului Et.II la Liceul  
s. Ciobalaccia**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Finisarea peretilor</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			10,092 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 199,006
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			34,263 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 310,764
		<b>1.1.2. Lucrari de finisare</b>				
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			80,638 61,965
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,45	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	13,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 562,245
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			30,532 24,057
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,45	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,50	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 678,644
5	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (CMC),	m2			62,283 16,038

1	2	3	4	5	6	7
		функционирующим агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)				
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	36,45	16,04	
2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	15,00	43,50	
2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	33,00	0,50	
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50	
2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50	
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei				19 743,711
6	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная настройплощадке, площадью до 10 м <sup>2</sup> включительно, из меламинированной ДВП, приклейкой)	m <sup>2</sup>			232,919 123,201
2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	36,45	10,94	
7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	36,45	90,40	
7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	36,45	14,58	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29	
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0200	2 600,00	52,10	
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,50	0,75	
20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	23,00	34,57	
2670112204050	Placi PFL melamine	m <sup>2</sup>	1,1000	20,00	22,04	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei				36 102,522
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка панелей на деревянную обшивку)	m			23,470 10,935
7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94	
2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	11,50	12,08	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04	
1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0010	150,00	0,15	
2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	3,00	0,00	
2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	2,50	0,02	
2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	29,00	0,09	
2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	45,00	0,09	
2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	18,00	0,04	
2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04	
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei				2 816,340
8	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м <sup>2</sup> )	m			36,318 21,870
7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	20,05	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82	
2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,00	13,26	
2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,00	0,27	
2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,00	0,15	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0002	150,00	0,03	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19	
2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,50	0,30	
2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,50	0,12	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12	
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei				4 358,100
	<b>1.2. Anexa la biblioteca</b>					
9	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из плит 590 x 240 и толщиной 7,5 см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 25-З, приготовленном настройплощадке раствором смесителем)	m <sup>3</sup>			921,903 213,233
7122050013400	Zidar	h-om	4,9500	36,45	180,43	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	36,45	32,81	
2020142961000	Placi BCA	m <sup>3</sup>	0,9850	650,00	640,24	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,50	13,59	
2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,00	7,02	
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0720	150,00	10,80	

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	10,0000	1,20	12,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	120,00	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 420,260
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			80,638 61,965
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,45	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	13,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 993,278
11	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			30,534 24,057
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,45	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,50	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 132,818
12	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			62,283 16,038
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	15,00	43,50
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	33,00	0,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 311,945
		<b>1.3. Tavan</b>				
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			144,870 72,900
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	36,45	65,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	61,00	21,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	20,00	17,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,00	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31 726,530
14	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare	m2			30,532

1	2	3	4	5	6	7
		driscurite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)				24,057
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,45	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,50	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 686,508
15	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			62,283 16,038
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	15,00	43,50
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	33,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 639,977
		<b>1.4. Dulgherie</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari d demolare</b>				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)2 buc 2,65 x 1,15;+ 13 buc 2,05 X 09	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			654,306
		<b>1.4.2. Lucrari de montare</b>				
17	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) 3 buc 2,65 x 1,15;+ 11 buc 2,05 x 09	m2			881,805 54,675
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,45	43,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	38,00	17,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	1 150,00	11,50
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	780,00	780,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			37 688,346
		<b>1.5. Bloc sanitar</b>				
		<b>1.5.1. Lucrari de demolare</b>				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			10,092

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертый штукатурки на стенах или потолках)				9,842
7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47	
2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			306,782	
	<b>1.5.2. Lucrari de finisare</b>					
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			80,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,45	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	13,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	4,05
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 451,395	
20	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остекленной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и kleem, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20x20 - 40x40 мм включительно, приклленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))	m2			240,924
	7132010010900	Faiantă	h-om	2,7000	36,45	98,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	100,00	104,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	150,00	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	2 000,00	3,00
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	3,30	0,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 661,719	
21	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agentii fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска	m2			62,283
						16,038

1	2	3	4	5	6	7
		вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	15,00	43,50
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	33,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 858,074
		<b>1.5.3. Lucrari de santehnica</b>				
22	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m			65,100 6,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,56
	25212167170501	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2000	23,00	4,60
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2100	15,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	25,00	6,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	29,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	60,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 822,800
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, соединяемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			82,964 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	68,00	70,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	75,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			663,712
24	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc			91,230 20,048
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,45	20,05
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	68,00	69,70
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	3,80	0,31
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	15,00	0,58
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			364,920
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, соединяемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			33,210 9,112
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	1,0300	23,00	23,69

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			199,263
26	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc			39,112 14,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	36,45	14,58
	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	23,00	23,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	3,80	0,11
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	15,00	0,17
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78,224
27	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			33,381 4,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	25,00	25,12
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			100,143
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 362,104 153,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,45	153,09
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	811,43
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	23,00	23,69
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	23,00	23,69
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	40,00	41,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 362,104
29	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			977,974 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	680,00	693,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,30	9,36
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,00	97,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 911,894
30	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetru secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			271,822 137,416
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7700	36,45	137,42

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,50	10,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,50	18,31
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,00	0,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	15,00	1,06
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	12,50	37,24
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	12,50	60,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			598,009
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			221,225 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			442,450
		<b>1.6. Scara Et I--Et III</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			10,092 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			726,588
33	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			34,263 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 644,624
		<b>1.6.2. Lucrari de reparatie</b>				
34	RpCJ18A	Finisaj cu glet pe tencuieli interioare driscurite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			30,532 24,057
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,45	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,50	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 198,304
35	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная настройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2			232,918 123,201

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	36,45	90,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	2 600,00	52,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,50	0,75
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	23,00	34,57
	2670112204050	Placi PFL melamineate	m2	1,1000	20,00	22,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 180,084
36	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane (Отделка гипсовой затиркой внутренней штукатурки затертой, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по потолкам)	m2			19,232 12,758
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,50	5,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 615,530
37	RpCR05A	Zugravala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (CMC), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			62,283 16,038
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	15,00	43,50
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	33,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 716,148
38	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripiore mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями) Bopsirea balustradei	m2			48,339 30,254
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	36,45	30,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	3,50	0,52
	2430116103218	Vopsirea de ulei orice culoare	kg	0,3000	54,00	16,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	16,00	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	6,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			870,093

*(semnătura, nume, prenume)*

Intocmit

SRL "Iunins Com"

**APROBAT:**  
**Investitor**

*(funcția, semnătura, nume, prenume)*

L.S.

