

**Reconstruirea imobilului cu  
nr.cadastral 0100213.821.01,  
(caminul nr.3), termoizolarea  
fatadelor, supraetajarea cu un  
nivel suplimentar si mansarda in  
limitele planimetrice existente,  
situat in mun. Chisinau  
str.Malina Mică nr. 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

Valoarea de deviz 36 036 014,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari la cota -2.80 (SA pl.2)</b>				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	20,000	60,54 60,54	1 210,88 1 210,88
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	29,000	60,54 60,54	1 755,78 1 755,78
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3	3,070	247,34 244,08	759,32 749,33
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p5, p.5.1)	m3	15,800	726,49 572,33	11 478,62 9 042,81
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)	m3	13,200	241,65 238,39	3 189,72 3 146,78

1	2	3	4	5	6	7
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg	140,000	5,44 4,73	761,50 662,20
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- pereti	m2	616,500	29,21 28,38	18 005,88 17 496,28
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan	m2	465,900	29,21 28,38	13 607,35 13 222,24
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10 cm)	m2	465,900	29,89 28,38	13 924,07 13 222,24
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка Н med=40cm	m3	186,360	483,18 355,70	90 045,29 66 287,55
11	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка).	m2	210,000	75,52 73,79	15 859,41 15 495,48
12	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	260,000	44,56 43,52	11 584,51 11 314,16
13	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3	20,800	466,38 466,38	9 700,66 9 700,66
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	2,200	368,90 208,12	811,57 457,87
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	460,000	105,01 105,01	48 302,76 48 302,76
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	460,000	15,99 0,00	7 354,48 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,760	136,08 35,96	375,58 99,24
		<b>Total Demontari la cota -2.80 (SA pl.2)</b>				<b>248 727,38 212 166,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Demontarimai sus +0.00</b>				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	383,600	60,54 60,54	23 224,68 23 224,68
19	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	301,000	60,54 60,54	18 223,74 18 223,74
20	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3	27,620	247,32 244,07	6 831,05 6 741,20
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	19,000	726,50 572,33	13 803,41 10 874,27
22	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria	m3	74,750	247,32 244,07	18 487,23 18 244,08
23	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	10,200	241,65 238,39	2 464,78 2 431,60
24	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -разборка гтпсОЛИТОВЫХ перегородок толщ.8 см)	m2	1 377,500	176,49 175,01	243 114,42 241 076,27
25	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -стены из котельца т.49см	m3	12,110	247,32 244,06	2 994,99 2 955,59
26	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения	kg	740,000	5,44 4,73	4 025,07 3 500,20
27	CD72A к=0,5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele	m2	73,200	290,71 115,43	21 279,78 8 449,20

1	2	3	4	5	6	7
		parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок				
28	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,900	726,50 572,33	2 106,84 1 659,76
29	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	382,900	174,44 174,06	66 793,03 66 649,10
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- pereti	m2	2 511,800	29,21 28,38	73 361,13 71 284,88
31	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan	m2	2 023,200	29,21 28,38	59 090,80 57 418,42
32	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	278,000	264,83 104,06	73 623,16 28 928,68
33	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка).	m2	628,900	75,52 73,79	47 495,16 46 405,28
34	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	1 495,250	29,89 28,38	44 687,55 42 435,10
35	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime -nisip	m3	119,550	466,38 466,38	55 755,44 55 755,44
36	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - апет из котельца т.40см	m3	12,000	247,32 244,07	2 967,85 2 928,82
37	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3	2,400	1 400,66 1 008,44	3 361,58 2 420,25
38	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x	m3	3,360	1 400,62	4 706,09

1	2	3	4	5	6	7
		2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит			1 008,45	3 388,38
39	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	2 650,000	29,89 28,38	79 198,96 75 207,00
40	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit + umplutura pardoselelor de la etaje )	m3	199,200	102,84 96,49	20 485,09 19 221,21
41	RCsI41F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя	m2	479,000	93,12 91,76	44 605,25 43 954,00
42	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(водосточные трубы)	m	32,000	18,20 17,97	582,42 575,17
43	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,400	726,49 572,33	2 470,08 1 945,92
44	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcas + cazangerie	kg	7 631,700	1,61 1,47	12 295,99 11 190,33
45	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	60,54 60,54	217,96 217,96
46	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,100	60,55 60,55	308,78 308,78
47	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - профнастил металочерепица по стенам и покрытию	m2	101,000	104,63 104,06	10 567,28 10 510,06
48	RCsI41C применит	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила	m2	71,000	104,63 104,06	7 428,48 7 388,26
49	RCsI41C применит	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм. +2,80	m2	20,000	104,63 104,06	2 092,53 2 081,20
50	RCsP45D	Demontarea balustradelor,	kg	715,000	5,44	3 889,10

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile			4,73	3 381,95
51	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1 262,000	105,01	132 517,57
					105,01	132 517,57
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 262,000	15,99	20 176,80
					0,00	0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	7,650	136,06	1 040,83
					35,95	275,00
		<b>Total Demontarimai sus +0.00 Inclusiv salariu</b>				<b>1 126 274,90 1 023 769,35</b>
		<b>3. Perete despartitor mai jos +0.00 (SA pl.13,31)</b>				
54	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	1,852	51 194,44	94 812,10
					16 315,64	30 216,57
55	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	393,480	45,85	18 039,19
					24,60	9 678,05
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,000	29,35	3 463,84
					18,92	2 232,56
57	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m -gr.25cm	m3	14,000	3 223,80	45 133,17
					514,62	7 204,74
58	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,490	241,67	118,42
					238,43	116,83
59	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau	m3	9,810	1 787,70	17 537,30
					473,00	4 640,13

1	2	3	4	5	6	7
		izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки				
60	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg	218,330	24,54 7,00	5 356,83 1 528,36
61	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	18,120	21,27 4,54	385,38 82,30
62	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc	93,000	25,93 5,68	2 411,12 527,87
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	47,800	41,97 19,87	2 006,34 949,60
		<b>Total Perete despartitor mai jos +0.00 (SA pl.13,31) Inclusiv salariu</b>				<b>189 263,69 57 177,01</b>
		<b>4. Ferestre mai jos +-0.00 (SA pl.30)</b>				
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	26,960	3 245,75 104,06	87 505,32 2 805,46
65	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,940	3 144,52 80,41	24 967,45 638,45

1	2	3	4	5	6	7
66	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	10,160	3 245,77 104,06	32 977,03 1 057,25
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice - подоконники б=35см	m	41,500	152,95 34,06	6 347,36 1 413,32
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливывы шир. 35 см	m	41,500	206,14 37,84	8 554,81 1 570,36
		<b>Total Ferestre mai jos +-0.00 (SA pl.30)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>160 351,97</b> <b>7 484,84</b>
		<b>5. Usi mai jos +-0.000 (SA pl.33)</b>				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,060	3 817,48 416,23	46 038,84 5 019,76
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm	m2	2,010	3 471,26 89,85	6 977,24 180,59
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	2,480	3 496,17 100,29	8 670,49 248,71



1	2	3	4	5	6	7
		- culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwici' 24 mm				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 8,9,15 oarba placare cu panouri tip sandwici 24 mm	m2	20,370	3 158,02 76,63	64 328,88 1 560,90
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 10,11,13	m2	14,210	3 158,02 76,63	44 875,50 1 088,85
74	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"	m	32,400	205,80 7,57	6 667,86 245,20
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	505,70 236,50	3 034,20 1 419,00
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	670,22 185,42	2 010,67 556,25
77	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti	m2	6,690	185,60 70,96	1 241,68 474,70
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,080	3 171,33 89,87	6 596,37 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam temporan, cuyloare Antracit gambe parti ( lacat cu broasca si miner, 5 chei)				
79	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	670,22 185,41	2 680,89 741,66
		<b>Total Usi mai jos +-0.000 (SA pl.33) Inclusiv salariu</b>				<b>193 122,62 11 722,55</b>
		<b>6. Podele mai jos +-0.00(SA pl.35) 6.1. nod PA-1</b>				
80	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,910	3 230,09 1 288,45	9 399,55 3 749,38
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm	m2	291,300	115,04 66,22	33 511,27 19 289,89
82	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	291,300	178,09 113,52	51 877,44 33 068,38
83	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg	907,600	22,47 7,19	20 390,60 6 525,32
84	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	291,300	130,42 15,14	37 990,29 4 409,12
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	23,300	1 628,12 425,70	37 935,17 9 918,81

1	2	3	4	5	6	7
		clasice - cementoplast gr.80mm				
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	291,300	115,04 66,22	33 511,27 19 289,89
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	291,300	36,48 22,70	10 627,26 6 613,68
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	291,300	671,91 274,34	195 726,06 79 915,24
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	312,000	211,14 47,30	65 875,31 14 757,60
		<b>Total nod PA-1 Inclusiv salariu</b>				<b>496 844,22 197 537,31</b>
		<b>6.2. nod PA-2</b>				
90	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,893	3 230,04 1 288,49	2 884,43 1 150,62
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm	m2	74,200	115,05 66,22	8 536,41 4 913,52
92	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	178,09 113,52	13 214,50 8 423,18
93	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg	231,200	22,47 7,19	5 194,24 1 662,22
94	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	74,200	225,40 15,14	16 724,33 1 123,09

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3	5,940	1 628,08 425,70	9 670,79 2 528,66
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	74,200	115,05 66,22	8 536,41 4 913,52
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	36,48 22,70	2 706,95 1 684,63
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	74,200	646,16 274,34	47 944,76 20 356,03
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	79,400	211,14 47,30	16 764,37 3 755,62
		<b>Total nod PA-2 Inclusiv salariu</b>				<b>132 177,19 50 511,09</b>
		<b>6.3. nod PA-2*</b>				
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,893	3 230,04 1 288,49	2 884,43 1 150,62
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm	m2	89,300	115,04 66,22	10 273,20 5 913,45
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	89,300	178,09	15 903,01

1	2	3	4	5	6	7
	k=10	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			113,52	10 137,34
103	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg	300,500	22,47 7,19	6 751,15 2 160,47
104	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	89,300	112,70 7,57	10 064,19 675,82
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3	714,000	1 628,12 425,70	1 162 475,40 303 949,80
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	89,300	115,04 66,22	10 273,20 5 913,45
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	89,300	36,48 22,70	3 257,64 2 027,47
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, incluziv pervaz galtele cu h=10cm, imcluziv sapa autonivelanta	m2	89,300	556,55 301,77	49 699,81 26 948,42

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total nod PA-2* Inclusiv salariu</b>				<b>1 271 582,03 358 876,84</b>
		<b>Total Podele mai jos +-0.00(SA pl.35) Inclusiv salariu</b>				<b>1 900 603,44 606 925,24</b>
		<b>7. Finisarea interioara mai jos +- 0.00 (SA pl.35)</b>				
		<b>7.1. tavane</b>				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)	m2	233,200	365,05 180,69	85 129,83 42 135,98
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	10,77 2,84	2 511,56 661,82
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	233,200	60,59 52,03	14 129,18 12 133,39
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	10,77 2,84	2 511,56 661,82
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	233,200	110,68 52,03	25 810,80 12 133,40
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	213,000	368,89 208,12	78 573,89 44 329,56
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2	213,000	10,77 2,84	2 294,01 604,49
116	CK52B adaptiv	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	35,800	363,06 84,19	12 997,46 3 014,15
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	15,800	192,03 144,74	3 034,15 2 286,86

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,800	29,36 18,92	463,81 298,94
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800	60,59 52,03	957,37 822,08
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	10,77 2,84	170,17 44,84
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	15,800	110,68 52,03	1 748,76 822,07
		<b>Total tavane Inclusiv salariu</b>				<b>230 332,55 119 949,40</b>
		<b>7.2. tip A1</b>				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	10,77 2,84	8 339,20 2 197,46
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	774,300	60,59 52,03	46 913,63 40 286,83
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	774,300	29,35 18,92	22 729,26 14 649,76
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	774,300	162,59 115,41	125 894,31 89 363,51
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	774,300	60,59 52,03	46 913,63 40 286,83

1	2	3	4	5	6	7
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	10,77 2,84	8 339,20 2 197,46
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	774,300	110,68 52,03	85 700,31 40 286,83
		<b>Total tip A1 Inclusiv salariu</b>				<b>344 829,54 229 268,68</b>
		<b>7.3. tip E</b>				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,800	10,77 2,84	1 204,09 317,29
130	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	111,800	129,51 117,30	14 478,69 13 114,59
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	111,800	602,03 231,77	67 307,39 25 911,89
		<b>Total tip E Inclusiv salariu</b>				<b>82 990,17 39 343,77</b>
		<b>7.4. tip F</b>				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2	100,740	10,77 2,84	1 084,95 285,88
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	100,740	602,03 231,77	60 648,96 23 348,51



1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<b>Total tip F Inclusiv salariu</b>				<b>61 733,91 23 634,39</b>
		<b>Total Finisarea interioara mai jos +-0.00 (SA pl.35) Inclusiv salariu</b>				<b>719 886,17 412 196,24</b>
		<b>8. Acoperis (SA pl.22-24, 44)  8.1. nod 1,2</b>				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)	m3	21,300	7 427,28 2 278,91	158 200,97 48 540,87
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=11.62m3 prelucrat antiseptic	m2	1 010,000	84,09 27,91	84 928,17 28 186,07
136	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	32,920	1 184,60 193,93	38 997,12 6 384,18
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- acori Hilti HSL (A)3 M-12	buc	16,000	29,75 18,92	476,00 302,72
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit	m2	1 010,000	288,55 75,68	291 434,33 76 436,80
139	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	1 010,000	488,87 23,65	493 760,22 23 886,50
140	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3	m2	760,000	114,08 16,08	86 698,04 12 222,32

1	2	3	4	5	6	7
		Rockton sau analogic				
141	CK51B k=1.3; k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str.Rezistent la foc; (k=1.3 pentru manopora, k=2 pentru gips carton si surub)	m2	760,000	457,13 312,37	347 422,16 237 400,59
142	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	760,000	488,87 23,65	371 542,34 17 974,00
143	CK26D	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0.6mm (L=2.5m, 28 buc) culoarea Antracit	m	70,000	110,16 9,46	7 711,20 662,20
144	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta, din teava din inox h=0,6m	m	6,000	153,71 113,52	922,24 681,12
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm prevopsita	m	295,000	377,61 33,11	111 394,78 9 767,45
146	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d100mm prevopsita	m	73,200	319,72 28,38	23 403,63 2 077,42
147	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre Velux sau analogic - culoarea Antracit	buc	2,000	16 228,32 189,20	32 456,63 378,40
148	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3.0m (=2buc)	kg	320,320	39,92 16,08	12 787,18 5 151,35
149		Scari metalice gata confectionate	buc	2,000	2 590,00	5 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		p/u acoperis			0,00	0,00
		<b>Total nod 1,2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 067 315,01 470 051,99</b>
		<b>8.2. nod 4 (la cota +23.00)</b>				
150	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid	m2	256,100	74,39 7,57	19 051,15 1 938,16
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3	38,420	1 638,72 425,70	62 959,68 16 355,40
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	256,100	115,04 66,22	29 461,39 16 958,95
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	256,100	37,56 22,70	9 620,28 5 814,49
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	347,000	17,35 2,84	6 020,14 984,79
		<b>Total nod 4 (la cota +23.00) Inclusiv salariu</b>				<b>127 112,64 42 051,79</b>
		<b>8.3. nod 5 (la cota +19.90)</b>				
155	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid	m2	34,000	74,39 7,57	2 529,25 257,31
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm, y260kg/m3	m3	6,710	1 627,55 425,72	10 920,84 2 856,55

1	2	3	4	5	6	7
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5 cm	m2	34,000	115,04 66,22	3 911,36 2 251,48
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	75,13 45,41	2 554,38 1 543,87
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	44,200	17,35 2,84	766,98 125,44
160	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic	m2	34,000	15,39 3,78	523,33 128,66
161	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2	34,000	302,14 64,33	10 272,93 2 187,15
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	499,28 23,65	16 975,39 804,10
163	AcF03B aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3	2,700	404,99 80,41	1 093,46 217,11
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	499,28 23,65	16 975,39 804,10

1	2	3	4	5	6	7
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	34,000	114,79 66,22	3 902,86 2 251,48
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	37,50 22,70	1 275,07 771,94
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	44,200	17,35 2,84	766,98 125,44
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, anrederapanta	m2	34,000	646,16 274,34	21 969,30 9 327,56
169	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -фартук в=30 см	m	30,400	149,42 113,52	4 542,45 3 451,00
170	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata	m	1,500	202,63 149,47	303,95 224,20
		<b>Total nod 5 (la cota +19.90) Inclusiv salariu</b>				<b>99 283,92 27 327,39</b>
		<b>8.4. nod A (la cota +16.50)</b>				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	91,540	115,04 66,22	10 530,88 6 061,78

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - gr.4 cm				
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,540	37,56 22,70	3 438,69 2 078,37
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	120,000	17,35 2,84	2 081,91 340,56
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic	m2	91,540	15,39 3,78	1 409,00 346,43
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2	91,540	302,14 64,33	27 658,19 5 888,57
176	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	91,540	99,35 11,35	9 094,90 1 039,18
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5 cm	m2	91,540	115,04 66,22	10 530,88 6 061,78
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,540	75,13 45,41	6 877,25 4 156,63
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	120,000	17,35	2 081,91

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150			2,84	340,56
180	CG24A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp -бортик	m	173,000	94,79 81,36	16 398,51 14 074,59
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, anrederapanta	m2	92,000	660,58 274,34	60 773,00 25 239,28
182	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm фартук +lacrimarele balcoanelor	m	444,400	182,06 130,55	80 909,37 58 015,54
183	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata (свес с кровли в желоб)	m	79,600	202,59 149,47	16 126,24 11 897,65
184	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	94,400	155,23 113,52	14 653,95 10 716,29
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg	246,800	43,63 19,87	10 768,88 4 902,92

1	2	3	4	5	6	7
186	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	40,700	128,65 76,63	5 236,03 3 118,68
		<b>Total nod A (la cota +16.50) Inclusiv salariu</b>				<b>278 569,59 154 278,81</b>
		<b>8.5. copertina axa A/2-3, A/5-6- (SA pl.33)</b>				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	9,100	115,00 66,22	1 046,52 602,61
188	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,100	37,56 22,70	341,84 206,60
189	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex ЭППІІІ sau analogic	m2	9,700	278,83 64,33	2 704,66 623,98
190	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit	m2	9,700	297,50 94,60	2 885,74 917,62
		<b>Total copertina axa A/2-3, A/5-6- (SA pl.33) Inclusiv salariu</b>				<b>6 978,76 2 350,81</b>
		<b>8.6. nod B (pl.23)</b>				
191	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -	m2	6,500	74,37 7,57	483,38 49,19



1	2	3	4	5	6	7
		ruberoïd				
192	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm	m3	0,650	1 638,77 425,71	1 065,20 276,71
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.4 cm	m2	6,500	115,13 66,22	748,33 430,43
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	6,500	37,48 22,70	243,59 147,58
195	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 4Bp-I 150*150	kg	9,000	17,34 2,84	156,04 25,55
196	CE13A2	Învelișuri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Uniflex ЭППИ, ЭКПІ sau analogic	m2	6,500	278,83 64,33	1 812,40 418,13
		<b>Total nod B (pl.23)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 508,94</b> <b>1 347,59</b>
		<b>Total Acoperis (SA pl.22-24, 44)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 583 768,86</b> <b>697 408,38</b>
		<b>9. Pereti despartitor mai sus +-0.00</b> <b>(SA pl.14-20.45)</b>				
197	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din plăci din ipsos "cu rosturi în relief" cu gr.10cm., în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m Plăci de ipsos gr.80mm, hidropfug vcu nut5-feder	100m2	20,820	39 221,08 9 527,17	816 582,98 198 355,58
198	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din plăci din ipsos "cu rosturi în relief" cu gr.10cm., în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m	100m2	3,340	39 221,08 9 527,16	130 998,40 31 820,70

1	2	3	4	5	6	7
		Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder - 2 str.gr.20cm)				
199	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50cm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т,12,5мм	m2	273,000	688,05 214,74	187 836,90 58 624,57
200	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (pl.30)	m2	82,000	341,64 191,75	28 014,87 15 723,84
201	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	2 067,000	45,85 24,60	94 763,29 50 839,93
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	413,430	29,35 18,92	12 136,08 7 822,10
203	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc	1 619,000	25,93 5,68	41 974,19 9 189,44
204	репление перегородок	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	845,560	41,97 19,87	35 491,13 16 797,94
205	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m - B-15/M-200- buiandrug B1, B2	m3	1,620	1 940,73 553,41	3 143,98 896,52
206	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	10,700	164,21 94,60	1 757,04 1 012,22

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,640	26,15 9,37	749,00 268,29
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	273,750	23,50 6,72	6 432,67 1 838,74
		<b>Total Pereti despartitor mai sus +- 0.00 (SA pl.14-20.45) Inclusiv salariu</b>				<b>1 359 880,53 393 189,87</b>
		<b>10. Ferestre mai sus +0.00 (SA pl.32)</b>				
209	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	271,810	3 245,75 104,06	882 227,34 28 284,55
210	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	345,240	3 144,51 80,41	1 085 611,53 27 760,75
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=35 cm	m	281,520	152,95 34,06	43 058,05 9 587,52
212	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.35	m	94,000	206,14 37,84	19 377,16 3 556,96
213	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.25	m	228,200	116,14 37,84	26 503,15 8 635,09
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	370,400	29,35 18,92	10 872,94 7 007,97

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -противоударная пленка (F-6,-7,-8,-9)				
		<b>Total Ferestre mai sus +0.00 (SA pl.32)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 067 650,17</b> <b>84 832,84</b>
		<b>11. Usi (SA pl.31)</b>				
215	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacet cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.4 cu geam termopan	m2	4,550	3 495,97 100,25	15 906,67 456,16
216	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacet cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	6,540	3 496,01 100,27	22 863,90 655,77
217	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacet cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.6,6*	m2	10,800	3 471,26 89,87	37 489,65 970,60
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	298,380	1 874,68 76,63	559 366,60 22 863,59

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancardament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199.91m2), nr 14,15 (S=99.48m2)				
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancardament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.12.13 (S=63.76m2), nr 10.11 (S=3.6m2)	m2	67,360	1 874,68 76,63	126 278,37 5 161,57
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.8*,9*	m2	82,850	2 271,26 89,87	188 174,24 7 445,68
221	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.16,17	m2	32,520	2 296,01 100,28	74 666,24 3 260,95
222	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	5,680	2 296,02 100,28	13 041,42 569,58

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lecat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.19				
223	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lecat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.18,18*	m2	7,780	2 296,07 100,28	17 863,44 780,17
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20.21	m2	5,560	3 820,54 416,22	21 242,19 2 314,20
225	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	19,000	1 186,89 185,42	22 550,98 3 522,90
226	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	21,600	205,80 7,57	4 445,25 163,47
227	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	505,70 236,50	2 022,80 946,00
		<b>Total Usi (SA pl.31) Inclusiv salariu</b>				<b>1 105 911,75 49 110,64</b>
		<b>12. Podele mai sus +0.00(SA pl.35) 12.1. nod PA- 3</b>				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	1 387,500	9,82 1,89	13 624,88 2 625,15

1	2	3	4	5	6	7
229	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.50mm	m3	69,400	1 628,12 425,70	112 991,21 29 543,58
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	1 387,500	115,04 66,22	159 618,52 91 880,25
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 387,500	37,56 22,70	52 120,14 31 501,80
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	1 387,500	430,92 122,98	597 902,88 170 634,74
		<b>Total nod PA- 3 Inclusiv salariu</b>				<b>936 257,63 326 185,52</b>
		<b>12.2. nod PA - 4</b>				
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	380,800	9,82 1,89	3 739,35 720,47
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm	m3	15,230	1 628,11 425,70	24 796,19 6 483,42
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	380,800	115,04 66,22	43 806,77 25 216,58

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm				
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	380,800	37,57 22,70	14 304,86 8 645,69
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	380,800	671,91 274,34	255 861,82 104 468,67
238	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	407,500	231,49 47,30	94 331,40 19 274,75
		<b>Total nod PA - 4 Inclusiv salariu</b>				<b>436 840,39 164 809,58</b>
		<b>12.3. nod PA - 5</b>				
239	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	482,800	9,82 1,89	4 740,96 913,46
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm	m3	19,310	1 627,52 425,69	31 427,45 8 220,17
241	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - технониколь sau	m2	482,800	106,61 3,78	51 470,53 1 826,92



1	2	3	4	5	6	7
		analogic - nr.04				
242	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	482,800	154,77 7,57	74 722,97 3 653,83
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	482,800	115,04 66,22	55 540,85 31 971,02
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	482,800	37,57 22,70	18 136,43 10 961,50
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata	m2	380,800	646,16 274,34	246 056,22 104 468,67
246	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	451,200	231,49 47,30	104 447,25 21 341,76
		<b>Total nod PA -5</b>				<b>586 542,66</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>183 357,33</b>
		<b>12.4. nod PA -6</b>				
247	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	303,800	9,82 1,89	2 983,23 574,79

1	2	3	4	5	6	7
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm	m3	12,200	1 627,53 425,70	19 855,89 5 193,54
249	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	303,800	130,42 15,14	39 620,82 4 598,32
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	303,800	115,04 66,22	34 948,70 20 117,64
251	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	303,800	37,57 22,70	11 412,39 6 897,48
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	946,500	18,36 2,84	17 377,05 2 686,17
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata	m2	303,800	646,16 274,34	196 302,21 83 344,49
254	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	325,100	231,49 47,30	75 256,69 15 377,23
		<b>Total nod PA -6 Inclusiv salariu</b>				<b>397 756,98 138 789,66</b>
		<b>12.5. nod PA -7</b>				
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	215,100	115,04	24 744,75

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm (gr.30-50mm)			66,22	14 243,93
256	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	215,100	37,56 22,70	8 080,14 4 883,63
257	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic	m2	215,100	143,40 7,57	30 844,87 1 627,88
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata	m2	215,100	660,58 274,34	142 089,70 59 010,53
		<b>Total nod PA -7 Inclusiv salariu</b>				<b>205 759,46 79 765,97</b>
		<b>12.6. nod PA -8</b>				
259	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	24,000	9,82 1,89	235,67 45,41
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm	m3	2,400	1 408,46 425,70	3 380,30 1 021,68

1	2	3	4	5	6	7
261	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic	m2	24,000	215,14 7,57	5 163,44 181,63
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)	m2	24,000	115,04 66,22	2 760,96 1 589,28
263	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,000	37,56 22,70	901,55 544,90
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata	m2	24,000	660,58 274,34	15 853,82 6 584,16
		<b>Total nod PA -8 Inclusiv salariu</b>				<b>28 295,74 9 967,06</b>
		<b>12.7. nod PA -3*</b>				
265	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	244,800	18,55 1,89	4 540,08 463,16
266	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm	m3	47,740	1 627,52 425,70	77 697,72 20 322,92

1	2	3	4	5	6	7
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	215,100	115,04 66,22	24 744,75 14 243,93
268	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	244,800	37,57 22,70	9 196,08 5 557,94
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	244,800	430,92 122,98	105 489,46 30 105,50
		<b>Total nod PA -3*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>221 668,09</b> <b>70 693,45</b>
		<b>12.8. nod PA -4*</b>				
270	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	74,000	18,55 1,89	1 372,42 140,01
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.195mm	m3	14,430	1 627,51 425,71	23 485,04 6 142,95
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30 cm (gr.medie =40mm)	m2	74,000	115,04 66,22	8 512,96 4 900,28
273	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	74,000	37,56 22,70	2 779,77 1 680,10

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	74,000	671,91 274,34	49 721,04 20 301,16
275	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	79,200	231,49 47,30	18 333,81 3 746,16
		<b>Total nod PA -4*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>104 205,04</b> <b>36 910,66</b>
		<b>12.9. nod PA -5*</b>				
276	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	76,900	18,55 1,89	1 426,18 145,49
277	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.190mm	m3	14,610	1 627,49 425,69	23 777,69 6 219,38
278	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - технониколь sau analogic - nr.04	m2	76,900	106,61 3,78	8 198,28 290,99
279	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	76,900	154,77 7,57	11 901,59 581,98

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic				
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	74,000	115,04 66,22	8 512,96 4 900,28
281	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	76,900	37,56 22,70	2 888,70 1 745,94
282	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	76,900	671,91 274,34	51 669,74 21 096,74
283	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	82,300	231,49 47,30	19 051,42 3 892,79
		<b>Total nod PA -5*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>127 426,56</b> <b>38 873,59</b>
		<b>12.10. nod PA -6*</b>				
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	36,400	18,55 1,89	675,08 68,87
285	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	6,920	1 627,51 425,70	11 262,37 2 945,84

1	2	3	4	5	6	7
		clasice - cementoplast gr.190mm				
286	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	36,400	165,02 15,14	6 006,60 550,95
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	36,400	115,03 66,22	4 187,22 2 410,40
288	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	36,400	37,55 22,70	1 366,75 826,43
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	113,400	18,36 2,84	2 081,93 321,83
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata	m2	36,400	646,16 274,34	23 520,09 9 985,98
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	38,950	223,42 47,30	8 702,28 1 842,34
		<b>Total nod PA -6*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>57 802,32</b> <b>18 952,64</b>
		<b>12.11. nod PA -7 (cota +14.20)</b>				
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)	m2	40,400	115,03 66,22	4 647,38 2 675,28
293	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	40,400	37,55	1 517,00



1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			22,70	917,24
294	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic	m2	40,400	143,39 7,57	5 793,11 305,75
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata	m2	40,400	646,16 274,34	26 104,70 11 083,33
		<b>Total nod PA -7 (cota +14.20) Inclusiv salariu</b>				<b>38 062,19 14 981,60</b>
		<b>12.12. nod PA -9 (scari -trepte, contratrepte, poste)</b>				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -solutie Betonocontact	m2	281,280	11,90 2,84	3 347,05 798,23
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	281,280	115,04 66,22	32 358,02 18 626,36
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	875,800	18,36 2,84	16 078,89 2 485,52
299	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, incluziv pervaz galtele cu h=10cm, imcluziv sapa autonivelanta	m2	281,280	556,55 301,77	156 546,01 84 882,98
		<b>Total nod PA -9 (scari -trepte,</b>				<b>208 329,97</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>contratrepte, poste) Inclusiv salariu</b>				<b>106 793,09</b>
		<b>Total Podele mai sus +0.00(SA pl.35) Inclusiv salariu</b>				<b>3 348 947,03 1 190 080,15</b>
		<b>13. Finisarea interioara mai sus +- 0.00 (SA pl.35-38)</b>  <b>13.1. tavane</b>				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)	m2	2 842,000	365,05 180,69	1 037 473,20 513 509,61
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	10,77 2,84	30 608,34 8 065,60
302	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2mm	m2	2 842,000	60,59 52,03	172 192,72 147 869,26
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	10,77 2,84	30 608,34 8 065,60
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	2 842,000	110,68 52,03	314 555,40 147 869,26
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	340,200	368,89 208,12	125 496,89 70 802,43
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2	340,200	10,77 2,84	3 663,96 965,49
307	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	163,000	363,06 84,19	59 178,04 13 723,62
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,000	192,04 144,74	4 993,04 3 763,19

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	29,36 18,92	763,23 491,92
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	60,59 52,03	1 575,30 1 352,78
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	10,77 2,84	280,02 73,79
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	26,000	110,68 52,03	2 877,70 1 352,78
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-4)	m2	38,000	10,77 2,84	409,26 107,84
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	192,04 144,74	7 297,49 5 500,04
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	29,35 18,92	1 115,47 718,96
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	60,59 52,03	2 302,37 1 977,14
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	10,77 2,84	409,26 107,84
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	38,000	110,68 52,03	4 205,88 1 977,14

1	2	3	4	5	6	7
319	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2)- culoarea Antracit	m2	24,000	297,50 94,60	7 139,98 2 270,40
		<b>Total tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 807 145,89 930 564,69</b>
		<b>13.2. tip A1</b>				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	10,77 2,84	30 457,55 8 025,86
321	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	2 828,000	144,25 117,30	407 939,90 331 735,71
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	10,77 2,84	30 457,55 8 025,86
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 828,000	162,59 115,41	459 807,35 326 385,14
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 828,000	29,35 18,92	83 014,81 53 505,76
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 828,000	60,59 52,03	171 344,49 147 140,84
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	10,77 2,84	30 457,55 8 025,86
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2 828,000	110,68	313 005,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic			52,03	147 140,84
		<b>Total tip A1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 526 485,07 1 029 985,87</b>
		<b>13.3. tip B</b>				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 980,000	10,77 2,84	32 094,60 8 457,24
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 980,000	162,59 115,41	484 521,18 343 927,76
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 980,000	29,35 18,92	87 476,71 56 381,60
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 980,000	60,59 52,03	180 553,95 155 049,40
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 980,000	10,77 2,84	32 094,60 8 457,24
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic	m2	2 980,000	110,68 52,03	329 829,38 155 049,40
		<b>Total tip B Inclusiv salariu</b>				<b>1 146 570,42 727 322,64</b>
		<b>13.4. tip D</b>				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 259,000	10,77 2,84	13 559,43 3 573,04
335	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	1 259,000	602,03 231,77	757 960,55 291 798,43

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		<b>Total tip D Inclusiv salariu</b>				<b>771 519,98 295 371,47</b>
		<b>13.5. tip E</b>				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	576,000	10,77 2,84	6 203,52 1 634,69
337	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	576,000	129,50 117,30	74 594,30 67 567,10
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	576,000	602,03 231,77	346 771,47 133 499,52
		<b>Total tip E Inclusiv salariu</b>				<b>427 569,29 202 701,31</b>
		<b>13.6. tip G</b>				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	10,77 2,84	1 544,42 406,97
340	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr2mm	m2	143,400	121,18 104,06	17 376,87 14 922,21
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	10,77 2,84	1 544,42 406,97
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	143,400	110,68 52,03	15 871,65 7 461,10

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic				
		<b>Total tip G Inclusiv salariu</b>				<b>36 337,36 23 197,25</b>
		<b>13.7. tip H</b>				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,500	10,77 2,84	1 254,70 330,63
344	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	116,500	602,03 231,77	70 136,94 27 001,21
		<b>Total tip H Inclusiv salariu</b>				<b>71 391,64 27 331,84</b>
		<b>13.8. tip A</b>				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	10,77 2,84	7 479,76 1 970,99
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	694,500	162,59 115,41	112 919,27 80 153,63
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	694,500	29,35 18,92	20 386,76 13 139,94
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	694,500	60,59 52,03	42 078,94 36 134,83
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	10,77 2,84	7 479,76 1 970,99
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil	m2	694,500	110,68 52,03	76 867,95 36 134,83

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic				
351	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit	m2	66,000	297,50 94,60	19 634,92 6 243,60
		<b>Total tip A Inclusiv salariu</b>				<b>286 847,36 175 748,81</b>
		<b>Total Finisarea interioara mai sus +-0.00 (SA pl.35-38) Inclusiv salariu</b>				<b>6 073 867,01 3 412 223,88</b>
		<b>14. Finisarea exterioara (SA pl.24.25)  14.1. mai jos +-0.00</b>				
352	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке (600 kg/m2)	m2	388,300	173,39 35,95	67 327,70 13 958,61
353	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc - Uniflex sau analogic	m2	388,300	149,01 9,46	57 859,61 3 673,32
354	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m (Sfasad=471.4m2, Sglaf=49.3m2)	m2	520,700	436,31 218,53	227 185,94 113 786,48
355	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	132,400	111,40 15,14	14 748,77 2 004,01



1	2	3	4	5	6	7
		din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale				
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	132,400	602,03 231,77	79 709,29 30 686,35
		<b>Total mai jos +-0.00 Inclusiv salariu</b>				<b>446 831,31 164 108,77</b>
		<b>14.2. mai sus +-0.00</b>				
357	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m (Sfasad=470.86m2, Sglaf=153.0m2) cota +0.00....+5.60	m2	623,860	436,31 218,53	272 195,74 136 329,58
358	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m (Sfasad=742.00m2, Sglaf=235.0m2) cota +5.60...+17.00	m2	977,340	436,31 218,53	426 422,19 213 574,16
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2	1 601,000	10,77 2,84	17 242,77 4 543,64
360	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 601,000	24,96 11,35	39 957,27 18 174,55
361	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1 610,000	112,89 52,03	181 757,73 83 768,30

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsea lavabila Flexodecor				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконыб козырьки снизу	m2	458,000	10,77 2,84	4 932,66 1 299,80
363	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	458,000	192,04 144,74	87 954,08 66 290,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2	458,000	10,77 2,84	4 932,66 1 299,80
365	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	458,000	24,96 11,35	11 430,63 5 199,22
366	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Flexodecor	m2	458,000	112,89 52,03	51 705,00 23 829,74
367	CL53B aplicativ	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falt Rukki gr.0.55mm (minvata gr.10cm) - culoarea Antracit	m2	434,460	663,24 178,42	288 151,67 77 514,48
368	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10	m	110,800	149,43 113,52	16 556,38 12 578,02
369	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 200,000	94,34 70,95	207 542,48 156 090,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total mai sus +-0.00 Inclusiv salariu</b>				<b>1 610 781,26 800 491,29</b>
		<b>Total Finisarea exterioara (SA pl.24.25) Inclusiv salariu</b>				<b>2 057 612,57 964 600,06</b>
		<b>15. Alte lucrari</b>				
		<b>15.1. Ограждения балконов (SA pl.32.33)</b>				
370	СК11А aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)	m2	289,900	301,01 203,39	87 263,03 58 962,75
371	СН06Впр aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m ( боковые участки ограждения без стекла)	m	91,020	155,23 113,52	14 129,28 10 332,59
372	СК11А aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)	m2	89,970	301,01 203,39	27 081,92 18 298,86
		<b>Total Ограждения балконов (SA pl.32.33) Inclusiv salariu</b>				<b>128 474,23 87 594,20</b>
		<b>15.2. Groapa de descarcare G-1,G- 2,G-3, (SA -13-29)</b>				
		<b>15.2.1. groapa</b>				

1	2	3	4	5	6	7
373	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)	m	36,000	52,96 26,49	1 906,64 953,57
374	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж (total)	m3	2,000	401,10 110,68	802,19 221,36
375	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,000	189,90 160,82	19 180,30 16 242,82
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	10,77 2,84	1 087,77 286,64
377	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	101,000	559,86 231,77	56 545,44 23 408,77
378	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m	m	43,500	155,23 113,52	6 752,63 4 938,12
379	CO03A aplicativ	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m	36,100	291,70 66,22	10 530,44 2 390,54

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total groapa Inclusiv salariu</b>				<b>96 805,41 48 441,82</b>
		<b>15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)</b>				
380	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	22,050	556,44 85,14	12 269,40 1 877,34
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=12cm	m3	26,480	599,05 93,65	15 862,90 2 479,94
382	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestec uscata uscata gr.7 cm(pentru strat V nisip =0.0532m38/m2, V cement=18.48kg/m2)	m2	220,500	247,11 56,38	54 487,95 12 432,15
		<b>Total compozitia 3 (pl.13,28) Inclusiv salariu</b>				<b>82 620,25 16 789,43</b>
		<b>Total Groapa de descarcare G- 1,G-2,G-3, (SA -13-29) Inclusiv salariu</b>				<b>179 425,66 65 231,25</b>
		<b>15.3. Cerdac C-1, -2 (SA pl.13,28)</b>				
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm	m2	18,600	115,05 66,22	2 139,98 1 231,70
384	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-18,600	37,60 22,70	-699,30 -422,29
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,200	10,77 2,84	411,42 108,41
386	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,200	189,91 160,82	7 254,63 6 143,33
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,200	10,77	411,42

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,84	108,41
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,200	559,86 231,77	21 386,48 8 853,61
389	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m	m	11,600	155,23 113,52	1 800,69 1 316,83
		<b>Total Cerdac C-1, -2 (SA pl.13,28) Inclusiv salariu</b>				<b>32 705,32 17 340,00</b>
		<b>15.4. Groapa de descarcare G-4 (pl.13.28)</b>				
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm	m2	17,300	115,05 66,22	1 990,32 1 145,61
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-17,300	37,55 22,70	-649,59 -392,78
392	CG17D1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,300	559,86 231,77	9 685,53 4 009,62

1	2	3	4	5	6	7
393	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	33,200	142,30 117,30	4 724,50 3 894,49
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,200	10,77 2,84	357,56 94,22
395	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,200	559,86 231,77	18 587,20 7 694,76
396	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m	m	43,500	155,23 113,52	6 752,63 4 938,12
397	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	23,65 23,65	331,10 331,10
398	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	56,55 54,87	791,72 768,15
399	CL26A	Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)	kg	247,680	35,62 11,35	8 821,15 2 811,70
400	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui	m2	8,800	128,65 76,63	1 132,12 674,31

1	2	3	4	5	6	7
		strat mai putin				
401	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit	m2	13,000	297,50 94,60	3 867,48 1 229,80
402	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm prevopsita	m	4,000	377,61 33,11	1 510,44 132,44
403	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit	m2	43,300	405,81 137,60	17 571,63 5 957,91
		<b>Total Groapa de descarcare G-4 (pl.13.28 Inklusiv salariu</b>				<b>75 473,79 33 289,45</b>
		<b>15.5. шахта лифта (SA pl.32)</b>				
404	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. - gr.10 cm	m2	40,000	1 859,86 135,28	74 394,21 5 411,12
405	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.12 cm	m2	16,000	1 475,66 141,90	23 610,49 2 270,40
406	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	326,000	185,61 70,95	60 509,25 23 129,70



1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1,-2 geam temporan, culoare Antracit ambele parti				
407	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit	m2	80,000	405,81 137,60	32 464,56 11 007,66
		<b>Total шахта лифта (SA pl.32) Inclusiv salariu</b>				<b>190 978,51 41 818,88</b>
		<b>15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)</b>				
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.1.5 cm	m2	8,700	115,03 66,22	1 000,72 576,11
409	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,700	56,39 34,06	-490,62 -296,29
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	8,700	671,88 274,34	5 845,39 2 386,76
411	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	1,450	141,92 117,24	205,78 170,00
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,450	10,72 2,81	15,54 4,07
413	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	8,450	559,86	4 730,84

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			231,76	1 958,41
414	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m	m	7,400	155,23 113,52	1 148,72 840,05
415	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	23,65 23,65	283,80 283,80
416	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	56,55 54,87	678,62 658,42
		<b>Total Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39) Inclusiv salariu</b>				<b>13 418,79 6 581,33</b>
		<b>15.7. Balustrada de interiori p/u scari Sc-1, -2 (SA pl.41)</b>				
417	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	23,65 23,65	2 838,00 2 838,00
418	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	56,55 54,87	6 786,15 6 584,16
419	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din	m	109,800	155,23 113,52	17 044,54 12 464,50

1	2	3	4	5	6	7
		banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m				
		<b>Total Balustrada de interiori p/u scari Sc-1, -2 (SA pl.41) Inclusiv salariu</b>				<b>26 668,69 21 886,66</b>
		<b>15.8. Put de aeraj (SA pl.42)</b>				
420	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	1 855,140	35,62 11,35	66 070,93 21 059,47
421	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	58,000	32,54 11,35	1 887,29 658,42
422	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm	kg	18,330	41,97 19,86	769,35 364,11
423	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	56,55 54,87	904,82 877,89
424	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	66,000	128,65 76,63	8 490,85 5 057,32
425	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm	m2	470,200	340,65 26,49	160 174,58 12 454,66
426	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm	m2	546,500	161,76 10,41	88 399,45 5 686,88
427	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -	m2	575,700	144,06 92,71	82 933,02 53 372,00
428	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu	m3	0,660	9 761,36 1 901,45	6 442,50 1 254,96

1	2	3	4	5	6	7
		tratament antiseptic				
429	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,660	1 184,59 193,92	781,83 127,99
430	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - b=15cm	m	8,300	193,95 132,44	1 609,82 1 099,26
431	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	8,300	133,41 41,62	1 107,27 345,48
432	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Ranila gr.0.8mm	m2	2,600	782,16 281,91	2 033,61 732,96
		<b>Total Put de aeraj (SA pl.42)</b>				<b>421 605,32</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>103 091,40</b>
		<b>15.9. diverse pl.40</b>				
433	CL20A	Instalarea suporturi (numai manopera)	buc	4,000	47,30 47,30	189,20 189,20
434		Miner mobil pentru WC L=900mm	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
435		Miner stationar pentru baie L=900mm	buc	2,000	155,00 0,00	310,00 0,00
		<b>Total diverse pl.40</b>				<b>849,20</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>189,20</b>
		<b>Total Alte lucrari</b>				<b>1 069 599,51</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>377 022,37</b>

	Total	lei	24 205 467,60
	Asigurari sociale	24,00 %	2 279 978,32
	Transportarea materialelor	2,00 %	279 270,69
	Total	100,00 +	26 764 716,61
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 676 471,66
	Total	100,00 +	29 441 188,27

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2,00 %			588 823,77
		Total	100,00 +			30 030 012,04
		TVA	20,00 %			6 006 002,41
		Total	100,00 +			36 036 014,45
		<b>Total deviz:</b>				<b>36 036 014,45</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 499 909,68</b>

Data completării: 25.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

