

# Reconstructia acoperisului si termoizolarea peretilor exteriori la cladirea administrativa a primariei din s. Grozesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reconstructia acoperisului si termoizolarea peretilor exteriori la cladirea administrativa a primariei din s. Grozesti

Valoarea de deviz 668 137,77 lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arhitectura</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
0	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu din beton)	m3	0,550	215,38 115,75	118,46 63,66
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat(trepte prag)	m3	1,780	309,00 189,00	550,02 336,42
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (partea superioara a peretilor terasei)	m3	1,050	123,16 121,26	129,32 127,32
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi.(glafuri din tabla la ferestre)	m	21,450	4,98 4,74	106,83 101,58
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(carcasa copertinei)	kg	33,120	0,53 0,40	17,58 13,14
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(invelitoarea copertinei- foi ondulate de azbociment)	m2	5,100	24,30 23,81	123,94 121,44

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din blocuri de calcar)	m3	19,100	123,21 121,21	2 353,35 2 315,10
7	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	126,700	36,63 34,38	4 640,82 4 355,82
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(capriori +asteriala)	m3	1,834	85,29 85,29	156,42 156,42
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(invelitoare acoperis din foi ondulate de azbociment)	m2	136,300	24,26 23,76	3 306,87 3 238,62
10	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc(Scara metalica)	kg	36,000	2,35 1,98	84,49 71,28
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejuririlor metalice etc (scara metalica)	kg	76,500	1,71 1,32	130,69 100,98
12	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	50,500	32,40 32,40	1 636,20 1 636,20
13	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	50,500	13,50 13,50	681,90 681,90
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	50,500	19,07 0,00	963,00 0,00
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>14 999,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 319,88</b>
<b>1.2. Acoperis</b>						
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 25x50mm (V=1.122 m3)	m2	266,100	26,34 10,20	7 008,38 2 714,22
16	CR03A	Distantiaei 25x50 mm, sipci 25x100	m3	0,640	4 985,50	3 190,72

1	2	3	4	5	6	7
					780,00	499,20
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,762	189,77 25,54	334,38 45,00
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,762	16,31 7,49	28,73 13,20
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(folie anticondens)	m2	266,100	18,97 8,70	5 048,02 2 315,22
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Element de coama-54m, Bordura fonton - 17.74 m)	m2	266,100	171,27 39,90	45 575,66 10 617,54
21	CK26D	Sort de streasina (tigla metalica cu acoperire polimerica desf 200 mm)	m	84,230	69,89 3,54	5 886,71 298,08
22	CK26D	Element de calcan	m	6,500	354,90 3,54	2 306,83 22,98
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 150)	m	81,300	148,15 10,80	12 044,44 878,04
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 100 mm)	m	39,400	184,19 12,60	7 257,20 496,44
25	CK26B	Opritori de zapada	m	10,000	79,87 13,92	798,70 139,20
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(ingraditura acoperis)	kg	277,040	28,48 7,50	7 889,24 2 077,86
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,277	569,89 231,34	157,86 64,08
28	CF54A	Captusirea stresinii cu sageag perforat (PVC sau tabla zincata cu acoperire polimerica) pe profil "J" -210 m, profil	m2	89,420	170,15 90,60	15 215,24 8 101,44

1	2	3	4	5	6	7
		"H" -15 m				
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,140	4 971,90 780,00	5 667,97 889,20
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,140	190,18 25,53	216,80 29,10
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,120	1 482,40 63,43	1 660,29 71,04
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,240	48,45 36,00	108,53 80,64
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(platforma metalica "PM")	kg	102,970	30,16 7,50	3 105,14 772,14
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,103	568,54 230,68	58,56 23,76
<b>Total Acoperis</b>						<b>123 559,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30 148,38</b>
<b>1.3. Planseu Pod</b>						
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(membrana antivapori)	m2	122,000	28,09 8,70	3 427,04 1 061,40
36	IzF10F	Strat termoizolator la tacoperisuri din placi din vata minerala rigida - 80 mm (densitate minima 130kg/m3, y=0.044 W/mK)	m2	122,000	209,05 3,24	25 504,53 395,28
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete	m2	122,000	43,94 9,00	5 361,20 1 098,00

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
<b>Total Planseu Pod</b>						<b>34 292,77</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 554,68</b>
		<b>1.4. Lucrari de finisare exterioara</b>				
		<b>1.4.1. Soclu(S=13.52 m2)</b>				
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,520	82,22 59,41	1 111,57 803,28
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,520	72,89 2,16	985,48 29,16
40	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale(polisterol extrudat XPS-80mm, densitate minim 26kg/m3, $\gamma=0.035$ W/mK)	m2	13,520	184,13 5,75	2 489,46 77,76
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,520	201,69 49,50	2 726,87 669,30
<b>Total Soclu(S=13.52 m2)</b>						<b>7 313,38</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 579,50</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 320 mm (сливы)	m	20,000	99,87 13,92	1 997,40 278,40
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	367,470	82,13 59,40	30 181,39 21 827,76

1	2	3	4	5	6	7
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat EPS-100 mm (EPS, densitate minim 15 kg/m <sup>3</sup> , $\gamma=0,038$ W/mK)	m <sup>2</sup>	250,000	219,96 60,06	54 990,05 15 015,00
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100mm (denistate minim 100 kg/m <sup>3</sup> , $\gamma=0,044$ W/mK - perimetrul golurilor de usi si ferestre pe L=250 mm , centura de pod)	m <sup>2</sup>	95,510	308,23 80,65	29 439,06 7 702,80
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm (denistate minim 100 kg/m <sup>3</sup> , $\gamma=0,044$ W/mK - glafuri la ferestre, usi)	m <sup>2</sup>	21,960	201,28 102,05	4 420,01 2 241,12
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren - 20 mm (EPS, denistate minim 15 kg/m <sup>3</sup> , $\gamma=0,038$ W/mK - elemente fasade)	m <sup>2</sup>	12,610	107,05 60,08	1 349,96 757,56
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala rigida -20 mm (denistate minim 100 kg/m <sup>3</sup> , $\gamma=0,044$ W/mK - elemente fasade)	m <sup>2</sup>	17,540	183,98 80,66	3 226,99 1 414,74
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	350,000	13,76 4,32	4 815,12 1 512,00
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m <sup>2</sup>	350,000	98,10 43,92	34 335,70 15 372,00
51	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>	400,000	38,62 27,00	15 449,40 10 800,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti</b>						<b>180 205,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>76 921,38</b>
<b>Total Lucrari de finisare exterioara</b>						<b>187 518,46</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>78 500,88</b>
<b>1.5. Balustrada</b>						
52	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) (AISI304 Teava inox)	m	35,680	720,98 32,40	25 724,66 1 155,96
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (antiderapante) rampa, praguri intrari, contratrepte scari	m2	67,200	254,53 88,50	17 104,31 5 947,20
<b>Total Balustrada</b>						<b>42 828,97</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 103,16</b>
<b>1.6. Lucrari diverse</b>						
<b>1.6.1. Pereu (31 m2)</b>						
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 - 150 mm	m3	4,650	480,22 29,68	2 233,00 138,00
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 30 mm	m3	0,930	467,96 27,10	435,20 25,20
56	CR38A	Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii(hidroizolare)	m2	31,000	18,90 3,60	585,90 111,60
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M 200	m3	3,100	1 512,85 158,21	4 689,84 490,44
58	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 30 mm	m2	31,000	219,69 83,40	6 810,28 2 585,40
59	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor Bordura vibrotornata (Bordura vibrotornata 60x210x500)	m	28,500	77,61 10,08	2 211,94 287,28

1	2	3	4	5	6	7
60	DE11A	Rigola deschisa 60*160*240	m	4,000	389,04 10,08	1 556,14 40,32
<b>Total Pereu (31 m2)</b>						<b>18 522,30</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 678,24</b>
<b>1.6.2. Pavaj (11,6 m2)</b>						
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 - 100 mm	m3	1,160	479,74 29,74	556,50 34,50
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 30 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	11,600	241,42 21,35	2 800,44 247,68
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor Bordura pentru trepte vibroturnata (60x250x100)	m	4,100	112,64 10,08	461,82 41,34
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor Bordura vibroturnata (60x300x1000)	m	6,000	122,88 10,08	737,27 60,48
65	DE11A	Rigola cu grilaj metalic (170*150*490)	m	4,000	363,91 10,08	1 455,64 40,32
<b>Total Pavaj (11,6 m2)</b>						<b>6 011,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>424,32</b>
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>24 533,97</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 102,56</b>
<b>Total Arhitectura</b>						<b>427 733,46</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>135 729,54</b>
<b>2. Rezistenta</b>						
<b>2.1. Centura din beton armat cota 1,00</b>						
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,960	1 585,38 188,19	1 521,96 180,66



1	2	3	4	5	6	7
67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,800	62,51 42,00	300,06 201,60
68	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,650	15,52 3,54	258,38 58,98
69	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,200	14,36 2,49	778,25 134,82
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(D1)	kg	20,200	29,21 7,56	590,04 152,64
<b>Total Centura din beton armat cota 1,00</b>						<b>3 448,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>728,70</b>
		<b>2.2. Centura din beton armat cota 5,6</b>				
71	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	52,000	46,62 6,12	2 424,24 318,24
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,900	1 588,08 188,10	10 957,76 1 297,86
73	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500	68,19 42,00	2 148,03 1 323,00
74	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	77,800	15,45 3,54	1 201,90 275,34

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
75	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	178,300	14,39 2,49	2 566,29 443,94
76	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancher A1,A2,A3)	kg	62,800	29,21 7,56	1 834,26 474,84
<b>Total Centura din beton armat cota 5,6</b>						<b>21 132,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 133,22</b>
<b>2.3. Sarpanta</b>						
77	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,850	4 957,55 852,80	29 001,66 4 988,88
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,850	189,49 25,49	1 108,53 149,10
<b>Total Sarpanta</b>						<b>30 110,19</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 137,98</b>
<b>2.4. Scara</b>						
79	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Scara metalică)	kg	126,100	30,16 7,50	3 803,08 945,72
80	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorecauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,126	569,84 231,43	71,80 29,16
<b>Total Scara</b>						<b>3 874,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>974,88</b>
<b>2.5. Pandus pentru persoane cu dezabilitati</b>						
81	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	7,000	35,70	249,90

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			35,70	249,90
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	6,800	1 521,85 156,00	10 348,60 1 060,80
83	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	67,25 42,30	1 681,27 1 057,50
84	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,150	13,88 2,39	695,97 120,06
85	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,500	13,38 1,89	2 668,63 377,28
<b>Total Pandus pentru persoane cu dezabilitati</b>						<b>15 644,37</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 865,54</b>
<b>Total Rezidenta</b>						<b>74 210,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 840,32</b>
Cheltuieli directe			lei		501 944,07	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		33 653,22	
Transport materiale			3,00 %		10 213,41	
Total			100,00 +		545 810,70	
Cheltuieli de regie			1,00 %		5 458,10	
Total			100,00 +		551 268,80	
Beneficiu de deviz			1,00 %		5 512,68	
Total			100,00 +		556 781,48	
TVA			20,00 %		111 356,29	

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**668 137,77**  
**149 569,86**

Intocmit	<u>(SRL „Bioenerg Construct”)</u> (funcția, semnătura)
Verificat	<u>( Primaria Grozesti)</u> (funcția, semnătura)