

Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l Ialoveni

Valoarea de deviz 425 063,64 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,400	69,509 69,104	2 182,581 2 169,866
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	285,000	12,411 11,661	3 537,220 3 323,470
3	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,850	3 064,462 262,189	2 604,793 222,861
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	285,000	6,746 1,296	1 922,525 369,275
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	285,000	22,606 1,944	6 442,582 553,912
6	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 710,000	0,500 0,000	855,000 0,000
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	285,000	78,812 51,828	22 461,415 14 770,980

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4,000	m2	285,000	34,559 22,459	9 849,258 6 400,758
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				49 855,374 27 811,122
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	82,200	11,322 10,797	930,709 887,554
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	111,000	22,717 19,867	2 521,632 2 205,282
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,300	35,438 33,688	506,767 481,742
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	125,300	14,457 12,957	1 811,462 1 623,512
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,300	74,664 30,233	9 355,404 3 788,195
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. - 1 cm) K=2,000	m2	-125,300	24,978 10,366	-3 129,763 -1 298,809
15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	135,300	28,384 3,023	3 840,337 409,052
16	RpCI34A	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) Material marunt=1,055	m2	135,300	109,724 38,007	14 845,640 5 142,374

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (suprafetele fara pardoseli incalzite)	m2	5,300	118,308 5,183	627,033 27,469
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) - suprafetele fara pardoseli incalzite	kg	7,000	22,563 1,296	157,944 9,070
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,300	74,664 30,233	9 355,404 3 788,195
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) K=4,000	m2	125,300	49,956 20,731	6 259,529 2 597,620
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				47 082,098 19 661,256
		1.3. Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	11,200	18,140 18,140	203,166 203,166
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	1,650	18,114 18,114	29,888 29,888
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri din lemn)	m2	4,800	18,140 18,140	87,072 87,072
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori la WC)	m2	6,200	18,140 18,140	112,466 112,466
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va	m2	11,200	1 977,756 41,031	22 150,862 459,542

1	2	3	4	5	6	7
		fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 583,454 892,134
		1.4. Instalatii sanitare				
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	41,031 41,031	123,092 123,092
27	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	36,711 36,711	110,134 110,134
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	47,509 47,509	95,018 95,018
29	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,957 12,957	259,140 259,140
30	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	27,642 27,642	165,850 165,850
31	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	34,120 34,120	102,360 102,360
32	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	105,816 105,816	105,816 105,816
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				961,410 961,410
		1.5. Ventilare naturala				
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	6,000	18,276 17,276	109,656 103,656
34	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	9,600	29,082 27,642	279,189 265,359
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale ventilare)	m3	2,000	174,601 170,601	349,201 341,201

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,400	776,845 769,645	310,738 307,858
37	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	7,200	9,138 5,183	65,792 37,316
38	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	36,000	240,964 57,443	8 674,700 2 067,937
39	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	20,000	50,719 12,957	1 014,387 259,140
40	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu	m2	9,000	465,380 128,274	4 188,424 1 154,468
41	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc	6,000	532,222 93,722	3 193,334 562,334
42	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	7,200	19,215 15,116	138,346 108,838
43	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	7,200	51,979 12,957	374,251 93,290
		Total Ventilare naturala Inclusiv salariu				18 698,018 5 301,397
		1.6. Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (sectii din fonta 92 buc in 7 corpuri si radiatoare din otel 3 buc)	m2	24,400	6,910 6,910	168,614 168,614
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,000	4,319 4,319	172,760 172,760
46	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	80,000	44,197 16,412	3 535,776 1 312,976
		Total Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta) Inclusiv salariu				3 877,150 1 654,350
		1.7. Sistema de incalzire prin pardosea				
47	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (resurse conform formular desfasurat)	m2	120,000	677,492 177,079	81 299,040 21 249,480
48	IA52A	Cutie metalica pentru protectia colectorului	buc	2,000	143,930 86,380	287,860 172,760
49	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa)	buc	2,000	320,370 129,570	640,740 259,140
50	IA18A	Armaturi fine: termomostat cu senzor de pardoseala	buc	2,000	1 230,556 6,046	2 461,113 12,093
51	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	40,000	76,501 17,276	3 060,040 691,040
52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	30,000	78,600 9,070	2 357,997 272,097
53	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	6,000	85,007 12,957	510,042 77,742

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
		Total Sistema de incalzire prin pardosea Inclusiv salariu				90 616,832 22 734,352
		1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
54	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	3,000	43,190 43,190	129,570 129,570
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	2,591 2,591	25,914 25,914
56	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	11,000	12,957 12,957	142,527 142,527
57	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,000	36,280 36,280	36,280 36,280
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	36,000	4,319 4,319	155,484 155,484
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu				489,775 489,775
		<i>Total</i>	lei			234 164,111
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		19 081,391
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		7 668,478
		<i>Cheltuieli de regie</i>		11,29 %		29 457,188
		<i>Beneficiul de deviz</i>		5,80 %		16 841,528
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				307 212,696 79 505,796
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,600	316,309 291,101	506,094 465,761

1	2	3	4	5	6	7
		(resursele conform formularului desfasurat)				
60	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	160,000	14,910 0,000	2 385,600 0,000
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	2,000	384,682 339,474	769,364 678,947
62	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	200,000	23,500 0,000	4 700,000 0,000
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	3,200	1 419,809 1 027,922	4 543,390 3 289,350
64	pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	320,000	4,700 0,000	1 504,000 0,000
65	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,350	528,929 483,729	185,125 169,305
66	pret de piata	Cablu VVGng LS 5x4mm2	m	35,000	57,500 0,000	2 012,500 0,000
67	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,300	1 966,853 1 485,737	590,056 445,721
68	pret de piata	Tub vinilplast d.32	m	30,000	17,030 0,000	510,900 0,000
69	pret de piata	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,000	7,000 0,000	28,000 0,000
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				17 735,029 5 049,084
		<i>Total</i>	lei			17 735,029
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 211,780
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			595,790
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			14 852,375
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,80 %			1 994,909

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				36 389,883 5 049,084
		3. Utilaje				
		3.1. Sistema de incalzire prin pardosea				
70	pret de piata	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuitorului	buc	2,000	925,000 0,000	1 850,000 0,000
71	pret de piata	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc	2,000	4 331,000 0,000	8 662,000 0,000
		Total Sistema de incalzire prin pardosea Inclusiv salariu				10 512,000
		<i>Total</i>	lei			10 512,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			105,120
		Total Utilaje Inclusiv salariu				10 617,120

		Total	lei			354 219,70
		TVA	20,00 %			70 843,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				425 063,64 84 554,89

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

A.O. "OBIECTIV"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a grupei nr.
1 la Gradinita de copii "Ghiocel"
sat. Tipala, r-l Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l Ialoveni

Valoarea de deviz 425 063,64 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	116,904	43,19	5 049,084
2.	7122050013400	Zidar	h-om	438,478	43,19	18 937,865
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,000	43,19	215,950
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,575	43,19	499,924
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,120	43,19	1 084,933
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	175,420	43,19	7 576,390
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,766	43,19	2 581,294
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,777	43,19	4 698,078
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,360	43,19	15,548
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,260	43,19	961,410
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	526,380	43,19	22 734,352
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,304	43,19	1 654,350
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,544	43,19	369,015
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,900	43,19	2 889,411
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,000	43,19	129,570
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,340	43,19	360,205
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,550	43,19	369,275
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,234	43,19	1 176,236
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,520	43,19	411,169
20.	7422010060100	Timplar	h-om	5,008	43,19	216,296
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	286,512	43,19	12 374,454
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,008	43,19	216,296
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,782	43,19	33,775
		Total manopera				84 554,89

Materiale:

1.	00121122	Tub vinilplast d.20	m	320,000	4,70	1 504,000
2.	00121122001	Tub vinilplast d.32	m	30,000	17,03	510,900
3.	011122	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	160,000	14,91	2 385,600
4.	0121122	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	200,000	23,50	4 700,000
5.	013321122	Cablu VVGng LS 5x4mm2	m	35,000	57,50	2 012,500
6.	014477	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 710,000	0,50	855,000
7.	021-1	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuitoarelor	buc	2,000	925,00	1 850,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	29 000,00	232,000
9.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	3,360	45,00	151,200
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,900	2,00	93,800
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,900	1,25	58,625

12.	1019852	Vopsea	kg	0,079	85,00	6,715
13.	1021-1	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc	2,000	4 331,00	8 662,000
14.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	42,822	16,00	685,152
15.	1139042	Clei	kg	0,760	15,00	11,400
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,120	300,00	5 736,000
17.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040	300,00	12,000
18.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,257	300,00	77,100
19.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,160	300,00	48,000
20.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,020	50,00	1,000
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,500
22.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,348	5,00	1,740
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,872	120,00	944,640
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 750,00	4,750
25.	2010237318750	Distantieri	buc	87,600	2,00	175,200
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,929	1,60	7,886
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	1 600,00	3,200
28.	21-1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,000	7,00	28,000
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,780	25,00	19,500
30.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,300	15,00	4,500
31.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,197	30,00	5,910
32.	2320166200729	Parchetin	l	3,330	50,00	166,500
33.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,420	47,50	352,450
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,601	95,00	912,095
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,401	20,00	8,020
36.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	97,551	35,00	3 414,285
37.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,303	60,00	18,180
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	20,202	45,00	909,090
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,600	145,00	812,000
40.	2416586105308	Amorsa-grund (grund de patrundere adanca)	kg	42,750	33,00	1 410,750
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11,104	15,00	166,560
42.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,720	16,50	11,880
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,960	21,00	41,160
44.	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	1,422	21,00	29,862
45.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,134	22,00	24,948
46.	2521216701000	Teava din otel	m	1,000	62,50	62,500
47.	2521216701001	Teava pentru pardoseli calde, cu bariera de oxigen d. 16	m	648,000	14,17	9 182,160
48.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	41,200	57,50	2 369,000
49.	2521302602000	Placa polisteren extrudat XPS 20mm	buc	126,000	41,00	5 166,000
50.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	5,353	41,00	219,473
51.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr. (folie de protectie cu aluminiu)	m2	144,000	17,50	2 520,000
52.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	48,000	37,50	1 800,000
53.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	240,000	11,00	2 640,000
54.	2524217304531	Fisie de etansare	m	43,632	7,60	331,603
55.	2626147370009	Canale de ventilare metalice b=0.7mm (in set cu acesorii, piese speciale)	m2	36,360	149,00	5 417,640
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,900	6,56	2 196,944
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,202	2,36	2,837
58.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	2,36	7,080
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 048,090	2,36	14 273,493
60.	26511221004021	Ciment M-300	kg	32,436	2,36	76,549
61.	2652102100737	Var hidratat	kg	183,546	1,50	275,319
62.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,484	10,00	14,840
63.	2664102100000	Mortar	m3	6,840	500,00	3 420,000
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,649	0,00	0,000
65.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,985	0,00	0,000
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,720	10,00	67,200
67.	2682132600470-	Membrane bituminoase (Bipol EPP sau	m2	164,153	53,33	8 754,279

	1	similar)				
68.	2682132600479	Benzi bituminoase aluband 150mm	m	8,694	30,75	267,341
69.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	9,270	85,00	787,950
70.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	59,700	19,00	1 134,300
71.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	68,580	22,00	1 508,760
72.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	13,500	18,00	243,000
73.	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	4,473	17,25	77,159
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,460	14,20	20,732
75.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,842	28,00	583,576
76.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	14,460	27,00	390,420
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,920	29,00	84,680
78.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,450	29,00	13,050
79.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,201	29,00	63,829
80.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,200	1 850,00	20 720,000
81.	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x4	kg	7,070	20,10	142,107
82.	2873122004100-1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	287,850	19,50	5 613,075
83.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,366	65,00	218,790
84.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	132,000	25,00	3 300,000
85.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	399,960	0,35	139,986
86.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,000	0,40	28,800
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,800	0,35	15,680
88.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,000	0,50	36,000
89.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	399,960	0,55	219,978
90.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,081	25,00	2,025
91.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,000	1,05	75,600
92.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	399,960	1,10	439,956
93.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	6,000	950,00	5 700,000
94.	2875274110102-322	Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari	buc	30,000	68,00	2 040,000
95.	2875274110102-323	Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari	buc	6,000	70,00	420,000
96.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	120,00	240,000
97.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,000	35,00	840,000
98.	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	33,030	12,00	396,360
99.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,000	10,00	60,000
100.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,396	21,00	8,316
101.	2913124124000	Distribuitoar cu debitmetru	buc	12,000	1 913,00	22 956,000
102.	2913124124400	Colector	buc	12,000	33,75	405,000
103.	2913137343000	Robinet trecere	buc	48,000	115,00	5 520,000
104.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	2,400	21,00	50,400
105.	3220137315778	Decapant	kg	0,288	50,00	14,400
106.	3320500000000	Armatura fina: termomostat cu senzor de pardoseala	buc	2,020	1 211,00	2 446,220
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,200	2,65	29,680
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,398	10,00	193,980
109.	4100126202818	Apa	m3	12,314	10,00	123,140
110.	5009030	Flanse	10 buc	3,500	10,00	35,000
111.	5009031	Scoabe	10 buc	23,450	1,50	35,175
112.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,224	5,00	6,120
113.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,160	0,15	0,474
114.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,190	0,15	16,678
115.	5009070	Racordari	10 buc	6,300	0,25	1,575
116.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,197	0,13	0,025
117.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,079	0,10	0,008
118.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,008	125,00	126,000
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,250	10,00	142,500
		Total materiale de constructii				175 797,35

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,450	35,00	330,750
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,353	20,00	27,060
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,409	35,00	399,315
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,286	25,00	257,150
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,515	10,00	5,150
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,576	35,00	20,160
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,810	30,00	24,300
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,204	25,00	255,100
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,304	25,00	57,600
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,809	25,00	120,225
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,053	30,00	1,590
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,460	35,00	121,100
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,576	25,00	439,400
		Total utilaje de construcții				2 058,90

Total	lei	354 219,70
TVA	20,00 %	70 843,94

Total deviz:**425 063,64**

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

A.O. "OBIECTIV"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la
Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l
Ialoveni**

Investitor A.O. "OBIECTIV"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			69,509 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,411 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
3	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 064,462 262,189
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	43,19	222,454
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	43,19	39,735
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,56	2 584,640
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 750,00	5,588
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,36	90,058
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	1,50	22,140
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	300,00	90,706
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	10,00	5,141
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	10,00	4,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,746 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105308	Amorsa-grund (grund de patrundere adanca)	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg			22,606 1,944
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,19	1,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,19	0,216
	2873122004100-1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	19,50	19,695
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,006
6	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			0,500 0,000
	014477	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	0,50	0,500
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			78,812 51,828
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,19	43,190

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,36	18,644
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4,000	m2			34,559 22,459
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	43,19	17,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	5,183
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	500,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,100
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,322 10,797
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,19	5,615
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,717 19,867
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,934
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,438 33,688
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	43,19	16,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	43,19	16,844
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,457 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,664 30,233
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,19	25,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. -1 cm) K=2,000	m2			24,978 10,366
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,19	8,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,19	1,728
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	10,148
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de	m2			28,384 3,023

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane sau terase horizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,19	1,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	35,00	25,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
16	RpCI34A	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orientate montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) Material marunt=1,055	m2			109,724 38,007
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	2682132600470-1	Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar)	m2	1,1500	53,33	64,703
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	16,00	5,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	20,00	0,200
17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orientate sau inclinate pina la 40 % (suprafetele fara pardoseli incalzite)	m2			118,308 5,183
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	43,19	5,183
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	41,00	41,410
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	10,00	2,800
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	47,50	66,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 600,00	0,604
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,60	1,488
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,024
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,300
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) - suprafetele fara pardoseli incalzite	kg			22,563 1,296
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,19	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,19	0,216
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x4	kg	1,0100	20,10	20,301
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,006
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,664 30,233
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,19	25,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) K=4,000	m2			49,956 20,731
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,19	17,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,19	3,455
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	20,296
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
		1.3. Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			18,114
						18,114
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	43,19	9,057
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,057
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri din lemn)	m2			18,140
						18,140
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori la WC)	m2			18,140
						18,140
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 977,756
						41,031
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	43,19	36,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	21,00	3,675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		1.4. Instalatii sanitare				
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,031
						41,031
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,19	41,031
27	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			36,711
						36,711
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	43,19	36,711
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			47,509
						47,509
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	43,19	47,509
29	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,957
						12,957
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	43,19	12,957
30	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			27,642
						27,642
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	43,19	27,642
31	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,120
						34,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	43,19	34,120
32	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			105,816
						105,816
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	43,19	105,816
		1.5. Ventilare naturala				
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			18,276
						17,276
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	43,19	17,276
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
34	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			29,082 ----- 27,642
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	43,19	27,642
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	30,00	0,241
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale ventilare)	m3			174,601 ----- 170,601
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	43,19	151,165
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
36	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			776,845 ----- 769,645
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	43,19	539,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	43,19	229,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
37	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			9,138 ----- 5,183
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	43,19	5,183
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	21,00	1,155
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,800
38	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2			240,964 ----- 57,443
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	43,19	57,443
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b=0.7mm (in set cu acesorii, piese speciale)	m2	1,0100	149,00	150,490
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,1100	1,10	12,221
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,1100	0,55	6,111
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,1100	0,35	3,889
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2120	7,60	9,211
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,600
39	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg			50,719 ----- 12,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	45,00	1,804
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,36	0,142
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	28,00	29,179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,401
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	95,00	1,905
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	29,00	0,581
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
40	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcasa demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu	m2			465,380 ----- 128,274
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0400	43,19	1,728
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9300	43,19	126,547
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	85,00	87,550
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3740	65,00	24,310
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6200	22,00	167,640
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,4970	17,25	8,573
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0500	29,00	1,450
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,1580	21,00	3,318

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	3,6700	12,00	44,040
41	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc			532,222
						93,722
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	43,19	93,722
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	18,00	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	45,00	40,500
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	27,00	65,070
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	16,50	1,980
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	95,00	57,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,05	12,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	29,00	8,700
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	19,00	189,050
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,40	4,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	35,00	10,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
42	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			19,215
						15,116
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,19	12,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	22,00	3,465
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	60,00	0,633
43	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			51,979
						12,957
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	43,19	10,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2682132600479	Benzi bituminoase aluband 150mm	m	1,1500	30,75	37,131
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	60,00	1,892
		1.6. Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (sectii din fonta 92 buc in 7 corpuri si radiatoare din otel 3 buc)	m2			6,910
						6,910
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,19	6,910
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,319
						4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
46	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			44,197
						16,412
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	43,19	16,412
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	10,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	95,00	6,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	45,00	7,155
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	120,00	3,480
		1.7. Sistema de incalzire prin pardosea				
47	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (resurse conform formular desfasurat)	m2			677,492
						177,079
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	43,19	177,079
	2521302602000	Placa polisteren extrudat XPS 20mm	buc	1,0500	41,00	43,050
	2873132001981	Plasa sirna sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	25,00	27,500
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr. (folie de protectie cu aluminiu)	m2	1,2000	17,50	21,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirna Zn	kg	0,0200	21,00	0,420
	2521216701001	Teava pentru pardoseli calde, cu bariera de oxigen d. 16	m	5,4000	14,17	76,518
	2913124124000	Distribuitor cu debitmetru	buc	0,1000	1 913,00	191,300
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	33,75	3,375
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	0,0500	950,00	47,500
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	115,00	46,000

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	37,50	15,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	120,00	5,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	15,00	1,350
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	11,00	22,000
48	IA52A	Cutie metalica pentru protectia colectorului	buc			143,930
						86,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,19	86,380
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,36	3,540
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	300,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	10,00	30,000
49	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa)	buc			320,370
						129,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	43,19	129,570
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	62,50	31,250
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	120,00	8,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	45,00	28,800
50	IA18A	Armatari fine: termomostat cu senzor de pardoseala	buc			1 230,556
						6,046
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	43,19	6,046
	3320500000000	Armatura fina: termomostat cu senzor de pardoseala	buc	1,0100	1 211,00	1 223,110
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	50,00	0,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	120,00	0,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,180
51	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			76,501
						17,276
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	43,19	17,276
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	57,50	59,225
52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			78,600
						9,070
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	43,19	9,070
	2875274110102-322	Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari	buc	1,0000	68,00	68,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	50,00	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	30,00	0,630
53	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			85,007
						12,957
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2875274110102-323	Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari	buc	1,0000	70,00	70,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	50,00	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
54	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			43,190
						43,190
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	43,19	43,190
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,591
						2,591
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,19	2,591
56	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			12,957
						12,957
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	43,19	12,957

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			36,280 ----- 36,280
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	43,19	36,280
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,319 ----- 4,319
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,19	4,319
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			316,309 ----- 291,101
	1	Muncitor	h-om	6,7400	43,19	291,101
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,15	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,13	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC@IJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,000
60	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m			14,910 ----- 0,000
	011122	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1,0000	14,91	14,910
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			384,682 ----- 339,474
	1	Muncitor	h-om	7,8600	43,19	339,474
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,15	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,830
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,13	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC@IJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,000
62	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m			23,500 ----- 0,000
	0121122	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1,0000	23,50	23,500
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			1 419,809 ----- 1 027,922
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	63,438
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,25	16,750
	1139042	Clei	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,25	0,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
64	pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			4,700 ----- 0,000
	00121122	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	4,70	4,700
65	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (resursele conform	100 m			528,929 ----- 483,729

1	2	3	4	5	6	7
		formularului desfasurat)				
	1	Muncitor	h-om	11,2000	43,19	483,729
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,543
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,15	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,829
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,13	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,003
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,000
66	pret de piata	Cablu VVGng LS 5x4mm2	m			57,500 0,000
	013321122	Cablu VVGng LS 5x4mm2	m	1,0000	57,50	57,500
67	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			1 966,853 1 485,737
	1	Muncitor	h-om	34,4000	43,19	1 485,737
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	96,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,25	16,750
	1139042	Clei	kg	0,4000	15,00	6,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,700
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,25	0,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,000
68	pret de piata	Tub vinilplast d.32	m			17,030 0,000
	00121122001	Tub vinilplast d.32	m	1,0000	17,03	17,030
69	pret de piata	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			7,000 0,000
	21-1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	7,00	7,000
		3. Utilaje				
		3.1. Sistema de incalzire prin pardosea				
70	pret de piata	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuitoarelor	buc			925,000 0,000
	021-1	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuitoarelor	buc	1,0000	925,00	925,000
71	pret de piata	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc			4 331,000 0,000
	1021-1	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc	1,0000	4 331,00	4 331,000

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
A.O. "OBIECTIV"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.