Formular Nr.5
WinCmeta

Direcția Educație Tineret și Sport
Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Boțolin Victor
Date: 2024.10.04 12:55:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.123 din Chișinau

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc sanitar et.1				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			48,240 47,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46000	52,00	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46000	52,00	23,92
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	10,00	0,40
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			928,640 926,640
	7123010010200	Betonist	h-om	12,50000	52,00	650,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32000	52,00	276,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20000	10,00	2,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,000 15,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	10,00	0,40
4	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 805,159 434,200
	7123010010200	Betonist	h-om	7,70000	52,00	400,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	52,00	33,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,00000	2,30	669,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	385,00	297,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	420,00	290,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	65,00	26,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pardoseli	m2			19,076 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010*04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,160 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
7	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			41,865 18,720

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,30	14,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,09
8	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,042 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-08	Baghete din aluminiu - maiaki	m	1,05000	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,392 150,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,00	135,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,00	15,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,74	15,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.1.2. Tavane				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,525 114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0,22
		1.1.3. Pereti				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			206,200 205,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	52,00	182,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08000	10,00	0,80
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,350 83,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	10,00	0,15
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,140 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	10,00	0,10
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,840 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,076 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010*04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
16	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,042 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-1	Profile din aluminiu - maiaki	m	1,05000	3,20	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	6					
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
17	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			125,905 88,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	52,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,30	9,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	6,50	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	385,00	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	20,00	0,10
18	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			127,462 87,360
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	70,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	16,64
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,30	7,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,50	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,12
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,004 2,340
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	19,65	19,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	29,60	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	350,00	0,21
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			365,010 127,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	195,00	204,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	48,00	15,84
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			106,792 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	34,21	5,13
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	74,51	74,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,30	1,15
22	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla	m2			1 842,567 57,668

1	2	3	4	5	6	7
		LOW E cu deschiderea 2 pozitii)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,10900	52,00	57,67
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 685,00	1 685,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,65	10,72
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	18,60	29,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	16,32	26,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	32,10	16,37
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12300	74,32	9,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16000	32,00	5,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,10390	20,00	2,08
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 049,649 42,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,00	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,720 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	215,00	215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
25	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 782,101 44,668
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,80900	52,00	42,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,00	2,60
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,19500	86,30	16,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,06800	41,25	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
		1.1.4. Incalzire				
26	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,080 2,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	52,00	2,08
27	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,803 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	34,20	5,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	95,00	2,76
28	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,600 46,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	32,00	4,80
29	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 15 elemente	buc			6,240 6,240
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
30	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
31	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,193 22,880
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44000	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02000	95,30	1,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07000	19,60	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01000	3,50	0,04
32	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			220,530 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-32	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	99,20	99,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	95,00	5,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	56,00	9,46
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	19,60	1,18
33	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc			2 138,980 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50000	52,00	130,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,00000	1 990,00	1 990,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04000	95,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08000	65,00	5,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	39,60	1,98
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25000	20,00	5,00
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,600 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,15	2,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,75	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			213,310 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	196,85	196,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	65,00	2,60
36	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc			127,014 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-36	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	1,00000	78,20	78,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	95,00	2,85
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	56,00	0,78
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98
37	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,110 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,00000	18,96	18,96
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	56,00	0,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	95,00	0,76
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	95,30	1,43
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			147,464 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-38	Dop p/u radiator	buc	1,00000	98,65	98,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	95,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	56,00	0,78
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98
39	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1". Robinet ppr d=25mm	buc			118,348 22,360
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,43000	52,00	22,36
	2875274202700-39	Robinet ppr d=25mm	buc	1,00000	87,85	87,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04000	89,60	3,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02200	95,00	2,09
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04400	56,00	2,46
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			49,980 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-42	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,03000	28,33	29,18
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot ppr d=25mm	buc			16,707 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-43	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	95,00	1,71
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa ppr d=25mm	buc			14,787 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-44	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,58	2,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	95,00	1,71
43	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu ppr d=25mm	buc			23,217 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2875274110102-45	Piesa de racordare (fiting). Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	5,75	5,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02600	95,00	2,47
44	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			21,620 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000-44	Bratara fixare d=1"	buc	1,00000	4,33	4,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	39,60	1,98
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	1,22	1,22
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,74	0,74
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
45	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,000 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
46	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii	buc			166,223 67,600

1	2	3	4	5	6	7
		dintre betonul vechi si cel nou				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,30	51,24
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	54,00	2,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	10,00	0,25
47	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,480 20,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	32,00	3,20
48	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			7,425 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	12,50	0,62
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	32,00	1,60
		1.1.5. Instalatii sanitare				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,400 49,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,200 57,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
51	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			44,200 44,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85000	52,00	44,20
52	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,800 46,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
53	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,960 11,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,080 41,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,280 33,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
56	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13,657 5,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	52,00	5,72
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,00000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	95,00	1,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	56,00	1,23
57	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,758 8,320
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	52,00	8,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	95,30	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00800	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98
58	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-59	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (Racord demontabila "olandez" 25x3/4)	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
59	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc			1 526,421

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal				119,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	580,00	591,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	93,36	95,23
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	19,92	6,10
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	18,20	37,13
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	498,50	508,47
60	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			536,825 49,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	485,00	487,42
61	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 323,138 270,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	52,00	270,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior - copii	buc	1,01000	905,00	941,47
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	756,00	778,68
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	32,00	32,96
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	29,50	30,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	75,60	77,87
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	87,00	89,61
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	56,00	57,68
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50000	85,60	44,08
62	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 972,661 117,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25000	52,00	117,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	3 650,00	3 759,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	93,36	96,16
63	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc			115,754 18,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-66	Robinet de reglaj drept sau coltar. Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	95,60	97,03
64	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord d=3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-67	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat. Racord demontabil olandez d=3/4	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
65	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=20mm	buc			108,720 11,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-68	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord. Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	78,20	78,67
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	18,50	18,61
66	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (teava pina la subsol)	m			109,373 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-69	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	m	1,03000	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	62,33	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
67	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc			66,372 17,680

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot PP D=110mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-70	Cot PP D=110mm	buc	1,00000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
68	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu PP d-110mm	buc			99,143 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-71	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Teu PP d-110mm	buc	1,00000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
69	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere fonta/PVC	buc			76,692 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-72	Trecere fonta/PVC	buc	1,00000	56,32	56,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110x50mm	buc			62,732 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-73	Trecere 110x50mm	buc	1,00000	42,36	42,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm	buc			120,443 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-74	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Revizie d=110mm	buc	1,00000	95,30	95,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
72	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			58,281 31,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-72	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4	buc	1,00000	25,50	25,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	65,60	0,39
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
73	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,260 15,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-76	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,03000	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	34,00	0,41
74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu d=50mm	buc			54,163 15,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2523156721015-77	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Teu d=50mm	buc	1,00000	36,50	36,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	62,33	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	34,00	0,82
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			24,551 13,520

1	2	3	4	5	6	7
		mm. Cot d=50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-78	Cot d=50mm	buc	1,00000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	34,00	0,41
76	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,561 25,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040-76	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2	buc	1,00000	15,50	15,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	65,60	0,39
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
77	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			78,601 39,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050-80	Teava din material plastic diametrul de 20 mm	m	1,02000	19,92	20,32
	2523156719430-80	Cot din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,70000	2,57	1,80
	2523156719450-80	Teu din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,45000	4,50	2,03
	2523156719460-80	Reductie din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,10000	5,75	0,58
	2523156719530-80	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	12,32	12,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	32,00	1,34
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,627 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-81	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	95,00	1,42
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,967 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-82	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	95,00	1,42
80	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teu ppr d=20mm	buc			20,057 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-83	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	95,00	2,18
81	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord olandez 25x3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2721204122300-84	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat. Racord olandez 25x3/4	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
82	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			22,743 17,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-82	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	4,08	4,08
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
83	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,000 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
84	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			166,223 67,600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,30	51,24
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	54,00	2,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	10,00	0,25
85	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,640 3,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
86	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,800 7,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
87	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,160 4,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.2. Bloc sanitar et.2				
		1.2.1. Pardoseli				
88	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			48,240 47,840
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46000	52,00	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46000	52,00	23,92
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	10,00	0,40
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,000 15,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	10,00	0,40
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pardoseli	m2			19,076 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010*04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,160 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
92	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			41,865 18,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,30	14,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	8,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,09
93	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,042 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-08	Baghete din aluminiu - maiaki	m	1,05000	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,392 150,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,00	135,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,00	15,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,74	15,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.2.2. Tavane				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			317,525 114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0,22
		1.2.3. Pereti				
96	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			206,200 205,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	52,00	182,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08000	10,00	0,80
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,350 83,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	10,00	0,15
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,140 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	10,00	0,10
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,840 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,076 7,280

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010*04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
101	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,042 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-16	Profile din aluminiu - maiaki	m	1,05000	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
102	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			125,905 88,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	52,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,30	9,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	6,50	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	385,00	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	20,00	0,10
103	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			127,462 87,360
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	70,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	16,64
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,30	7,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,50	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,12
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,004 2,340
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	19,65	19,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	29,60	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	350,00	0,21
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			365,010 127,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	195,00	204,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	48,00	15,84
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			106,792 26,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	34,21	5,13
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	74,51	74,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,30	1,15
107	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW E cu deschiderea 2 pozitii)	m2			1 842,567 57,668
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,10900	52,00	57,67
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 685,00	1 685,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,65	10,72
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	18,60	29,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	16,32	26,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	32,10	16,37
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12300	74,32	9,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16000	32,00	5,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,10390	20,00	2,08
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 049,649 42,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,00	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
109	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,720 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	215,00	215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
110	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 782,102 44,668
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,80900	52,00	42,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,00	2,60
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,19500	86,30	16,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,06800	41,25	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
		1.2.4. Incalzire				
111	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,080 2,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	52,00	2,08
112	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,803 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	34,20	5,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	95,00	2,76
113	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,600 46,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	32,00	4,80
114	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 15 elemente	buc			6,240 6,240
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
116	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,193 22,880
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44000	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02000	95,30	1,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07000	19,60	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01000	3,50	0,04
117	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			220,530 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-32	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	99,20	99,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	95,00	5,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	56,00	9,46
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	19,60	1,18
118	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc			2 138,980 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50000	52,00	130,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,00000	1 990,00	1 990,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04000	95,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08000	65,00	5,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	39,60	1,98
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25000	20,00	5,00
119	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,600 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,15	2,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,75	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
120	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			213,310 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	196,85	196,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	65,00	2,60
121	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc			127,014 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-36	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	1,00000	78,20	78,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	95,00	2,85
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	56,00	0,78
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98
122	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,110 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,00000	18,96	18,96
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	56,00	0,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	95,00	0,76
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	95,30	1,43

1	2	3	4	5	6	7
123	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			147,464 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-38	Dop p/u radiator	buc	1,00000	98,65	98,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	95,00	2,85
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	56,00	0,78
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98
124	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1". Robinet ppr d=25mm	buc			118,348 22,360
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,43000	52,00	22,36
	2875274202700-39	Robinet ppr d=25mm	buc	1,00000	87,85	87,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04000	89,60	3,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02200	95,00	2,09
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04400	56,00	2,46
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			49,980 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-42	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,03000	28,33	29,18
126	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot ppr d=25mm	buc			16,707 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-43	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	95,00	1,71
127	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa ppr d=25mm	buc			14,787 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-44	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,58	2,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	95,00	1,71
128	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu ppr d=25mm	buc			23,217 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2875274110102-45	Piesa de racordare (fiting). Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	5,75	5,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,30	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02600	95,00	2,47
129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			21,620 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000-44	Bratara fixare d=1"	buc	1,00000	4,33	4,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	39,60	1,98
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	1,22	1,22
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,74	0,74
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
130	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			78,000

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm				78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
131	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			166,223 67,600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,30	51,24
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	54,00	2,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	10,00	0,25
132	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,480 20,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	32,00	3,20
133	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			7,425 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	12,50	0,62
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	32,00	1,60
		1.2.5. Instalatii sanitare				
134	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,400 49,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
135	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,200 57,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			44,200 44,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85000	52,00	44,20
137	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,800 46,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
138	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,960 11,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
139	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,080 41,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,280 33,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
141	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13,657 5,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	52,00	5,72
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,00000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	95,00	1,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	56,00	1,23
142	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,758 8,320
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	52,00	8,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	95,30	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00800	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	19,60	0,98

1	2	3	4	5	6	7
143	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-59	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (Racord demontabila "olandez" 25x3/4)	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
144	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 526,421 119,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	580,00	591,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	93,36	95,23
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	19,92	6,10
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	18,20	37,13
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	498,50	508,47
145	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			737,460 104,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	74,23	148,46
146	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 323,138 270,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	52,00	270,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior - copii	buc	1,01000	905,00	941,47
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	756,00	778,68
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	32,00	32,96
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	29,50	30,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	75,60	77,87
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	87,00	89,61
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	56,00	57,68
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50000	85,60	44,08
147	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 972,661 117,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25000	52,00	117,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	3 650,00	3 759,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	93,36	96,16
148	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc			115,754 18,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-66	Robinet de reglaj drept sau coltar. Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	95,60	97,03
149	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord d=3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-67	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat. Racord demontabil olandez d=3/4	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
150	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=20mm	buc			108,720 11,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-68	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord. Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	78,20	78,67
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	18,50	18,61
151	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm schimbarea tevii	m			109,373 19,760

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 etaj				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-69	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	m	1,03000	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	62,33	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
152	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc			66,372 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-70	Cot PP D=110mm	buc	1,00000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
153	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu PP d-110mm	buc			99,143 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-71	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Teu PP d-110mm	buc	1,00000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
154	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere fonta/PVC	buc			76,692 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-72	Trecere fonta/PVC	buc	1,00000	56,32	56,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
155	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110x50mm	buc			62,732 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-73	Trecere 110x50mm	buc	1,00000	42,36	42,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	34,00	0,51
156	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm	buc			120,443 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-74	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Revizie d=110mm	buc	1,00000	95,30	95,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
157	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			58,281 31,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-72	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4	buc	1,00000	25,50	25,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	65,60	0,39
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
158	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,260 15,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-76	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,03000	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	34,00	0,41
159	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind	buc			54,163 15,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm. Teu d=50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2523156721015-77	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare. Teu d=50mm	buc	1,00000	36,50	36,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	62,33	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	34,00	0,82
160	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot d=50mm	buc			24,551 13,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-78	Cot d=50mm	buc	1,00000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	34,00	0,41
161	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,561 25,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040-76	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2	buc	1,00000	15,50	15,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	65,60	0,39
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
162	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			78,601 39,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050-80	Teava din material plastic diametrul de 20 mm	m	1,02000	19,92	20,32
	2523156719430-80	Cot din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,70000	2,57	1,80
	2523156719450-80	Teu din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,45000	4,50	2,03
	2523156719460-80	Reductie din material plastic diametrul de 20 mm	buc	0,10000	5,75	0,58
	2523156719530-80	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	12,32	12,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	32,00	1,34
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,627 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-81	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	95,00	1,42
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,967 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-82	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	95,00	1,42
165	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teu ppr d=20mm	buc			20,057 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-8	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	3					
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	95,00	2,18
166	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord olandez 25x3/4	buc			92,458 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-84	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat. Racord olandez 25x3/4	buc	1,00000	78,20	79,06
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	12,30	0,40
167	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			22,743 17,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-82	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	4,08	4,08
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
168	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,000 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
169	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			166,223 67,600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,30	51,24
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	54,00	2,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	10,00	0,25
170	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,640 3,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
171	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,800 7,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
172	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,160 4,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.2.6. Lucrari diverse				
173	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,720 70,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	64,50
175	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,000 26,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
176	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			65,000 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25000	52,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	52,00	52,00
177	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,720 304,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.3. Copertina 1				
178	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,640 37,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	52,00	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,00	0,20
179	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,660 9,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09000	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	52,00	4,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	10,00	0,30
180	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,980 20,280
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28000	52,00	14,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,00	5,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07000	10,00	0,70
181	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			28,504 1,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,01320	52,00	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,00600	52,00	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00080	52,00	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00000	26,80	26,80
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00120	63,30	0,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00300	3,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,00300	6,30	0,02
	2874115840601	Piulita M20	buc	0,00300	3,84	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,00300	2,22	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00030	34,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	28,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,00700	24,50	0,17
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,00600	26,50	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00120	32,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,00060	250,00	0,15
182	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			313,962 59,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	31,20	16,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	1,05	9,92
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,00	10,71
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,00	4,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	15,30	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	15,00	0,75
183	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 029,984 379,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30000	52,00	379,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60000	56,00	481,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,30	45,54
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	37,20	70,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95000	3,50	10,32
	2320166200676	White spirit	kg	1,32000	32,00	42,24

1	2	3	4	5	6	7
184	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			375,114 15,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05000	98,95	107,01
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	55,42	11,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	65,50	6,75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	340,80	70,20
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	292,30	60,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,26	2,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
185	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			388,698 18,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	112,00	119,95
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	147,20	75,07
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	53,15	13,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	65,60	33,46
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	290,20	74,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	147,20	37,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	65,50	16,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0,23
		1.4. Copertina 2				
186	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,640 37,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	52,00	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,00	0,20
187	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,660 9,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09000	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	52,00	4,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	10,00	0,30
188	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,980 20,280
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28000	52,00	14,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,00	5,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07000	10,00	0,70
189	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,380 7,280
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,00	2,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	10,00	0,10
190	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			4,020 2,080
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,02000	52,00	1,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	52,00	1,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02000	65,00	1,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	32,00	0,64
191	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane k=3	m2			377,715 265,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	52,00	234,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	31,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,30	28,63
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	6,50	52,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	385,00	30,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	20,00	0,30
192	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			28,504 1,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,01320	52,00	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,00600	52,00	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00080	52,00	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00000	26,80	26,80
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00120	63,30	0,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00300	3,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,00300	6,30	0,02
	2874115840601	Piulita M20	buc	0,00300	3,84	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,00300	2,22	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00030	34,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	28,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,00700	24,50	0,17
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,00600	26,50	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00120	32,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,00060	250,00	0,15
193	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			179,423 36,400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,00800	4 100,00	32,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,01000	4 100,00	41,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10000	29,60	2,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10000	19,65	1,96
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,00000	7,24	14,48
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,00000	3,84	7,68
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,13100	89,60	11,74
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,00000	5,12	20,48
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,00000	2,30	9,20
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,13800	1,96	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
194	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			135,294 22,620
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36500	52,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02600	4 100,00	106,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19000	29,60	5,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			313,962 59,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	31,20	16,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	1,05	9,92
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,00	10,71
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,00	4,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	15,30	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	15,00	0,75
196	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 030,000 379,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30000	52,00	379,62
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60000	56,00	481,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,30	45,52
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	37,20	70,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95000	3,50	10,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,32000	32,00	42,24
197	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara pret burlane)	m			18,425 18,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0,22
198	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			376,360 18,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	52,00	14,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00000	348,00	354,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.5. Lucrari diverse				
199	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,720 70,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
200	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	64,50
201	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,000 26,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
202	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,000 65,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25000	52,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	52,00	52,00
203	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,720 304,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructii				
204	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,840 21,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
205	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,148 7,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	10,00	0,15
206	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400 10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
207	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,668 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,00	0,20
		2.2. Lucrari de montare				
208	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,440 11,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,120 3,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	52,00	3,12
210	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,820 1,820
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
211	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 911,348 2 683,200
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	22 500,00	157,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	89 600,00	58,80
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	16 520,00	181,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	63,30	110,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	9,60	43,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	96,30	240,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	12,30	55,35
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	65,00	26,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	25,00	412,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	1,21	29,52
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	685,00	1,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	154,00	63,14
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	240,00	7,20
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	89,60	74,37
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	5,60	190,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	65,00	16,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	10,00	247,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	23,00	56,81
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	62,50
212	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,718 34,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	4,85	5,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	19,85	0,44
213		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,750 0,000
	17092024-105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	18,75	18,75
214		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,360 0,000
	17092024-106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	12,36	12,36
215	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			29 941,317 16 484,000
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	15 200,00	8 512,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,10000	63,30	132,93
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40000	89,60	931,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30000	9,60	146,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	12,30	188,18
	1019852	Vopsea	kg	3,00000	65,00	195,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 500,00	12,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	12,36	1 483,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	685,00	36,30
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,10000	240,00	24,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,00300	132 500,00	397,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,42000	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	65,00	100,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10000	10,00	741,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	23,00	40,93
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	21,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	387,50
216		Corp de iluminat tip Armstrong	buc			305,000 0,000
	1917092024-240	Corp de iluminat tip LED Armstrong	buc	1,00000	305,00	305,00
217	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			55,050 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05000	45,00	47,25
218	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 817,900 1 674,400
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,00	1 674,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	1,21	123,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10,00
219		Intrerupator cu o clapa	buc			45,300 0,000
	1917092024-111	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	45,30	45,30
220		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			2,540 0,000
	1917092024-114	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,00000	2,54	2,54
221	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			43,908 32,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	52,00	32,24
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10000	45,63	4,56
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	5,00	1,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	18,50	6,10
222	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			274,500 39,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	52,00	39,00
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	157,00	235,50
223	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			75,500 13,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	52,00	13,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	250,00	62,50

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.