

**Reconstructia edificiului  
sectorului de politie nr.3 Gindesti  
situat in rn Floresti ,or.Ghindesti  
,str. Fabricii nr.7**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ**

**Valoarea de deviz 27 899,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                               | buc    | 3,00                                  | 336,30<br>114,00                      | 1 008,90<br>342,00     |
| 2      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                       | buc    | 1,00                                  | 141,36<br>13,20                       | 141,36<br>13,20        |
| 3      | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                           | buc    | 1,00                                  | 59,16<br>7,50                         | 59,16<br>7,50          |
| 4      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa .... | m3     | 2,00                                  | 1 127,80<br>113,50                    | 2 255,60<br>227,00     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |                                       |                                       | 3 465,02               |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala medicala</i>                                                                                                                                                                                               | 22,5 % |                                       |                                       | 132,68                 |
|        |                             | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                             | 2 %    |                                       |                                       | 40,57                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       | 3 638,27               |
|        |                             | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                        | 1 %    |                                       |                                       | 36,39                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       | 3 674,66               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                    | 7                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                     |        |       |                      |                            |
|    |               | Beneficiul de deviz                                                                                                                                                                 | 1 %    |       |                      | 36,75                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |       |                      | <b>3 711,41<br/>589,70</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                        |        |       |                      |                            |
| 5  | 08-02-367-8   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x25+1x35 mm2 | 1000 m | 0,05  | 5 738,00<br>1 956,00 | 286,90<br>97,80            |
| 6  | Pretul firmei | Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2                                                                                                                                                         | m      | 50,00 | 31,67<br>0,00        | 1 583,50<br>0,00           |
| 7  | 08-03-545-17  | Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric                                                                                                             | kg     | 20,00 | 8,98<br>5,10         | 179,60<br>102,00           |
| 8  | 08-02-368-1   | Conductor de legare la pamint "ЗП6"                                                                                                                                                 | 100 m  | 0,02  | 5 562,50<br>2 385,00 | 111,25<br>47,70            |
| 9  | 136           | Banda F2007                                                                                                                                                                         | m      | 7,00  | 11,50<br>0,00        | 80,50<br>0,00              |
| 10 | 137           | Screpa CF20                                                                                                                                                                         | buc    | 7,00  | 3,80<br>0,00         | 26,60<br>0,00              |
| 11 | 1377          | Set - комплект промежуточной подвески                                                                                                                                               | buc    | 2,00  | 25,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00              |
| 12 | 08-02-305-4   | Consola de ancer                                                                                                                                                                    | buc    | 3,00  | 75,08<br>12,30       | 225,24<br>36,90            |
| 13 | 08-02-305-1   | Clema PC63F натяжной                                                                                                                                                                | buc    | 6,00  | 97,90<br>7,20        | 587,40<br>43,20            |
| 14 | 08-02-305-1   | Clema pentru ЗП6                                                                                                                                                                    | buc    | 2,00  | 84,90<br>7,20        | 169,80<br>14,40            |
| 15 | 08-02-305-1   | Clema ПС-1-1                                                                                                                                                                        | buc    | 4,00  | 79,07<br>7,20        | 316,28<br>28,80            |
| 16 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63                                                                                                                          | buc    | 1,00  | 259,55<br>71,10      | 259,55<br>71,10            |
| 17 | 08-03-521-15  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A                                              | buc    | 1,00  | 84,90<br>84,30       | 84,90<br>84,30             |
| 18 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                  | buc    | 1,00  | 26,10<br>26,10       | 26,10<br>26,10             |

| 1  | 2             | 3                                                                                   | 4      | 5     | 6                | 7                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------|
| 19 | 08-03-526-1   | Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"                                                         | buc    | 1,00  | 71,26<br>46,80   | 71,26<br>46,80             |
| 20 | 08-03-526-1   | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A | buc    | 1,00  | 71,26<br>46,80   | 71,26<br>46,80             |
| 21 | 08-03-526-1   | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc    | 1,00  | 71,26<br>46,80   | 71,26<br>46,80             |
| 22 | 08-03-526-1   | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A | buc    | 1,00  | 71,26<br>46,80   | 71,26<br>46,80             |
| 23 | 08-01-066-1   | Limitator supratensiune neliniar, OPI-1                                             | set    | 1,00  | 99,50<br>90,00   | 99,50<br>90,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | Lei    |       |                  | 4 372,16                   |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                               | 22,5 % |       |                  | 186,64                     |
|    |               | <i>Transportarea</i>                                                                | 2 %    |       |                  | 45,59                      |
|    |               | <i>Cheltueli de regie</i>                                                           | 1 %    |       |                  | 8,29                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        |        |       |                  | 4 612,68                   |
|    |               | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                          | 1 %    |       |                  | 46,13                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                    |        |       |                  | <b>4 658,81<br/>829,50</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                    |        |       |                  |                            |
| 24 | Pret firma    | Dulap BZUM-TF-63                                                                    | buc    | 10,00 | 894,17<br>0,00   | 8 941,70<br>0,00           |
| 25 | Pret firma    | Separator de sarcina BH32-63A                                                       | buc    | 1,00  | 88,56<br>0,00    | 88,56<br>0,00              |
| 26 | Pretul firmei | Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"                                               | buc    | 1,00  | 4 240,00<br>0,00 | 4 240,00<br>0,00           |
| 27 | Pretul firmei | Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"                                                         | buc    | 1,00  | 165,00<br>0,00   | 165,00<br>0,00             |
| 28 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P C20A                                                             | buc    | 1,00  | 29,35<br>0,00    | 29,35<br>0,00              |
| 29 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B16A                                                             | buc    | 1,00  | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |
| 30 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B10A                                                             | buc    | 1,00  | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |

| 1  | 2                | 3                                        | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|------------------|------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
| 31 | Pretul<br>firmei | Descarcator OPIIC-1                      | buc | 1,00 | 1 357,50<br>0,00 | 1 357,50<br>0,00 |
|    |                  | <i>Total</i>                             | Lei |      |                  | 14 879,11        |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |                  | <b>14 879,11</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | Lei  | 23 249,33 |
|  |  | Tva                     | 20 % | 4 649,87  |
|  |  | 27 899,20               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 1 419,20                |      |           |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)