

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 49 315 020,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti- R13 km 16.00-16.73 s. Cotova 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,050	6,99 0,00	294,00 0,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,260	41,72 41,72	52,57 52,57
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,260	20,63 0,00	26,00 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	420,500	217,22 17,92	91 340,76 7 535,91
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,050	9,57 0,00	402,50 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	106,95 11,71	22,46 2,46

1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 784,00 0	3,29 1,54	12 438,01 5 816,01
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	10 947,94 0,00	13 794,40 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	403,680	1 469,21 6,46	593 089,93 2 605,83
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 205,00 0	141,93 1,54	596 834,19 6 463,09
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						1 308 294,82 22 475,87
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	735,000	35,02 0,97	25 742,94 716,24
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,440	4 364,63 1 168,12	15 014,33 4 018,33
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						40 757,27 4 734,57
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13 km 16.00-16.73 s. Cotova Incluziv salariu						1 349 052,09 27 210,44
		2. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-				

1	2	3	4	5	6	7
		R13 km 2.70-4.104 s. Mindic 2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	84,240	7,01 0,00	590,80 0,00
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,530	41,80 41,80	105,75 105,75
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,530	21,34 0,00	54,00 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	842,400	217,33 17,92	183 080,43 15 097,03
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,240	9,59 0,00	807,50 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,420	112,17 10,98	47,11 4,61
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 581,60 0	3,29 1,54	24 920,72 11 652,92
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,530	10 946,17 0,00	27 693,80 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	808,700	1 469,20 6,46	1 188 140,7 7 5 220,57
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 424,00 0	141,93 1,54	1 195 642,1 9 12 947,69

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						2 621 083,07
Incluziv salariu						45 028,57
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 404,00 0	35,03 0,97	49 176,04 1 368,24
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,570	4 364,01 1 168,12	28 671,55 7 674,55
Total Consolidarea acostamentelor						77 847,59
Incluziv salariu						9 042,79
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13 km 2.70-4.104 s. Mindic						2 698 930,66
Incluziv salariu						54 071,36
		3. L120 Drum de acces spre s. Antoneuca km 1.50-2.156 s. Antoneuca				
		3.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,140	7,01 0,00	204,40 0,00
26	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,870	41,69 41,69	36,27 36,27
27	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	20,69 0,00	18,00 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,400	217,09 17,92	63 259,47 5 222,42
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu	t	29,140	9,61	280,00

1	2	3	4	5	6	7
km 1.50-2.156 s. Antoneuca						
Incluziv salariu						19 801,48
		4. L126 Drum de acces spre s. Dominteni L=210 m s. Dominteni 4.1. km 0.10-0.20 4.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	7,00 0,00	42,00 0,00
38	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,180	41,00 41,00	7,38 7,38
39	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	22,22 0,00	4,00 0,00
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	217,97 17,92	13 078,29 1 075,29
41	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	9,58 0,00	57,50 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	93,67 10,33	2,81 0,31
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	540,000	3,29 1,54	1 774,98 829,98
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	11 188,89 0,00	2 014,00 0,00
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	57,600	1 469,33 6,46	84 633,35 371,95

1	2	3	4	5	6	7
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	141,93 1,54	85 159,20 922,20
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						186 773,51 3 207,11
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	35,02 0,97	7 003,59 194,89
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,470	4 366,00 1 168,13	2 052,02 549,02
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						9 055,61 743,91
Total km 0.10-0.20 Incluziv salariu						195 829,12 3 951,02
		4.2. km 0.20-0.31				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	942,31 0,00	24,50 0,00
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,026	673,08 0,00	17,50 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,026	673,08 0,00	17,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	9,47 0,00	37,50 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	46,14 0,00	304,50 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	118,800	445,16 18,44	52 885,35 2 191,15
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	10 986,36 0,00	4 350,60 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	171,22 1,84	113 006,00 1 217,30
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	10 721,21 0,00	2 122,80 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	141,94 1,54	93 677,82 1 014,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere						266 444,07
Incluziv salariu						4 422,87
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,218	786,70 0,00	171,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,115	9,58 0,00	365,00 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,198	876,26 0,00	173,50 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,100	66,82 0,00	73,50 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	35,05 0,98	3 855,48 107,28
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,515	4 363,26 1 168,12	2 247,08 601,58
Total Consolidarea acostamentelor						6 886,06
Incluziv salariu						708,86
Total km 0.20-0.31						273 330,13
Incluziv salariu						5 131,73
Total L126 Drum de acces spre s. Dominteni L=210 m s. Dominteni						469 159,25
Incluziv salariu						9 082,75
		5. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca km 4.75-5.336 s. Maramonovca 5.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,300	6,98 0,00	204,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,880	41,92 41,92	36,89 36,89
67	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,880	20,45 0,00	18,00 0,00
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	293,000	217,45 17,92	63 712,36 5 251,01
69	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,300	9,56 0,00	280,00 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	110,27 10,27	16,54 1,54
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 637,00 0	3,29 1,54	8 667,82 4 053,07
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,880	10 970,23 0,00	9 653,80 0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	281,280	1 469,18 6,46	413 251,01 1 815,81
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 930,00 0	141,93 1,54	415 862,11 4 503,41
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						911 702,93
Incluziv salariu						15 661,73
		5.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
75	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	586,000	35,03 0,97	20 528,35 571,15
76	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,740	4 364,65 1 168,12	11 959,15 3 200,65
Total Consolidarea acostamentelor						32 487,50
Incluziv salariu						3 771,80
Total L110 R12-Maramonovca-Ceap aevca km 4.75-5.336 s. Maramonovca						944 190,43
Incluziv salariu						19 433,53
		6. or. Drochia L=2129 m 6.1. str. Doina L=312 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,600	7,00 0,00	109,20 0,00
78	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 560,00 0	9,86 0,41	15 378,87 642,47
79	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,312	41,38 41,38	12,91 12,91
80	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,000	9,57 0,00	1 492,50 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,780	110,40 11,04	86,11 8,61
82	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 560,00 0	3,29 1,54	5 127,72 2 397,72
83	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,468	10 882,91	5 093,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
84	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	149,760	1 469,21 6,46	220 029,57 966,77
85	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 0	177,22 1,84	276 459,86 2 877,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic						523 789,94
Incluziv salariu						6 905,74
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
86	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,000	35,03 0,97	10 928,42 304,02
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,730	4 363,33 1 168,12	3 185,23 852,73
Total Consolidarea acostamentelor						14 113,65
Incluziv salariu						1 156,75
Total str. Doina L=312 m						537 903,59
Incluziv salariu						8 062,49
		6.2. str. Porumbului str. Nicoara Potcoava L=496 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,099	989,90 0,00	98,00 0,00
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,099	656,57 0,00	65,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere						
Incluziv salariu						16 619,27
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,982	787,68 0,00	773,50 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,864	9,57 0,00	1 645,00 0,00
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,893	872,34 0,00	779,00 0,00
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,960	66,33 0,00	329,00 0,00
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	496,000	35,03 0,97	17 373,63 483,23
103	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,321	4 364,83 1 168,15	10 130,77 2 711,27
Total Consolidarea acostamentelor						31 030,90
Incluziv salariu						3 194,50
Total str. Porumbului str. Nicoara Potcoava L=496 m						1 032 301,97
Incluziv salariu						19 813,77
		6.3. str. Petru Rares L=211 m (decaparea H=25 cm)				
		6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
104	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,638	972,52 0,00	2 565,50 0,00
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	2,638	665,28 0,00	1 755,00 0,00
106	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,398	683,07 0,00	1 638,00 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	419,602	9,57 0,00	4 017,50 0,00
108	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,398	91,59 9,23	219,63 22,13
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,055	875,83 0,00	924,00 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,550	66,02 0,00	696,50 0,00
111	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	105,500	435,85 11,37	45 982,68 1 199,78
112	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	189,900	445,16	84 536,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			18,44	3 502,52
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,633	10 896,05 0,00	6 897,20 0,00
114	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00 0	171,22 1,84	180 640,94 1 945,84
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,317	11 050,47 0,00	3 503,00 0,00
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00 0	141,94 1,54	149 741,64 1 621,54
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						483 117,71
Incluziv salariu						8 291,81
		6.3.2. Consolidarea acostamentelor				
117	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,418	787,08 0,00	329,00 0,00
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,112	9,57 0,00	700,00 0,00
119	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,380	868,42 0,00	330,00 0,00
120	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,110	66,35 0,00	140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	211,000	35,02 0,97	7 388,75 205,65
122	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,987	4 365,82 1 168,25	4 309,06 1 153,06
Total Consolidarea acostamentelor						13 196,81
Incluziv salariu						1 358,71
Total str. Petru Rares L=211 m (decaparea H=25 cm)						496 314,52
Incluziv salariu						9 650,52
		6.4. str. Burebista L=1110 m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,222	977,48 0,00	217,00 0,00
124	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,222	664,41 0,00	147,50 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,222	677,93 0,00	150,50 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,300	9,61 0,00	320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	55,500	46,23 0,00	2 565,50 0,00
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	999,000	445,15 18,44	444 708,16 18 425,56
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,330	10 929,43 0,00	36 395,00 0,00
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 550,00 0	171,23 1,84	950 329,92 10 236,42
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,665	10 897,90 0,00	18 145,00 0,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 550,00 0	141,93 1,54	787 715,85 8 530,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere						2 240 694,43
Incluziv salariu						37 192,33
		6.4.2. Consolidarea acostamentelor				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,198	788,22 0,00	1 732,50 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	384,615	9,57 0,00	3 682,50 0,00
135	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,998	874,37	1 747,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,100	66,22 0,00	735,00 0,00
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 110,00 0	35,03 0,97	38 882,54 1 081,74
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,195	4 363,98 1 168,12	22 670,88 6 068,38
Total Consolidarea acostamentelor						69 450,42
Incluziv salariu						7 150,12
Total str. Burebista L=1110 m						2 310 144,85
Incluziv salariu						44 342,45
Total or. Drochia L=2129 m						4 376 664,93
Incluziv salariu						81 869,23
		7. com. Baroncea s. Baroncea L=1760 m 7.1. Sector 1 Depozit cereale-Rotaru V. L=1100 m 7.1.1. L=450 m 7.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	27 756,94 0,00	1 998,50 0,00
140	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,072	659,72 0,00	47,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00				
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	680,56 0,00	49,00 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	9,49 0,00	102,50 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 606,52 151,86	118 917,40 2 733,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						121 114,90
Incluziv salariu						2 733,40
		7.1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,743	786,68 0,00	584,50 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,938	9,58 0,00	1 245,00 0,00
147	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,106	4 231,78 1 168,15	8 912,12 2 460,12
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,675	933,33	630,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursurî pe o urma			0,00	0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	118,22 0,00	532,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						11 903,62
Incluziv salariu						2 460,12
Total L=450 m						133 018,52
Incluziv salariu						5 193,52
		7.1.2. L=560 m (pamint) 7.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,720	0,00 0,00	0,00 0,00
151	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	6,720	805,06 0,00	5 410,00 0,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,391	682,37 0,00	4 361,00 0,00
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 118,50 7	9,58 0,00	10 710,00 0,00
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,391	92,15 9,23	588,92 59,02

1	2	3	4	5	6	7
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,240	476,79 0,00	1 068,00 0,00
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,400	0,00 0,00	0,00 0,00
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	224,000	435,86 11,37	97 631,73 2 547,73
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,400	8 850,38 151,86	198 248,49 3 401,69
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	22,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						318 018,14
Incluziv salariu						6 008,44
		7.1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,224	1 118,30 0,00	250,50 0,00
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	118,75 0,00	665,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,621	4 232,43 1 168,14	11 093,20 3 061,70
Total Consolidarea acostamentelor						12 008,70
Incluziv salariu						3 061,70
Total L=560 m (pamint)						330 026,84
Incluziv salariu						9 070,14
Total Sector 1 Depozit cereale-Rotaru V. L=1100 m						463 045,36
Incluziv salariu						14 263,66
		7.2. Sector 3 Sotropa E-Pistolaru E L=750 m 7.2.1. L=550 m 7.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
163	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	27 727,27 0,00	2 135,00 0,00
164	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,077	649,35 0,00	50,00 0,00
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	681,82 0,00	52,50 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	9,52 0,00	110,00 0,00
167	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	19,250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total L=550 m						144 074,45
Incluziv salariu						5 930,05
		7.2.2. L=200 m (pamint) 7.2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
174	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,100	<u>2 091,67</u> 0,00	<u>4 392,50</u> 0,00
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	2,100	<u>804,76</u> 0,00	<u>1 690,00</u> 0,00
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,997	<u>681,77</u> 0,00	<u>1 361,50</u> 0,00
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	349,533	<u>9,58</u> 0,00	<u>3 347,50</u> 0,00
178	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,997	<u>91,86</u> 9,23	<u>183,44</u> 18,44
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,700	<u>1 517,14</u> 0,00	<u>1 062,00</u> 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	70,000	<u>435,86</u> 11,37	<u>30 510,47</u> 796,17

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 901,07
Total com. Baronea s. Baronea L=1760 m						709 524,63
Incluziv salariu						23 164,73
		8. s. Chetrosu L=2480 m 8.1. str. Scolii L=880 m 8.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
187	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,000	7,00 0,00	308,00 0,00
188	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,320	41,92 41,92	55,33 55,33
189	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,320	21,21 0,00	28,00 0,00
190	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	440,000	217,18 17,92	95 557,42 7 885,42
191	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,000	9,60 0,00	422,50 0,00
192	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	113,45 11,18	24,96 2,46
193	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 960,00 0	3,29 1,54	13 016,52 6 086,52
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	10 933,33 0,00	14 432,00 0,00
195	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	422,400	1 469,18 6,46	620 581,74 2 726,64

1	2	3	4	5	6	7
196	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 400,00 0	141,93 1,54	624 500,80 6 762,80
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						1 368 927,27 23 519,17
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
197	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,000	35,03 0,97	30 824,35 857,65
198	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,120	4 363,87 1 168,12	17 979,15 4 812,65
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						48 803,50 5 670,30
Total str. Scolii L=880 m Incluziv salariu						1 417 730,77 29 189,47
		8.2. str. M. Eminescu si str. Gr. Vieru L=1600 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,320	973,44 0,00	311,50 0,00
200	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,320	664,06 0,00	212,50 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,320	678,12	217,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	9,58 0,00	460,00 0,00
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	80,000	92,40 0,00	7 392,00 0,00
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,000	6 621,28 151,86	529 702,05 12 148,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						538 295,05
Incluziv salariu						12 148,45
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,640	787,50 0,00	2 079,00 0,00
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,000	9,57 0,00	4 422,50 0,00
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,488	4 364,15 1 168,10	32 678,76 8 746,76
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,400	874,58 0,00	2 099,00 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	16,000	66,06 0,00	1 057,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						42 336,26
Incluziv salariu						8 746,76
Total str. M. Eminescu si str. Gr. Vieru L=1600 m						580 631,31
Incluziv salariu						20 895,21
Total s. Chetrosu L=2480 m						1 998 362,08
Incluziv salariu						50 084,68
		9. s. Drochia L=2035 m 9.1. str. Dinu Roman L=1150 m 9.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
210	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,500	7,01 0,00	403,20 0,00
211	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,730	41,76 41,76	72,24 72,24
212	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,730	20,81 0,00	36,00 0,00
213	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	575,000	217,17 17,92	124 872,91 10 304,66
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,500	9,57 0,00	550,00 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	114,03 10,59	33,07 3,07

1	2	3	4	5	6	7
216	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 175,00 0	3,29 1,54	17 010,23 7 953,98
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,730	10 917,69 0,00	18 887,60 0,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	552,000	1 469,20 6,46	810 999,98 3 563,38
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 750,00 0	141,93 1,54	816 115,75 8 837,75
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 788 980,98
Incluziv salariu						30 735,08
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 150,00 0	35,03 0,97	40 284,07 1 120,47
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,380	4 364,31 1 168,12	23 479,99 6 284,49
Total Consolidarea acostamentelor						63 764,06
Incluziv salariu						7 404,96
Total str. Dinu Roman L=1150 m						1 852 745,04
Incluziv salariu						38 140,04
		9.2. str. Cebotari-Magazin Zavitchi L=885 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
222	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,620	1 263,56 0,00	13 419,00 0,00
223	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	10,620	805,08 0,00	8 550,00 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,101	682,61 0,00	6 895,00 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 767,64 0	9,57 0,00	16 925,00 0,00
226	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,101	92,11 9,22	930,44 93,14
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,540	874,44 0,00	3 095,50 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,400	66,14 0,00	2 341,50 0,00
229	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	354,000	435,86 11,37	154 294,03 4 026,33
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	35,400	6 621,29	234 393,51

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	5 375,81
231	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	35,400	1 512,00 0,00	53 524,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						494 368,78
Incluziv salariu						9 495,28
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,354	870,06 0,00	308,00 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,850	66,05 0,00	584,50 0,00
234	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,142	4 364,31 1 168,15	18 076,98 4 838,48
Total Consolidarea acostamentelor						18 969,48
Incluziv salariu						4 838,48
Total str. Cebotari-Magazin Zavitchi L=885 m						513 338,26
Incluziv salariu						14 333,76
Total s. Drochia L=2035 m						2 366 083,30
Incluziv salariu						52 473,80
		10. s. Gribova dr. nr. 1 str. Corea-Primaria si dr. nr. 2 Pod-casa de cultura L=3025 m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,484	976,24 0,00	472,50 0,00
236	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,484	666,32 0,00	322,50 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,484	679,75 0,00	329,00 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,600	9,57 0,00	695,00 0,00
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	121,000	92,39 0,00	11 179,00 0,00
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	121,000	6 621,27 151,86	801 174,23 18 374,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						814 172,23
Incluziv salariu						18 374,53
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	4,991	787,52 0,00	3 930,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,469	9,57 0,00	8 362,50 0,00
243	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,157	4 364,14 1 168,13	61 783,20 16 537,20
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,538	874,61 0,00	3 969,00 0,00
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,250	66,18 0,00	2 002,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						80 047,20
Incluziv salariu						16 537,20
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						894 219,43
Incluziv salariu						34 911,73
Total s. Gribova dr. nr. 1 str. Corea-Primaria si dr. nr. 2 Pod-casa de cultura L-3025 m						894 219,43
Incluziv salariu						34 911,73
		11. com. Fintinita s. Fintinita L=1555 m 11.1. S.1 Pod Moscalu R. - Pod Cocieru I; S. 2 Gheret M. - Covali I.; S. 4 Moscalu E-Rascrucea cu gradinita L=1075 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
246	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	976,74 0,00	126,00 0,00
247	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,129	658,91 0,00	85,00 0,00
248	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	678,29 0,00	87,50 0,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,350	9,56 0,00	185,00 0,00
250	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,250	92,36 0,00	2 978,50 0,00
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,250	6 621,25 151,86	213 535,30 4 897,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						216 997,30
Incluziv salariu						4 897,50
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,774	787,20 0,00	1 396,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	310,406	9,58 0,00	2 972,50 0,00
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,031	4 363,72 1 168,13	21 953,87 5 876,87
255	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,613	872,91 0,00	1 408,00 0,00
256	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,750	66,09 0,00	710,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						28 441,37
Incluziv salariu						5 876,87
Total S.1 Pod Moscalu R. - Pod Cocieru I; S. 2 Gheret M. - Covali I.; S. 4 Moscalu E-Rascrucea cu gradinita L=1075 m						245 438,67
Incluziv salariu						10 774,37
		11.2. Pod Culcitchii G. L=480 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
257	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,320	1 263,89 0,00	5 460,00 0,00
258	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	4,320	804,98 0,00	3 477,50 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,192	882,81 0,00	169,50 0,00
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	66,35 0,00	318,50 0,00
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,246	4 364,72 1 168,15	9 803,16 2 623,66
Total Consolidarea acostamentelor						10 291,16
Incluziv salariu						2 623,66
Total Pod Culcitchii G. L=480 m						211 391,34
Incluziv salariu						6 486,14
Total com. Fintinita s. Fintinita L=1555 m						456 830,01
Incluziv salariu						17 260,51
		12. s. Hasnasenii Mari L=543 m 12.1. Sector de drum in localitate nr. 1 si 2 L=412 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
270	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	974,68 0,00	77,00 0,00
271	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,074	675,68 0,00	50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	662,16 0,00	49,00 0,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,100	9,68 0,00	107,50 0,00
274	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,500	46,16 0,00	854,00 0,00
275	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	333,000	445,16 18,44	148 239,05 6 141,85
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	10 896,76 0,00	12 095,40 0,00
277	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00 0	171,23 1,84	316 781,14 3 412,14
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	10 900,18 0,00	6 049,60 0,00
279	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00 0	141,93 1,54	262 567,45 2 843,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere						746 870,14
Incluziv salariu						12 397,44
		12.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,733	787,86 0,00	577,50 0,00
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,205	9,57 0,00	1 227,50 0,00
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,666	872,37 0,00	581,00 0,00
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	66,22 0,00	245,00 0,00
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,000	35,03 0,97	12 961,68 360,58
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,732	4 364,50 1 168,19	7 559,31 2 023,31
Total Consolidarea acostamentelor						23 151,99
Incluziv salariu						2 383,89
Total Sector de drum in localitate nr. 1 si 2 L=412 m						770 022,13
Incluziv salariu						14 781,33
		12.2. Sector de drum in localitate nr. 3 L=131 m 12.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
286	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,240	6,95 0,00	36,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
287	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,160	42,25 42,25	6,76 6,76
288	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,160	25,00 0,00	4,00 0,00
289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	52,400	217,04 17,92	11 373,01 939,11
290	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,240	9,54 0,00	50,00 0,00
291	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	93,67 10,33	2,81 0,31
292	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	471,600	3,29 1,54	1 550,15 724,85
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	10 618,75 0,00	1 699,00 0,00
294	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	50,300	1 469,13 6,45	73 897,11 324,61
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	524,000	141,95 1,54	74 379,39 805,39
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						162 998,63
Incluziv salariu						2 801,03
		12.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
296	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	131,000	35,04 0,97	4 590,37 127,57
297	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,610	4 364,84 1 168,11	2 662,55 712,55
Total Consolidarea acostamentelor						7 252,92
Incluziv salariu						840,12
Total Sector de drum in localitate nr. 3 L=131 m						170 251,55
Incluziv salariu						3 641,15
Total s. Hasnasenii Mari L=543 m						940 273,68
Incluziv salariu						18 422,48
		13. com. Hasnasenii Noi s. Hasnasenii Noi L=825 m				
		13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
298	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,900	1 263,54 0,00	12 509,00 0,00
299	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	9,900	805,05 0,00	7 970,00 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,416	682,46 0,00	6 426,00 0,00
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 647,80 0	9,57	15 777,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
302	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,416	92,29 9,21	868,99 86,69
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,300	874,09 0,00	2 884,50 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,000	66,18 0,00	2 184,00 0,00
305	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	330,000	435,86 11,37	143 835,05 3 753,35
306	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,000	6 621,29 151,86	218 502,53 5 011,23
307	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	33,000	1 512,00 0,00	49 896,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						460 853,57
Incluziv salariu						8 851,27
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	866,67 0,00	286,00 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,250	66,18 0,00	546,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
310	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,861	4 364,85 1 168,14	16 852,67 4 510,17
Total Consolidarea acostamentelor						17 684,67
Incluziv salariu						4 510,17
Total com. Hasnasenii Noi s. Hasnasenii Noi L=825 m						478 538,24
Incluziv salariu						13 361,44
		14. s. Miciurin Cebotari G.-Clipa A. L=1363 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
311	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,245	971,43 0,00	238,00 0,00
312	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,245	663,27 0,00	162,50 0,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,245	685,71 0,00	168,00 0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,801	9,58 0,00	352,50 0,00
315	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	61,335	92,39	5 666,50

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
316	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,335	6 621,30 151,85	406 117,51 9 313,91
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						412 705,01
Incluziv salariu						9 313,91
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
317	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,249	787,46 0,00	1 771,00 0,00
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	393,566	9,57 0,00	3 767,50 0,00
319	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,379	4 363,91 1 168,11	27 837,38 7 451,38
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,045	874,57 0,00	1 788,50 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,630	66,25 0,00	903,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						36 067,38
Incluziv salariu						7 451,38
Total s. Miciurin						448 772,39

1	2	3	4	5	6	7
Cebotari G.-Clipa A. L=1363 m						
Incluziv salariu						16 765,29
		15. s. Moara de Piatra L=2679 m 15.1. S2. Burdeniuc T.-Ciubrii M; S4.Hilot E.-Gorna N; S5. Morojan O.-Balanciuc L; S7. Ciuperca V-Curmei: S8 Ivanschiv V.-Suhrii; S8. Drum central-Magazin L=1519 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,228	967,11 0,00	220,50 0,00
323	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,228	668,86 0,00	152,50 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,280	687,50 0,00	192,50 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,248	9,56 0,00	327,50 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	57,080	92,41 0,00	5 274,50 0,00
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	57,080	6 621,31 151,86	377 944,27 8 668,07
Total Reparatia						384 111,77

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						8 668,07
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,506	787,71 0,00	1 974,00 0,00
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	438,611	9,58 0,00	4 200,00 0,00
330	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,109	4 363,85 1 168,11	31 022,60 8 304,10
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,279	874,51 0,00	1 993,00 0,00
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,190	66,13 0,00	1 004,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						40 194,10
Incluziv salariu						8 304,10
Total S2. Burdeniuc T.-Ciubrii M; S4.Hilot E.-Gorna N; S5. Morojan O.-Balanciuc L; S7. Ciuperca V-Curmei: S8 Ivanschiv V.-Suhrii; S8. Drum central-Magazin L=1519 m						424 305,87
Incluziv salariu						16 972,17
		15.2. S3.Stah L.-Stah G L=60 m				

1	2	3	4	5	6	7
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1 000,00 0,00	7,00 0,00
334	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,007	714,29 0,00	5,00 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	500,00 0,00	3,50 0,00
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,080	9,26 0,00	10,00 0,00
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,800	93,33 0,00	168,00 0,00
338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800	6 622,82 151,82	11 921,08 273,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						12 114,58 273,28
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,099	777,78 0,00	77,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,325	9,52 0,00	165,00 0,00
341	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,281	4 356,94 1 168,33	1 224,30 328,30
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma	100 m3	0,090	877,78 0,00	79,00 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	64,17 0,00	38,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						1 583,80
Incluziv salariu						328,30
Total S3.Stah L.-Stah G L=60 m						13 698,38
Incluziv salariu						601,58
		15.3. S1. Prisacari S.-Podul mic; S6. Tcaciuc V-Telenu V. L=1100 m 15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
344	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,900	1 263,54 0,00	12 509,00 0,00
345	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	9,900	805,05 0,00	7 970,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,440	870,45 0,00	383,00 0,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	66,18 0,00	728,00 0,00
356	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,148	4 364,19 1 168,10	22 466,86 6 013,36
Total Consolidarea acostamentelor						23 577,86
Incluziv salariu						6 013,36
Total S1. Prisacari S.-Podul mic; S6. Tcaciuc V-Telenu V. L=1100 m						484 431,43
Incluziv salariu						14 864,63
Total s. Moara de Piatra L=2679 m						922 435,68
Incluziv salariu						32 438,38
		16. s. Nicoreni Primaria-Gimnaziu si Biserica-Podul L=760 m				
		16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
357	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,900	6,98 0,00	201,60 0,00
358	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,870	41,69 41,69	36,27 36,27
359	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	20,69 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
360	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,000	217,13 17,92	62 750,03 5 179,38
361	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,900	9,60 0,00	277,50 0,00
362	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	118,14 11,00	16,54 1,54
363	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 601,00 0	3,29 1,54	8 549,49 3 997,74
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	10 975,63 0,00	9 548,80 0,00
365	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	277,440	1 469,16 6,46	407 603,71 1 790,91
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 890,00 0	141,93 1,54	410 187,53 4 441,93
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						899 189,47
Incluziv salariu						15 447,77
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,000	35,03 0,97	26 621,63 740,53
368	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,560	4 363,63 1 168,12	15 534,51 4 158,51

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						42 156,14
Incluziv salariu						4 899,04
Total s. Nicoreni Primaria-Gimnaziu si Biserica-Podul L=760 m						941 345,61
Incluziv salariu						20 346,81
		17. s. Ochiul Alb L=2515 m 17.1. Primaria-Magazin L=350 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 000,00 0,00	56,00 0,00
370	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,056	669,64 0,00	37,50 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	687,50 0,00	38,50 0,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	9,52 0,00	80,00 0,00
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,000	92,50 0,00	1 295,00 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	6 621,28 151,86	92 697,98 2 125,98

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						94 204,98
Incluziv salariu						2 125,98
		17.1.2. Consolidarea acostamentelor				
375	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,578	787,20 0,00	455,00 0,00
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	101,063	9,57 0,00	967,50 0,00
377	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	4 363,10 1 168,05	7 146,76 1 913,26
378	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,525	875,24 0,00	459,50 0,00
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	66,00 0,00	231,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						9 259,76
Incluziv salariu						1 913,26
Total Primaria-Magazin L=350 m						103 464,74
Incluziv salariu						4 039,24
		17.2. Magazin spre centru L=2165 m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
380	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	25,980	1 263,53 0,00	32 826,50 0,00
381	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	25,980	805,04 0,00	20 915,00 0,00
382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	24,710	682,44 0,00	16 863,00 0,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 324,22 7	9,58 0,00	41 405,00 0,00
384	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	24,710	92,16 9,22	2 277,28 227,78
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	8,660	874,19 0,00	7 570,50 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	86,600	66,16 0,00	5 729,50 0,00
387	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	866,000	435,87 11,37	377 459,81 9 849,71
388	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	86,600	6 621,28	573 402,67

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,85	13 150,57
389	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	86,600	1 512,00 0,00	130 939,20 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						1 209 388,46
Incluziv salariu						23 228,06
		17.2.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,866	874,13 0,00	757,00 0,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,650	66,12 0,00	1 431,50 0,00
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,132	4 364,00 1 168,13	44 216,01 11 835,51
Total Consolidarea acostamentelor						46 404,51
Incluziv salariu						11 835,51
Total Magazin spre centru L=2165 m						1 255 792,97
Incluziv salariu						35 063,57
Total s. Ochiul Alb L=2515 m						1 359 257,71
Incluziv salariu						39 102,81
		18. com. Palanca L=1832 m				
		18.1. s. Salvirii Noi sector 1-4 L=1412 m				
		18.1.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
393	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,708	1 263,61 0,00	16 058,00 0,00
394	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	12,708	805,00 0,00	10 230,00 0,00
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,087	682,51 0,00	8 249,50 0,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 115,17 6	9,57 0,00	20 252,50 0,00
397	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,087	92,16 9,23	1 113,89 111,59
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,236	874,65 0,00	3 705,00 0,00
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,360	66,18 0,00	2 803,50 0,00
400	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	423,600	435,86 11,37	184 629,88 4 817,88
401	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	42,360	6 621,30	280 478,15

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	6 432,65
402	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	42,360	1 512,01 0,00	64 048,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						591 569,22
Incluziv salariu						11 362,12
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
403	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	980,00 0,00	49,00 0,00
404	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	650,00 0,00	32,50 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	700,00 0,00	35,00 0,00
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	9,59 0,00	72,50 0,00
407	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,600	92,50 0,00	1 165,50 0,00
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	12,600	6 621,50 151,85	83 430,96 1 913,26

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						84 785,46
Incluziv salariu						1 913,26
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	787,88 0,00	546,00 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,275	9,57 0,00	1 160,00 0,00
411	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,966	4 365,25 1 168,15	8 582,09 2 296,59
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	873,02 0,00	550,00 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	65,83 0,00	276,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						11 114,59
Incluziv salariu						2 296,59
Total s. Salvirii Noi sector 1-4 L=1412 m						687 469,27
Incluziv salariu						15 571,97
Total com. Palanca L=1832 m						687 469,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 571,97
		19. com. Pelinia s. Pelinia str. Alecsandri-Gradinita str. Chisinaului L=323 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	969,23 0,00	63,00 0,00
415	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,065	653,85 0,00	42,50 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	700,00 0,00	45,50 0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,690	9,55 0,00	92,50 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,150	46,16 0,00	745,50 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	290,700	445,15 18,44	129 404,87 5 361,67
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,969	10 949,64 0,00	10 610,20 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 615,00 0	171,22 1,84	276 526,51 2 978,71

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,485	10 942,27 0,00	5 307,00 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 615,00 0	141,93 1,54	229 215,46 2 482,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere						652 053,04
Incluziv salariu						10 822,64
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640	787,50 0,00	504,00 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	111,920	9,58 0,00	1 072,50 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,581	870,91 0,00	506,00 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,230	66,10 0,00	213,50 0,00
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	323,000	35,02 0,97	11 312,58 314,78
429	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,512	4 363,97 1 168,20	6 598,32 1 766,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						20 206,90
Incluziv salariu						2 081,10
Total com. Pelinia s. Pelinia str. Alecsandri-Gradinita str. Chisinaului L=323 m						672 259,94
Incluziv salariu						12 903,74
		20. com. Pervomaiscoe s. Pervomaiscoe str. Lenin, Negru A-Burbulea A L=125 m				
		20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
430	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,250	7,17 0,00	44,80 0,00
431	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,190	42,05 42,05	7,99 7,99
432	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,190	21,05 0,00	4,00 0,00
433	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	62,500	217,73 17,92	13 608,37 1 120,17
434	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,250	9,60 0,00	60,00 0,00
435	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	93,67 10,33	2,81 0,31
436	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	562,500	3,29 1,54	1 848,61 864,41
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,190	11 172,63 0,00	2 122,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
438	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 469,24 6,46	88 154,32 387,32
439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	625,000	141,94 1,54	88 709,72 960,62
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						194 563,42
Incluziv salariu						3 340,82
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
440	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,000	35,04 0,97	4 380,33 121,73
441	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,590	4 363,88 1 168,12	2 574,69 689,19
Total Consolidarea acostamentelor						6 955,02
Incluziv salariu						810,92
Total com. Pervomaiscoe s. Pervomaiscoe str. Lenin, Negru A-Burbulea A L=125 m						201 518,44
Incluziv salariu						4 151,74
		21. com. Petreni s. Petreni str. Luceafarul-Gimnaziu L=481 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
442	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	954,55 0,00	73,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
443	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,077	649,35 0,00	50,00 0,00
444	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	681,82 0,00	52,50 0,00
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,544	9,53 0,00	110,00 0,00
446	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,240	46,21 0,00	889,00 0,00
447	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	346,320	445,15 18,44	154 164,06 6 387,46
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,154	10 942,81 0,00	12 628,00 0,00
449	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 924,00 0	171,23 1,84	329 439,23 3 548,63
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,577	10 848,53 0,00	6 259,60 0,00
451	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 924,00 0	141,94 1,54	273 084,19 2 957,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						776 750,08
Incluziv salariu						12 893,28
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
452	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,952	786,76 0,00	749,00 0,00
453	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,667	9,57 0,00	1 595,00 0,00
454	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,866	874,13 0,00	757,00 0,00
455	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,810	66,22 0,00	318,50 0,00
456	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	481,000	35,03 0,97	16 851,29 468,79
457	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,251	4 363,62 1 168,15	9 822,50 2 629,50
Total Consolidarea acostamentelor						30 093,29
Incluziv salariu						3 098,29
Total com. Petreni s. Petreni str. Luceafarul-Gimnaziu L=481 m						806 843,37
Incluziv salariu						15 991,57
		22. com. Petreni s. Popestii Noi				

1	2	3	4	5	6	7
		strada centrala L=485 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
458	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	977,94 0,00	66,50 0,00
459	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	661,76 0,00	45,00 0,00
460	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	669,12 0,00	45,50 0,00
461	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,185	9,57 0,00	97,50 0,00
462	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,975	92,37 0,00	1 568,00 0,00
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,975	6 621,35 151,86	112 397,36 2 577,86
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						114 219,86 2 577,86
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,800	787,50 0,00	630,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,044	9,57 0,00	1 340,00 0,00
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,270	4 364,37 1 168,12	9 907,13 2 651,63
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,728	876,37 0,00	638,00 0,00
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,850	66,39 0,00	322,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						12 837,13
Incluziv salariu						2 651,63
Total com. Petreni s. Popestii Noi strada centrala L=485 m						127 056,99
Incluziv salariu						5 229,49
		23. s. Popestii de Jos Gimnaziu-Primarie si Cimitir-Primarie L=604 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,089	983,15 0,00	87,50 0,00
470	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,089	674,16 0,00	60,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,089	668,54 0,00	59,50 0,00
472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,416	9,50 0,00	127,50 0,00
473	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,416	46,22 0,00	1 036,00 0,00
474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	402,480	445,15 18,44	179 163,40 7 423,40
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,342	10 910,58 0,00	14 642,00 0,00
476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 236,00 0	171,23 1,84	382 869,68 4 124,08
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,671	10 910,58 0,00	7 321,00 0,00
478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 236,00 0	141,93 1,54	317 355,63 3 436,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere						902 722,21
Incluziv salariu						14 984,21
		23.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,196	787,21 0,00	941,50 0,00
480	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,286	9,58 0,00	2 005,00 0,00
481	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,087	876,26 0,00	952,50 0,00
482	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,040	66,06 0,00	399,00 0,00
483	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	604,000	35,03 0,97	21 155,37 588,67
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,827	4 363,42 1 168,16	12 335,40 3 302,40
Total Consolidarea acostamentelor						37 788,77
Incluziv salariu						3 891,07
Total s. Popestii de Jos Gimnaziu-Primarie si Cimitir-Primarie L=604 m						940 510,98
Incluziv salariu						18 875,28
		24. s. Popestii de Sus L=872 m 24.1. Casa de cultura-Rusu F L=428 m 24.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
485	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	17,120	7,03	120,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 150,68
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
495	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	428,000	35,03 0,97	14 992,44 417,14
496	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	4 364,12 1 168,12	8 728,24 2 336,24
Total Consolidarea acostamentelor						23 720,68
Incluziv salariu						2 753,38
Total Casa de cultura-Rusu F L=428 m						556 355,96
Incluziv salariu						11 904,06
		24.2. Rusu F-Pod L=180 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
497	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	965,52 0,00	28,00 0,00
498	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,029	689,66 0,00	20,00 0,00
499	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	724,14 0,00	21,00 0,00
500	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,320	9,84 0,00	42,50 0,00
501	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	7,200	46,18	332,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	129,600	445,14 18,44	57 690,24 2 390,34
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	10 808,80 0,00	4 669,40 0,00
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	171,23 1,84	123 287,87 1 327,97
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	10 800,00 0,00	2 332,80 0,00
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	141,94 1,54	102 196,44 1 106,64
Total Reparatia imbracamintei rutiere						290 620,75
Incluziv salariu						4 824,95
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
507	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,356	786,52 0,00	280,00 0,00
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,370	9,58 0,00	597,50 0,00
509	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,324	882,72 0,00	286,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	66,11 0,00	119,00 0,00
511	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	35,02 0,98	6 302,83 175,53
512	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,842	4 365,42 1 168,27	3 675,68 983,68
Total Consolidarea acostamentelor						11 261,01
Incluziv salariu						1 159,21
Total Rusu F-Pod L=180 m						301 881,76
Incluziv salariu						5 984,16
		24.3. Arama Gr-Arama Gh L=264 m 24.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
513	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,168	1 263,89 0,00	4 004,00 0,00
514	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	3,168	804,92 0,00	2 550,00 0,00
515	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	3,013	683,04 0,00	2 058,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	527,296	9,58 0,00	5 050,00 0,00
517	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,013	92,12 9,18	277,57 27,67
518	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,056	875,00 0,00	924,00 0,00
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,560	66,29 0,00	700,00 0,00
520	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	105,600	435,88 11,37	46 028,71 1 201,01
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,560	6 621,05 151,87	69 918,31 1 603,71
522	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	10,560	1 512,05 0,00	15 967,20 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						147 477,79
Incluziv salariu						2 832,39
		24.3.2. Consolidarea acostamentelor				
523	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,106	891,51 0,00	94,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
524	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,640	66,29 0,00	175,00 0,00
525	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,236	4 366,39 1 168,17	5 396,86 1 443,86
Total Consolidarea acostamentelor						5 666,36
Incluziv salariu						1 443,86
Total Arama Gr-Arama Gh L=264 m						153 144,15
Incluziv salariu						4 276,25
Total s. Popestii de Sus L=872 m						1 011 381,87
Incluziv salariu						22 164,47
		25. s. Sofia L=1230 m 25.1. str. Iulian Filip L=800 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
526	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,160	962,50 0,00	154,00 0,00
527	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,160	671,88 0,00	107,50 0,00
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,160	678,12 0,00	108,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	9,58 0,00	230,00 0,00
530	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,000	46,20 0,00	1 848,00 0,00
531	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	720,000	445,15 18,44	320 510,88 13 279,68
532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,400	10 920,25 0,00	26 208,60 0,00
533	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	171,23 1,84	684 917,60 7 377,60
534	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	10 964,00 0,00	13 156,80 0,00
535	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	141,93 1,54	567 728,00 6 148,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 614 969,88
Incluziv salariu						26 805,28
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
536	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,584	786,62 0,00	1 246,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	9,58 0,00	2 655,00 0,00
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,440	875,35 0,00	1 260,50 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	66,06 0,00	528,50 0,00
540	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,000	35,03 0,97	28 023,47 779,57
541	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,744	4 364,15 1 168,10	16 339,38 4 373,38
Total Consolidarea acostamentelor						50 052,85
Incluziv salariu						5 152,95
Total str. Iulian Filip L=800 m						1 665 022,73
Incluziv salariu						31 958,23
		25.2. str. Stefan cel Mare L=430 m				
		25.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
542	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,500	7,03 0,00	151,20 0,00
543	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,650	41,62 41,62	27,05 27,05
544	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,650	21,54 0,00	14,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
545	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	215,000	217,35 17,92	46 729,20 3 852,95
546	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,500	9,53 0,00	205,00 0,00
547	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	102,09 11,18	11,23 1,23
548	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 935,00 0	3,29 1,54	6 360,34 2 974,09
549	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,650	10 940,00 0,00	7 111,00 0,00
550	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	206,400	1 469,18 6,45	303 238,07 1 332,27
551	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,00 0	141,93 1,54	305 147,05 3 304,55
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						
						668 994,14
Incluziv salariu						11 492,14
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
552	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,000	35,03 0,97	15 061,79 418,99
553	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,010	4 363,39 1 168,12	8 770,42 2 347,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						23 832,21
Incluziv salariu						2 766,91
Total str. Stefan cel Mare L=430 m						692 826,35
Incluziv salariu						14 259,05
Total s. Sofia L=1230 m						2 357 849,08
Incluziv salariu						46 217,28
		26. com. Salvirii Vechi L=725 m 26.1. s. Salvirii Vechi si s. Ceapaevca L=425 m 26.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
554	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,100	1 263,43 0,00	6 443,50 0,00
555	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	5,100	804,90 0,00	4 105,00 0,00
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,851	682,54 0,00	3 311,00 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	848,867	9,57 0,00	8 127,50 0,00
558	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,851	92,20 9,25	447,28 44,88
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,700	874,71	1 487,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	66,09 0,00	1 123,50 0,00
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	170,000	435,86 11,37	74 096,85 1 933,55
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,000	6 621,25 151,86	112 561,25 2 581,55
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	17,000	1 512,00 0,00	25 704,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						237 406,88
Incluziv salariu						4 559,98
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
564	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,170	867,65 0,00	147,50 0,00
565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,250	65,88 0,00	280,00 0,00
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	4 365,42 1 168,09	8 682,83 2 323,33

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						9 110,33
Incluziv salariu						2 323,33
Total s. Salvirii Vechi si s. Ceapaevca L=425 m						246 517,21
Incluziv salariu						6 883,31
		26.2. s. Ilciovca L=300 m				
		26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
567	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	947,92 0,00	45,50 0,00
568	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,048	677,08 0,00	32,50 0,00
569	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	656,25 0,00	31,50 0,00
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	9,72 0,00	70,00 0,00
571	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,000	92,46 0,00	1 109,50 0,00
572	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 621,24 151,86	79 454,87 1 822,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 743,87
Incluziv salariu						1 822,27
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	784,85 0,00	388,50 0,00
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	9,58 0,00	830,00 0,00
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,404	4 364,30 1 168,08	6 127,48 1 639,98
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	880,00 0,00	396,00 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	66,50 0,00	199,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						7 941,48
Incluziv salariu						1 639,98
Total s. Iliciovca L=300 m						88 685,35
Incluziv salariu						3 462,25
Total com. Salvirii Vechi L=725 m						335 202,56
Incluziv salariu						10 345,56
		27. com. Suri L=2437 m				
		27.1. s. Surii Noi L=1568 m				

1	2	3	4	5	6	7
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
578	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	18,816	1 263,58 0,00	23 775,50 0,00
579	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	18,816	805,03 0,00	15 147,50 0,00
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,896	682,55 0,00	12 215,00 0,00
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 131,81 9	9,58 0,00	29 987,50 0,00
582	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,896	92,32 9,22	1 652,17 165,07
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,272	874,44 0,00	5 484,50 0,00
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,720	66,13 0,00	4 147,50 0,00
585	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	627,200	435,87 11,37	273 376,02 7 133,52

1	2	3	4	5	6	7
586	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,720	6 621,29 151,86	415 287,08 9 524,48
587	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	62,720	1 512,02 0,00	94 833,60 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						875 906,37
Incluziv salariu						16 823,07
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,627	877,19 0,00	550,00 0,00
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,680	66,07 0,00	1 036,00 0,00
590	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,338	4 364,41 1 168,10	32 026,04 8 571,54
Total Consolidarea acostamentelor						33 612,04
Incluziv salariu						8 571,54
Total s. Surii Noi L=1568 m						909 518,41
Incluziv salariu						25 394,61
		27.2. s. Suri L=689 m 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,139	982,01 0,00	136,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,139	665,47 0,00	92,50 0,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,139	679,86 0,00	94,50 0,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,856	9,59 0,00	200,00 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,760	46,22 0,00	1 606,50 0,00
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	625,680	445,16 18,44	278 525,30 11 540,10
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,086	10 936,91 0,00	22 814,40 0,00
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 476,00 0	171,23 1,84	595 199,53 6 411,13
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,043	10 884,76 0,00	11 352,80 0,00
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 476,00 0	141,93 1,54	493 348,61 5 342,61

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 403 370,64
Incluziv salariu						23 293,84
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,721	787,04 0,00	1 354,50 0,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	301,109	9,57 0,00	2 882,50 0,00
603	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,564	873,72 0,00	1 366,50 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,690	66,05 0,00	574,00 0,00
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	869,000	35,02 0,97	30 436,69 846,89
606	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,067	4 364,00 1 168,15	17 748,37 4 750,87
Total Consolidarea acostamentelor						54 362,56
Incluziv salariu						5 597,76
Total s. Suri L=689 m						1 457 733,20
Incluziv salariu						28 891,60
Total com. Suri L=2437						2 367 251,61

1	2	3	4	5	6	7
m						
Incluziv salariu						54 286,21
		28. s. Tarigrad L=561 m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
607	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	972,22 0,00	87,50 0,00
608	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,090	666,67 0,00	60,00 0,00
609	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	700,00 0,00	63,00 0,00
610	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,464	9,66 0,00	130,00 0,00
611	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,440	46,17 0,00	1 036,00 0,00
612	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	403,920	445,15 18,44	179 806,34 7 449,84
613	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,346	10 956,17 0,00	14 747,00 0,00
614	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00 0	171,23 1,84	384 235,33 4 138,83

1	2	3	4	5	6	7
615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,673	10 878,16 0,00	7 321,00 0,00
616	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00 0	141,93 1,54	318 494,33 3 449,03
Total Reparatie imbracamintei rutiere						905 980,50
Incluziv salariu						15 037,70
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
617	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,111	787,58 0,00	875,00 0,00
618	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,387	9,58 0,00	1 862,50 0,00
619	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,010	873,76 0,00	882,50 0,00
620	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,610	66,13 0,00	371,00 0,00
621	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	561,000	35,03 0,97	19 649,36 546,56
622	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,625	4 364,12 1 168,12	11 455,82 3 066,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						35 096,18
Incluziv salariu						3 612,88
Total s. Tarigrad L=561 m						941 076,68
Incluziv salariu						18 650,58
		29. s. Zgurita str. Tineretului-Gimnaziu L=561 m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
623	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	972,22 0,00	87,50 0,00
624	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,090	666,67 0,00	60,00 0,00
625	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	700,00 0,00	63,00 0,00
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,464	9,66 0,00	130,00 0,00
627	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,440	46,17 0,00	1 036,00 0,00
628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	403,920	445,15 18,44	179 806,34 7 449,84
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,346	10 956,17 0,00	14 747,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00 0	171,23 1,84	384 235,33 4 138,83
631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,673	10 878,16 0,00	7 321,00 0,00
632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00 0	141,93 1,54	318 494,33 3 449,03
Total Reparatia imbracamintei rutiere						905 980,50
Incluziv salariu						15 037,70
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
633	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,111	787,58 0,00	875,00 0,00
634	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,387	9,58 0,00	1 862,50 0,00
635	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,010	873,76 0,00	882,50 0,00
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,610	66,13 0,00	371,00 0,00
637	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	561,000	35,03	19 649,36

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			0,97	546,56
638	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,625	4 364,12 1 168,12	11 455,82 3 066,32
Total Consolidarea acostamentelor						35 096,18
Incluziv salariu						3 612,88
Total s. Zgurita str. Tineretului-Gimnaziu L=561 m						941 076,68
Incluziv salariu						18 650,58
Прямые затраты			lei		33 686 084,77	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		173 888,98	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		33 859 973,75	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		4 909 696,19	
Total Total+CI			100,00 +		38 769 669,94	
Beneficiu (Total) * 6 %			6,00 %		2 326 180,20	
Total Total+B			100,00 +		41 095 850,14	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		8 219 170,03	

Total deviz: **49 315 020,17**
Incluziv salariu **772 839,92**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)