

Obiectivul:

Obiectul: sat.Visoca casa de cultura2

Deviz local Nr. 21.9

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 483 668,82 (Lei)

Devizul: casa de cultura lucrari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	CK32A	Storuri pentru laterale	m2	63,630	532,85	33 905,25
					22,55	1 434,86
1.2	CK32A	Storuri pentru suspendate	m2	245,450	286,10	70 223,25
					22,55	5 534,90
1.3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm.	m2	90,700	439,05	39 821,84
					68,20	6 185,74
1.4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	300,000	27,90	8 370,00
					5,50	1 650,00
1.5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	300,000	60,53	18 159,00
					30,25	9 075,00
1.6	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg.	buc	150,000	14,85	2 227,50
					14,85	2 227,50
1.7	CK32A	ecran scena montare	m2	150,000	22,55	3 382,50
					22,55	3 382,50

Total manopera (ore)	536,191
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		176 089,33
Asigurari sociale	24,000%	7 077,72
Total		183 167,04
Cheltuieli de transport	2,000%	2 889,62
Total		186 056,66
Cheltuieli de regie	2,000%	3 721,13
Total		189 777,80
Beneficiu de deviz	2,000%	3 795,56

Total Deviz fara TVA	193 573,35
-----------------------------	-------------------

Devizul: utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Material	ecran pe scena	m2	150,000	300,00	45 000,00
					0,00	0,00
2.2	Material	Scaune cu 4 locuri	buc	150,000	600,00	90 000,00
					0,00	0,00
2.3	Material	huse pentru scaune	buc	600,000	120,00	72 000,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,000
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)		0,000
Total		207 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	2 484,00
Total Deviz fara TVA		209 484,00
Total General fara TVA		403 057,35
TVA (20%)		80 611,47
TOTAL GENERAL		483 668,82
Inclusiv salariul		29 490,49

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;