

**Lucrari de reconstructie a imobilul
in vederea amplasarii Sectorului de
politie nr.3 "Horodiste" al
Inspectoratului situat in raionul
Calarasi satul Horodiste**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reconstructie**

Valoarea de deviz 632 929,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari diverse interioare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	96,100	13,14 12,69	1 262,28 1 219,04
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,820	376,00 374,79	308,32 307,33
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	255,310	15,72 15,57	4 013,04 3 974,74
4	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,300	1 974,86 337,89	6 517,04 1 115,03
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea gol ferestre - G-1	kg	148,600	26,95 11,53	4 005,07 1 713,65
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	15,900	24,22 24,22	385,06 385,06
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiectului	m2	15,900	1 068,29 42,09	16 985,87 669,26
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,100	81,84 5,19	826,58 52,41

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	10,600	96,91 20,76	1 027,22 220,03
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,800	24,22 24,22	358,42 358,42
11	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga - din MDF	m2	14,800	1 372,37 103,79	20 311,08 1 536,06
12	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,860	963,63 46,13	13 355,90 639,33
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - umplerea timpane	m3	13,900	486,68 57,08	6 764,90 793,46
14	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardoseli	kg	49,600	23,29 2,08	1 155,07 102,98
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	96,100	121,68 51,89	11 692,99 4 987,01
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,500	314,06 144,15	8 322,53 3 819,98
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,400	79,43 49,01	1 779,13 1 097,85
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	69,600	247,35 89,37	17 215,25 6 220,36
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	9,100	273,48 141,27	2 488,68 1 285,53
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	37,900	53,62 48,43	2 032,09 1 835,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,600	83,96 69,19	17 262,47 14 225,88
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	76,000	19,35 14,99	1 470,84 1 139,36
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,310	5,05 1,73	1 290,54 441,62
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	255,310	90,69 70,35	23 155,12 17 959,82
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	204,200	22,51 11,53	4 595,93 2 354,83
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,310	36,47 31,71	9 312,42 8 096,62
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea	m2	255,310	5,05 1,73	1 290,54 441,62
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	255,310	47,54 31,71	12 136,18 8 096,67
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	98,100	277,83 126,85	27 254,82 12 444,18
Total Lucrari diverse interioare						218 575,38
Incluziv salariu						97 533,79
		2. Copertine				
30	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,300	121,66 121,66	644,81 644,81

1	2	3	4	5	6	7
31	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,200	100,55 69,19	2 131,63 1 466,87
32	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), - la stilpi	m3	2,300	1 232,31 311,37	2 834,31 716,14
33	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,190	16 440,04 1 037,87	19 563,65 1 235,07
34	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - profil, corniere	t	0,548	18 099,20 864,91	9 918,36 473,97
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,170	5 587,18 1 389,24	949,82 236,17
36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	40,400	49,59 17,01	2 003,24 687,19
37	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,700	1 071,66 616,96	1 821,83 1 048,84
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	40,700	193,53 66,31	7 876,74 2 698,78
Total Copertine						47 744,39
Incluziv salariu						9 207,84
		3. Electricitate				
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip BZUM - TF - 0163 A	buc	1,000	2 834,17 563,34	2 834,17 563,34
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRS la 18 module	buc	1,000	1 753,47 563,34	1 753,47 563,34
41	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRV la 12	buc	1,000	1 723,17 563,34	1 723,17 563,34

1	2	3	4	5	6	7
		module				
42	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential 6 A, in carcasa de aminoplast,	buc	7,000	109,97 21,91	769,80 153,38
43	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 4x18	buc	30,000	391,61 100,91	11 748,15 3 027,15
44	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 01-2x36	buc	4,000	330,40 100,91	1 321,62 403,62
45	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip IESIRE	buc	1,000	270,86 70,35	270,86 70,35
46	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential 10A, in carcasa de aminoplast,	buc	4,000	115,02 21,91	460,08 87,64
47	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential - tip IP44 sdvoenni	buc	7,000	120,07 21,91	840,50 153,38
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16A	buc	19,000	47,88 17,87	909,73 339,62
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4x16 mmp tip PV1	m	15,000	86,45 4,04	1 296,80 60,54
50	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.20mm	m	30,000	70,16 49,01	2 104,80 1 470,33
51	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm	m	300,000	33,54 24,79	10 060,52 7 438,14
52	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x3,5 mmp - marca VVG	m	102,000	26,37 10,38	2 690,03 1 058,64
53	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp tip VVG	m	165,000	23,60 14,41	3 894,41 2 378,47

1	2	3	4	5	6	7
54	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmp tip VVG	m	30,000	26,36 14,41	790,76 432,45
55	RpEB01A 1	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4 mmp. - tip PV1	m	65,000	11,47 5,19	745,51 337,31
56	RpEE09A	Montarea automate de tip BA4729/ 3 B40	buc	6,000	193,10 47,86	1 158,59 287,15
57	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	1,000	53,81 50,16	53,81 50,16
Total Electricitate						45 426,78
Incluziv salariu						19 438,35
		4. Incalzire				
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-700 mm	buc	1,000	733,48 28,83	733,48 28,83
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-1100 mm	buc	2,000	1 143,18 37,48	2 286,36 74,96
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-1200 mm	buc	1,000	1 243,18 37,48	1 243,18 37,48
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-1400 mm	buc	2,000	1 443,18 37,48	2 886,36 74,96
62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-1700 mm	buc	1,000	1 743,18 37,48	1 743,18 37,48
63	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv.	m	10,000	33,52 17,30	335,21 172,98
64	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,000	39,24 20,18	1 177,08 605,43
65	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m	40,000	42,07 20,18	1 682,74 807,24

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	3,000	54,07 25,95	162,20 77,84
67	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18x3.4 mm - Tubolit	m	10,000	33,16 28,83	331,56 288,30
68	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x4 mm - Tubolit	m	30,000	34,02 28,83	1 020,64 864,90
69	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm - Tubolit	m	40,000	34,45 28,83	1 378,15 1 153,20
70	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x4 mm - Tubolit	m	3,000	37,75 28,83	113,26 86,49
71	RpIA02B	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, pentru apa menajera - tip EOLO Star 24	buc	1,000	10 193,82 1 556,82	10 193,82 1 556,82
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	7,000	157,27 5,77	1 100,86 40,36
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare	buc	7,000	163,38 10,38	1 143,65 72,65
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare	buc	14,000	163,38 10,38	2 287,30 145,30
75	ID01A	Robinet cu ventil cu sfera pentru instalatii de incalzire central,	buc	6,000	163,38 10,38	980,27 62,27
76	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	41,000	14,52 5,77	595,16 236,41
77	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,000	73,64 16,14	73,64 16,14

1	2	3	4	5	6	7
78	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	14,000	62,07 8,65	868,97 121,09
79	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	36,69 12,69	880,44 304,44
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, - pentru sutineri	kg	20,000	26,95 11,53	539,04 230,64
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,000	6,19 5,19	513,72 430,72
Total Incalzire						34 270,27
Incluziv salariu						7 526,93
		5. Ventilare				
82	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	19,000	346,85 198,35	6 590,14 3 768,66
83	VC16A	Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire,- tip PRAHA - 200	buc	3,000	7 743,78 2 587,20	23 231,33 7 761,61
84	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	14,000	71,97 46,13	1 007,64 645,79
85	VC16A	Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire,- tip PRAHA - 150	buc	1,000	5 743,78 2 587,20	5 743,78 2 587,20
86	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip VTK 160	buc	1,000	319,41 198,35	319,41 198,35
87	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate	buc	3,000	369,30 64,58	1 107,89 193,74
88	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric tip VENTS	buc	2,000	2 357,26 1 284,09	4 714,53 2 568,18
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	3,000	379,60	1 138,80

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie			28,83	86,49
90	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000	534,03 354,03	1 068,06 708,06
91	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm	m	25,000	33,70 28,83	842,42 720,75
92	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	2,000	32,88 10,38	65,76 20,76
93	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000	534,03 354,03	1 068,06 708,06
Total Ventilare						46 897,82
Incluziv salariu						19 967,65
		6. Apeduct, canalizare exterioara si interioara				
94	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	33,500	55,75 33,44	1 867,79 1 120,33
95	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	30,07 14,41	180,39 86,49
96	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	13,800	62,37 37,48	860,72 517,21
97	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	47,01 18,45	1 034,25 405,93
98	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,500	41,70 21,33	521,23 266,68
99	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 689,06 282,53	1 689,06 282,53

1	2	3	4	5	6	7
100	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 114,99 106,67	2 229,99 213,34
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	390,14 95,14	780,28 190,28
102	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	3 380,80 207,58	3 380,80 207,58
103	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	9,000	36,95 18,45	332,56 166,06
104	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	367,91 14,41	367,91 14,41
105	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	12,000	36,95 18,45	443,41 221,41
106	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	22,000	14,52 5,77	319,35 126,85
107	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,240	1 073,42 0,00	257,62 0,00
108	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,300	186,24 186,24	242,11 242,11
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,100	371,55 51,89	408,70 57,08
110	AcD53F1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana - la hazna	put	1,000	3 950,00 0,00	3 950,00 0,00
111	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare	put	2,000	1 365,00	2 730,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana			0,00	0,00
112	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 085,71 40,36	3 257,13 121,09
113	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi - la hazna	m3	2,520	536,73 495,88	1 352,55 1 249,61
114	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum - la hazna	m2	7,500	204,37 5,01	1 532,78 37,59
115	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri	m3	19,000	115,32 115,32	2 191,08 2 191,08
116	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	14,000	94,16 46,13	1 318,21 645,79
Total Apeduct, canalizare exterioara si interioara						31 247,92
Incluziv salariu						8 363,45
Прямые затраты			Lei		424 162,56	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		36 458,55	
Cheltuieli de transport			7,00 %		17 957,52	
Cheltuieli de regie			7,00 %		33 500,51	
Beneficiu			3,00 %		15 362,39	
TVA			20,00 %		105 488,30	

Total deviz: **632 929,83**
Incluziv salariu **162 038,01**

Intocmit (Botnaru S.)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)