

**Lucrari de reparatii curente la
dormitoarele grupelor Nr.7 si
Nr.8 a IET Nr.32 din
str.M.Sadoveanu 2/2,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 (LOT 1)
Lucrari de reparatii dormitoare

Valoarea de deviz 115 410,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1.Grupa 7				
		Capitolul 1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	49,75	12,09 10,14	601,40 504,39
2	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	49,75	16,49 0,74	820,18 36,67
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	49,75	20,45 4,34	1 017,29 215,98
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	49,75	103,40 5,75	5 144,39 286,03
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu	m2	49,75	203,68 26,52	10 133,01 1 319,42

1	2	3	4	5	6	7
		strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu preadez,				
Total Capitolul 1.1.1.Pardoseli						17 716,27
Incluziv salariu						2 362,49
		Capitolul 1.1.2.Tavane				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	49,75	107,48 <hr/> 37,26	5 346,94 <hr/> 1 853,89
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,75	22,60 <hr/> 17,84	1 124,48 <hr/> 887,56
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,75	16,49 <hr/> 0,74	820,18 <hr/> 36,67
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,75	33,66 <hr/> 13,51	1 674,46 <hr/> 672,30
Total Capitolul 1.1.2.Tavane						8 966,07
Incluziv salariu						3 450,42
		Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri				
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,55	7,42 <hr/> 6,24	583,09 <hr/> 490,40
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,71	6,58 <hr/> 5,87	142,96 <hr/> 127,54
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	83,28	4,61	384,10

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog			0,74	61,39
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	21,71	47,00 15,72	1 020,42 341,39
14	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	21,71	47,28 15,97	1 026,50 346,72
15		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	18,90	3,80 0,00	71,82 0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,28	16,49 0,74	1 372,96 61,39
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,28	22,60 17,84	1 882,34 1 485,76
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,28	16,49 0,74	1 372,96 61,39
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,28	33,66 13,51	2 803,00 1 125,40
Total Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri						10 660,14
Incluziv salariu						4 101,37
Capitolul 1.1.4.Timplarii						
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,58	9,26	23,88

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			9,26	23,88
21	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2050 (h)	m2	2,58	1 288,72 31,90	3 324,91 82,31
22	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	162,82 61,02	162,82 61,02
Total Capitolul 1.1.4.Timplarii						3 511,61
Incluziv salariu						167,22
Capitolul 1.1.5 Retele electrice						
23	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,20	10,56 10,26	23,23 22,57
24	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,20	10,03 5,39	22,06 11,86
Total Capitolul 1.1.5 Retele electrice						45,29
Incluziv salariu						34,43
Capitolul 1.1.6.Diverse						
25	TrB01A2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,30	20,10 20,10	46,22 46,22
26	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, containere, categoria 3	t	2,30	11,71 11,71	26,92 26,92
27	TsI51A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	2,30	6,89	15,86

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
Total Capitolul 1.1.6.Diverse						89,00
Incluziv salariu						73,14
Total Capitolul 1.1.Grupa 7						40 988,39
Incluziv salariu						10 189,08
Capitolul 1.2.Grupa Nr. 8						
Capitolul 1.2.1.Pardoseli						
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	50,51	12,09 10,14	610,59 512,09
29	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	50,51	16,49 0,74	832,71 37,23
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	50,51	20,45 4,34	1 032,83 219,28
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	50,51	103,40 5,75	5 222,97 290,40
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05.mm, clasa rezistenta min.33EN ISO 10 582. rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	50,51	203,68 26,52	10 287,81 1 339,58
Total Capitolul 1.2.1.Pardoseli						17 986,91
Incluziv salariu						2 398,58

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.2.2.Tavane				
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,51	107,48 37,26	5 428,63 1 882,21
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,51	22,60 17,84	1 141,65 901,12
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,51	16,49 0,74	832,71 37,23
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,51	33,66 13,51	1 700,04 682,57
Total Capitolul 1.2.2.Tavane						9 103,03
Incluziv salariu						3 503,13
		Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	74,95	7,42 6,24	556,37 467,93
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	22,24	6,58 5,87	146,45 130,66
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	81,20	4,61 0,74	374,50 59,85
40	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	22,24	47,00 15,72	1 045,33 349,72
41	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	22,24	47,28	1 051,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm			15,97	355,18
42		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	25,00	3,80 0,00	95,00 0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,20	16,49 0,74	1 338,67 59,85
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,20	22,60 17,84	1 835,33 1 448,65
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,20	16,49 0,74	1 338,67 59,85
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,20	33,66 13,51	2 732,99 1 097,30
Total Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri						10 514,86
Incluziv salariu						4 028,99
Capitolul 1.2.4.Timplarii						
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,58	9,26 9,26	23,88 23,88
48	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2050 (h)	m2	2,58	1 288,72 31,90	3 324,91 82,31

1	2	3	4	5	6	7
49	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	162,82 61,02	162,82 61,02
Total Capitolul 1.2.4.Timplarii						3 511,61
Incluziv salariu						167,22
Capitolul 1.2.5.Retele electrice						
50	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,20	10,56 10,26	23,23 22,57
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,20	10,03 5,39	22,06 11,86
Total Capitolul 1.2.5.Retele electrice						45,29
Incluziv salariu						34,43
Capitolul 1.2.6.Diverse						
52	TrB01A2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,30	20,10 20,10	46,22 46,22
53	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	2,30	11,71 11,71	26,92 26,92
54	TsI51A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	6,89 0,00	15,86 0,00
Total Capitolul 1.2.6.Diverse						89,00
Incluziv salariu						73,14
Total Capitolul 1.2.Grupa Nr. 8						41 250,71
Incluziv salariu						10 205,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			82 239,09
		Asigurare sociala		24,00 %		4 894,70
		Transportarea		1,00 %		603,00
		Total		100,00 +		87 736,79
		Cheltuieli de regie		1,00 %		877,37
		Total		100,00 +		88 614,16
		Beneficiul		0,50 %		443,07
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						89 057,23
Incluziv salariu						20 394,57
		Capitolul 2.Lucrari de electromontare				
55	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,00	7,37 7,37	88,45 88,45
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare si prize	buc	2,00	1,47 1,47	2,95 2,95
57	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W,3381 Lm,4000K tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,12	16 617,36 5 287,21	1 994,08 634,47
58	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A , 220VIP44, iclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,02	912,80 770,64	18,26 15,41
59		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,00	2,50 0,00	5,00 0,00
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,70	522,28 241,92	365,60 169,35
61		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	70,00	10,50 0,00	735,00 0,00
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,70	1 399,63 464,34	979,74 325,04

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii				
		Cheltuieli directe	lei			4 189,08
		Asigurare sociala	24,00 %			296,56
		Transportarea	1,00			2 473,86
		Cheltuieli de regie	10,00 %			123,57
		Total	100,00 +			7 083,06
		Beneficiul	0,50 %			35,42
		Total Capitolul 2.Lucrari de electromontare				7 118,48
		Incluziv salariu				1 235,66
		Cheltuieli directe	lei			96 175,70
		TVA	20,00 %			19 235,14

Total deviz: **115 410,85**
Incluziv salariu **21 630,24**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)