

Primăria or.Codru, mun. Chisinau str.Costiujeni, 8

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparare a stațiilor de așteptare pe străzile or. Codru****Valoarea de deviz 299 074,06 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statii de asteptare or. Codru				
		1.1. Statie Costiujeni 14/1				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	58,0000	61,62 61,18	3 574,21 3 548,34
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	7,2000	14,44 14,44	104,00 104,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3500	625,80 84,11	219,03 29,44
4	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 150x150x8mm Armatura AIII d 8mm)	kg	84,0000	23,81 3,99	1 999,77 335,46
5	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	2,3600	1 697,25 433,34	4 005,51 1 022,69
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	25,0000	48,97 22,09	1 224,27 552,30

1	2	3	4	5	6	7
7	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1,8000	40,47 13,59	72,84 24,47
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	18,9000	36,12 19,54	682,72 369,36
9	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	18,9000	113,61 95,17	2 147,26 1 798,64
10	CE18A	Luminatoare din placi de polycarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,7100	677,62 67,98	25 553,20 2 563,37
11	CE18A	Luminatoare din placi de polycarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,0000	677,62 67,98	23 039,22 2 311,19
12	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,8000	29,74 29,74	23,79 23,79
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,8000	116,10 0,00	92,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 738,70
		Total Statie Costiujeni 14/1 Inclusiv salariu				62 738,70 12 683,05
		1.2. Statie de asteptare Valea Apelor 27				
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,3000	61,62 61,18	1 004,47 997,20
15	CE18A	Luminatoare din placi de polycarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,3000	677,62 67,98	11 045,27 1 108,01

1	2	3	4	5	6	7
16	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	32,0000	48,97 22,09	1 567,08 706,95
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,2100	36,12 19,54	1 091,28 590,40
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	30,2100	113,61 95,17	3 432,22 2 874,98
19	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,6000	677,63 67,98	3 794,70 380,66
20	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0800	8 671,62 1 614,37	693,73 129,15
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Se va monta banca existenta) banca alaturata statiei	buc	1,0000	655,85 611,78	655,85 611,78
22	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5000	29,74 29,74	14,87 14,87
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,5000	116,10 0,00	58,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 357,52
		Total Statie de asteptare Valea Apelor 27 Inclusiv salariu				23 357,52 7 414,00
		1.3. Statie Valea Apelor colt Costiujeni				
		1.3.1. Stramutarea				
24	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea statiei in vederea reamplasarii, pozitia se va coordona cu beneficiarul)	kg	1 850,000 0	2,30 2,12	4 254,36 3 929,86
25	40-01-002-01	Transportarea verticala peste cea prevazuta in indicator, m: 1, la	10 t	0,3700	2 984,22 2 770,03	1 104,16 1 024,91

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, m, pina la: 5 (Incarcarea si descarcarea statiei la destinatie)				
26	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	3,7000	22,50 0,00	83,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 441,77
		Total Stramutarea Inclusiv salariu				5 441,77 4 954,77
		1.3.2. Fundatia, repararea statiei				
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,6000	179,29 179,29	645,43 645,43
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000	625,80 84,12	750,96 100,94
29	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 150x150x8mm Armatura AIII d 8mm)	kg	65,0000	23,81 3,99	1 547,44 259,58
30	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice (B 15)	m3	1,8000	1 697,26 433,34	3 055,06 780,02
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,0000	44,32 17,84	1 772,65 713,75
32	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv (Montarea statiei pe pozitie)	buc	6,0000	37,64 25,49	225,84 152,95
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,1000	36,12 19,54	798,32 431,90
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu	m2	22,1000	113,61 95,17	2 510,82 2 103,18

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)				
35	CE18A	Luminatoare din placi de polycarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,2000	677,62 67,98	4 201,27 421,45
36	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,1200	8 671,58 1 614,42	1 040,59 193,73
37	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volumul de 18L forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	1 385,15 501,32	2 770,30 1 002,64
		<i>Total</i>	lei			19 318,68
		Total Fundatia, repararea statiei Inklusiv salariu				19 318,68 6 805,57
		<i>Total</i>	lei			24 760,45
		Total Statie Valea Apelor colt Costiujeni Inklusiv salariu				24 760,45 11 760,34
		1.4. Statie Potirniche 1				
38	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,2000	61,63 61,18	936,70 929,92
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,2000	345,63 97,72	5 253,63 1 485,28
40	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	36,0000	48,97 22,09	1 762,96 795,32
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000	36,12 19,54	1 741,14 941,98
42	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	48,2000	113,61 95,17	5 476,11 4 587,02
43	CE18A	Luminatoare din placi de	m2	7,4000	677,62	5 014,42

1	2	3	4	5	6	7
		poli carbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			67,98	503,02
44	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0900	8 671,67 1 614,44	780,45 145,30
45	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volumul de 18L forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	1 385,15 501,32	2 770,30 1 002,64
46	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,4500	29,73 29,73	13,38 13,38
47	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,4500	116,09 0,00	52,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 801,33
		Total Statie Potirniche 1 Inclusiv salariu				23 801,33 10 403,86
		1.5. Statie Drumul Schinoasei colt stradela 2 Malocanilor				
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,2000	61,62 61,18	751,82 746,38
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,2000	345,63 97,72	4 216,72 1 192,13
50	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	31,4000	48,97 22,09	1 537,69 693,69
51	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	14,8000	36,12 19,54	534,62 289,24
52	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	14,8000	113,61 95,17	1 681,45 1 408,46
53	CE18A	Luminatoare din placi de poli carbonat monolit cu grosimea	m2	18,4000	677,62 67,98	12 468,27 1 250,75

1	2	3	4	5	6	7
		nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
54	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volumul de 18L forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	1 385,15 501,32	2 770,30 1 002,64
55	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5500	29,75 29,75	16,36 16,36
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,5500	116,11 0,00	63,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 041,09
		Total Statie Drumul Schinoasei colt stradela 2 Malocanilor Inklusiv salariu				24 041,09 6 599,65
		1.6. Statie Schinoasa Deal 47				
57	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,5200	61,62 61,18	1 018,03 1 010,66
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,5200	345,63 97,72	5 709,86 1 614,26
59	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	36,0000	48,97 22,09	1 762,96 795,32
60	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000	36,12 19,54	1 741,14 941,98
61	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	48,2000	113,61 95,17	5 476,11 4 587,02
62	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,7000	677,62 67,98	4 540,08 455,44

1	2	3	4	5	6	7
63	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0900	8 671,67 1 614,44	780,45 145,30
64	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volumul de 18L forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	1 385,15 501,32	2 770,30 1 002,64
65	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,4500	29,73 29,73	13,38 13,38
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,4500	116,09 0,00	52,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 864,55
		Total Statie Schinoasa Deal 47 Inclusiv salariu				23 864,55 10 566,00
		<i>Total</i>	lei			182 563,64
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 262,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			8 519,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			29 775,17
		<i>Total</i>				235 121,11
		<i>Venit</i>	6 %			14 107,27
		Total Statii de asteptare or. Codru Inclusiv salariu				249 228,38 59 426,90

		Total	lei	249 228,38
		Tva	20 %	49 845,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		299 074,06 59 426,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)