

DEVIZ

pentru servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni
și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea
la stația de pompare/epurare din Strășeni”

Nr. d/o	Caracteristica lucrărilor	Nr. capitolului, tabelului și punctului, indicații la capitol sau parte al culegerilor de prețuri la lucrările de proiect și prospecț. în construcții	Calcul de cost a+bx	Costul lucrărilor (lei)
1	2	3	4	5
1	Elaborarea studiului de fezabilitate			
1.1	Elaborarea studiului de fezabilitate		1 x 400.000	400.000,0
	Studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect			
2	Ridicări topografice, 41,6 km		41,6 x 2.500	104.000,0
3	Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 208 foraje cu o adâncime medie de 4,0 m)		208 x 4 x 200	166.400,0
	Documentația de proiect			
4	Proiectarea rețelei magistrale de evacuarea apei uzate, inclusiv calcului hidraulic a rețelelor proiectate. Lungimea aproximativă a magistralei este de 27,6 km și 14,0 km de canalizare gravitațională, (41,6 km)	Cul. de prețuri pentru lucrări de proiectare compartiment 49 tabel 49-22, p.7 K – 1,12 PE K _{reducere} – 0,4 K - 21,2 ind. prețurilor	(16122,0+616,3 x41,6)x1,12x0,4 x21,2	396.600,0
5	Proiectarea stațiilor de pompare a apelor menajere. Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizat, apometru ultrasonic și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA), (6 buc)	Cul. de prețuri pentru lucrări de proiectare compartiment 49 tabel 49-9, p.2 K – 1,13 PE K _{reducere} – 0,25 K - 21,2 ind. prețurilor	(4849,0+6,55x20)x6x1,13x0,25x21,2	179.100,0
6	Alimentarea cu Energie Electrică a Exterioară, (6 buc)		6 x 10.000	60.000,0
7	Proiectarea drumului de acces către stația de pompare, (6 buc)		6 x 5.000	30.000,0
8	Verificarea documentației de proiect în volum complet, se va obține cite un raport de verificare pentru fiecare localitate separat			40.000,0
	TOTAL			1.376.100,0
	TVA-20%			275.220,0
	SUMA TOTALĂ			1.651.320,0

TOTAL CONFORM DEVIZULUI:

1.651.320,0 (un milion șase sute cincizeci și una mii trei sute douăzeci lei, 00 bani)

(suma în litere)

Proiectant
S.R.L. “Apcan Proiect”

(familia, semnătura)

V. Vîrlan

Graficul de achitare

Achitare se va efectua pe fiecare obiectiv separat, pe tranșe, după cum urmează:

Obiectiv 1 - elaborarea studiului de fezabilitate se va efectua în două tranșe:

- 1 tranșă, după aprobarea Draft_1 – **200.000,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **12,1 %**;
- 2 tranșă, după aprobarea studiului de fezabilitate – **280.000,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **17,0 %**.

Obiectiv 2 - Documentația de Proiect se va efectua în patru tranșe:

- 1 tranșă, ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice – **324.480,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **19,6 %**;
- 2 tranșă, după aprobarea proiectului preliminar – **300.000,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **18,2 %**;
- 3 tranșă, după prezentarea setului complet – **498.840,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **30,2 %**;
- 4 tranșă, după predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – **48.000,0 lei** inclusiv TVA în cuantum de **2,9 %**.