

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 15 275,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,000	1 070,34 1 066,14	1 070,34 1 066,14
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1,000	1,32 1,09	1,32 1,09
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,000	62,50 0,00	62,50 0,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	131,25 0,00	131,25 0,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	280,06 55,81	280,06 55,81
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	1,000	530,00 93,65	530,00 93,65
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,000	1 198,02 834,37	1 198,02 834,37

1	2	3	4	5	6	7
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0-40 mm)	m3	1,000	580,09 108,79	580,09 108,79
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr. placaj 4 cm	m2	1,000	293,88 56,38	293,88 56,38
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,000	24,57 4,07	24,57 4,07
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,000	3 241,72 373,67	3 241,72 373,67
12	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	1,000	778,11 11,68	778,11 11,68
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>8 191,84 2 605,66</b>

	Total		8 191,86
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 966,05
	Transportarea materialelor	7,00 %	330,39
	Total	100,00 +	10 488,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 520,80
	Total	100,00 +	12 009,10
	Beneficiul	6,00 %	720,55
	Total	100,00 +	12 729,65
	TVA	20,00 %	2 545,93
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>15 275,57 2 605,66</b>

Intocmit

Medvedcova Renata / administrator S.C."ALTAPRIM" SRL  
Medvedcov Serghei / administrator "PLAYPARK" SRL  
Condration Nicolai / administrator S.C."ELIGIBIL-CON"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

## Amenajarea (prin Acord-cadru)

## Investitor

[ocds-b3wdp1-MD-1741096971537](#)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			1 070,34 1 066,14
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	94,60	747,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	94,60	318,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,32 1,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	65,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	125,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	680,00	0,14
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			62,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	500,00	62,50
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			280,06 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	305,00	2,44
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3			530,00 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint neceoziv	100 m3			1 198,02 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,65
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0-40 mm)	m3			580,09 ----- 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003933	Balast fr. 0-40 mm)	m3	1,3110	345,00	452,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	60,00	9,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr. placaj 4 cm	m2			293,88 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1,0150	196,00	198,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	305,00	1,52
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	305,00	13,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
10	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			24,57 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			3 241,72 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 716,66
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,30	431,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	305,00	241,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	330,00	241,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,00
12	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2			778,11 ----- 11,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	94,60	11,68
	27744135904012	Dale din cauciuc	m2	1,0300	650,00	670,15
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,92
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	132,00	14,30
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,00	17,02
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	7,00	49,05
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	75,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	62,00	0,09
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	75,00	2,63
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	320,00	2,72
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	80,00	0,02

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 15 275,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,450	94,60	1 083,17
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	94,60	4,07
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,170	94,60	205,30
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,003	94,60	0,24
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	94,60	0,76
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,960	94,60	942,22
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,770	94,60	356,64
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,017	94,60	1,59
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,123	94,60	11,68
Total manopera						<b>2 605,66</b>

### Materiale:

1.	14211022000681	Pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	1,150	330,00	379,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,731	330,00	241,16
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	305,00	2,44
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,792	305,00	241,47
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	305,00	1,52
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	305,00	13,05
7.	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,017	1,00	17,02
8.	14214022003933	Balast fr. 0-40 mm)	m3	1,311	345,00	452,30
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	125,00	0,07
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000	65,00	0,03
11.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,007	7,00	49,05
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,30	6,72
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,30	3,68
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	187,775	2,30	431,88
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,30	18,10
16.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1,015	196,00	198,94
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,085	1 650,00	1 790,91
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	140,00	140,70
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
20.	27744135904012	Dale din cauciuc	m2	1,031	650,00	670,15
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	35,00	9,92
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,108	132,00	14,30
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	110,00	2,20

24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	22,50	5,22
25.	4100116202818	Apa pentru mortar și beton	m3	0,300	22,50	6,75
26.	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,50	2,25
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>4 719,83</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	680,00	0,14
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	25,00	3,75
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	60,00	9,18
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	500,00	9,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,125	500,00	62,50
8.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	80,00	48,00
9.	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,007	75,00	0,53
10.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,057	65,00	3,71
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	35,00	363,65
12.	2952270007609	Mășină de gaură electrică	h-ut	0,002	62,00	0,09
13.	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	0,035	75,00	2,63
14.	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,000	80,00	0,02
15.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,009	320,00	2,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	680,00	170,00
17.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,375	350,00	131,25
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	200,00	4,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>866,37</b>

Total		8 191,86
Asigurarea socială	24,00 %	1 966,05
Transportarea materialelor	7,00 %	330,39
Total	100,00 +	10 488,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 520,80
Total	100,00 +	12 009,10
Beneficiul	6,00 %	720,55
Total	100,00 +	12 729,65
TVA	20,00 %	2 545,93

**Total deviz:**

**15 275,57**

Intocmit

Medvedcova Renata / administrator S.C."ALTAPRIM" SRL  
Medvedcov Serghei / administrator "PLAYPARK" SRL  
Condriatic Nicolai / administrator S.C."ELIGIBIL-CON"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)