

## Lucrari de amenajare a curtii IP Gimnaziul s.Ciietu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 405 120,30 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sub bordura	m3	1,8000	333,67 112,00	600,61 201,60
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	15,0000	36,40 36,40	546,00 546,00
		<i>Total</i>	lei			1 146,61
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>1 146,61 747,60</b>
		<b>2. Lucrari de amenajare</b>				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,0000	284,25 41,30	56 850,80 8 260,00
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	34,3500	814,09 80,50	27 964,04 2 765,17

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	35,0000	682,99 80,50	23 904,65 2 817,50
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	700,0000	253,71 41,72	177 593,50 29 204,00
		<i>Total</i>	lei			286 312,99
		<b>Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>286 312,99 43 046,67</b>

		Total	lei	287 459,60
		Fondul social	24 %	10 510,62
		Total		297 970,22
		Cheltuieli de regie	10 %	29 797,02
		Beneficiu	3 %	9 833,02
		Total		337 600,26
		TVA	20 %	67 520,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>405 120,30 43 794,27</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de amenajare a curtii IP Gimnaziul s.Ciietu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 405 120,30 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	573,8925	70,00	40 172,47
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,8000	70,00	2 646,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0600	70,00	774,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8800	70,00	201,60
				<b>Total manopera</b>		<b>43 794,27</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6000	400,00	640,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,8850	400,00	18 354,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,5000	400,00	1 400,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,6000	300,00	7 980,00
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	45,0329	500,00	22 516,45
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,0000	2,70	1 576,80
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,0000	2,70	3 024,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 240,0000	2,70	24 948,00
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	710,5000	155,00	110 127,50
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,0000	1 800,00	16 200,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	201,0000	150,00	30 150,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,0000	65,00	910,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0892	20,00	321,78
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000	20,00	24,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>238 172,53</b>

### Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,3950	150,00	209,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0344	650,00	22,36
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6106	450,00	4 774,77
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,3950	120,00	167,40
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5951	200,00	319,02

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>5 492,80</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	287 459,6 0
Fondul social	24 %	10 510,62
Total		297 970,2 2
Cheltuieli de regie	10 %	29 797,02
Beneficiu	3 %	9 833,02
Total		337 600,2 6
TVA	20 %	67 520,04
<b>Total deviz:</b>		<b>405 120,3 0</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a curtii IP  
Gimnaziul s.Ciietu**
**Investitor IP Gimnaziul s.Ciietu**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sub bordura	m3			333,67 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
2	Tsa01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,40 36,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
		<b>2. Lucrari de amenajare</b>				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			284,25 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			814,09 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			682,99 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			253,71 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.