

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
com.Mindic r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Iluminarea exterioare



Valoarea de deviz 7 733,48 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,08	194,62 168,25	15,57 13,46
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,19	88,84 68,68	16,88 13,05
3		Conductor IIB-1x1.5 mm2	m	27,00	2,21 0,00	59,67 0,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,08	4 463,12 924,00	357,05 73,92
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	216,45 102,30	216,45 102,30
6		Cutie Y614A	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,15	1 833,07 570,00	274,96 85,50
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,01	2 469,00 639,00	24,69 6,39

1	2	3	4	5	6	7
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	5 420,00 1 866,67	16,26 5,60
		<i>Total</i>	lei			1 016,53
		<i>CASM</i>	22,50 %			67,55
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			11,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			228,17
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			26,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 350,04 300,22
		2. Lucrari de constructie				
10	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	2 465,44 114,00	2 465,44 114,00
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	108,00 13,20	108,00 13,20
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	46,00 7,50	46,00 7,50
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	743,38 68,70	743,38 68,70
14		Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
15		Bratara X20	buc	4,00	12,00 0,00	48,00 0,00
16		Bratara X15	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
17	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	4,50	94,50 94,50	425,25 425,25
18	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta	m3	4,50	111,80 111,30	503,10 500,85

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)				
		<i>Total</i>	lei			4 398,17
		<i>CASM</i>	22,50 %			254,14
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			59,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			282,72
		<i>Beneficiul</i>	2,00 %			99,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 094,53 1 129,50

		Total	lei	6 444,57
		TVA	20,00 %	1 288,91
		7 733,48		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 429,72		

Intocmit



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
com.Mindic r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 7 733,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,7875	30,00	503,62
2.	7137010011500	Electrician	h-om	18,00	30,00	540,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,87	30,00	386,10
		Total manopera				1 429,72

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	167 780,00	67,11
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	32 000,00	0,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
4.	1010813	Sirma din otel	t	0,000768	10 270,00	8,21
5.	1011306	Ciment	t	0,00054	1 700,00	0,85
6.	1011613	Otel	t	0,01472	10 270,00	150,97
7.	1011627	Otel	t	0,00004	10 270,00	0,00
8.	1011786	Lac	t	0,0003	10 000,00	3,00
9.	1011924	Electrozi	kg	0,1956	42,77	8,36
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,181	54,00	9,77
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,082	5,00	0,41
12.	1019103	Dibluri	100 buc	0,0656	10,00	0,66
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	10,00	0,02
14.	1019109	Dibluri	10 buc	0,082	4,00	0,33
15.	1019852	Vopsea	kg	0,5838	167,78	97,96
16.	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	25,00	2,50
17.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,052	60,00	3,12
18.	113-0079	Lac de bitum	t	0,0001	250,00	0,03
19.	24566	Cutie Y614A	buc	1,00	35,00	35,00
20.	2722103107020	Conducta de otel D=20mm	m	8,00	22,08	176,64
21.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00045	209,25	0,08
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,45	5,00	2,25
23.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	0,343	0,50	0,17
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0837	15,00	1,25
26.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,064	5,00	0,32
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,294	0,40	1,32
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,64	8,50	5,44
29.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,134	6,50	0,87
30.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0104	45,00	0,47
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0054	20,00	0,11
32.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0024	32,00	0,08

33.	503-904201	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,00	650,00	650,00
34.	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	35,00	35,00
35.	510-126	Bratara X20	buc	4,00	12,00	48,00
36.	510-127	Bratara X15	buc	2,00	12,00	24,00
37.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,11	18,00	1,98
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0432	26,00	1,12
39.	590-4010	Conductor ПБ-1x1.5 mm2	m	27,00	2,21	59,67
Total materiale de construcții						3 547,17

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor	h-ut	0,38	25,00	9,50
2.	010410	Tractoare	h-ut	0,38	250,00	95,00
3.	021102	Macara	h-ut	0,08842	120,00	10,61
4.	021141	Automacara	h-ut	0,24	120,00	28,80
5.	030902	Ascensoare hidraulice	h-ut	1,60	10,00	16,00
6.	031001	Autohidroascensoare	h-ut	0,80	10,00	8,00
7.	031050	Turle telescopice	h-ut	1,33	10,00	13,30
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,062	75,00	79,65
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil	h-ut	0,78	130,00	101,40
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4944	35,00	17,30
11.	400001	Autocamion	h-ut	0,30	150,00	45,00
12.	400002	Automobile	h-ut	0,08842	150,00	13,25
Total utilaje de construcții						437,81

Total	lei	6 444,57
TVA	20,00 %	1 288,91

Total deviz:

7 733,48

Intocmit

Verificat



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din com.Mindic r-ul
Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			194,62 168,25
	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,00	168,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	167,78	3,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,63
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	26,00	4,13
	021102	Macara	h-ut	0,0100	120,00	1,25
	400002	Automobile	h-ut	0,0100	150,00	1,50
2	08-02-412-9	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			88,84 68,68
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	167,78	3,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,40	4,89
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	26,00	4,16
	021102	Macara	h-ut	0,0100	120,00	1,21
	400002	Automobile	h-ut	0,0100	150,00	1,47
3		Conductor ПІВ-1х1.5 mm2	m			2,21 0,00
	590-4010	Conductor ПІВ-1х1.5 mm2	m	1,0000	2,21	2,21
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 463,12 924,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	30,00	924,00
	1010813	Sirma din otel	t	0,0021	10 270,00	25,63
	1011924	Electrozi	kg	1,0500	42,77	44,88
	1019103	Dibluri	100 buc	0,8200	10,00	8,25
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	167,78	114,13
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	60,00	39,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	0,50	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	8,0000	8,50	68,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	45,00	3,63
	2722103107020	Conducta de otel D=20mm	m	100,0000	22,08	2 208,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	32,00	1,00
	021102	Macara	h-ut	0,4700	120,00	56,38
	030902	Ascensoare hidraulice	h-ut	20,0000	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	35,00	216,25
	400002	Automobile	h-ut	0,4700	150,00	70,50
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			216,45 102,30
	1	Muncitor	h-om	3,4100	30,00	102,30
	1010813	Sirma din otel	t	0,0006	10 270,00	6,16

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	167,78	83,89
	021102	Macara	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	031050	Turle telescopice	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile	h-ut	0,0200	150,00	3,00
6		Cutie Y614A	buc			35,00
						0,00
	24566	Cutie Y614A	buc	1,0000	35,00	35,00
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 833,07
						570,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,00
	1011613	Otel	t	0,0920	10 270,00	944,87
	1011786	Lac	t	0,0020	10 000,00	20,00
	1011924	Electrozi	kg	0,6000	42,77	25,67
	021102	Macara	h-ut	0,1400	120,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,73
	400002	Automobile	h-ut	0,1400	150,00	21,00
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 469,00
						639,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	30,00	639,00
	1011613	Otel	t	0,0920	10 270,00	924,00
	1011627	Otel	t	0,0040	10 270,00	0,00
	1011924	Electrozi	kg	0,9000	42,77	38,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri	10 buc	8,2000	4,00	33,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	167,78	403,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,50	1,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	6,50	87,00
	021102	Macara	h-ut	0,1900	120,00	23,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile	h-ut	0,1900	150,00	28,00
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 420,00
						1 866,67
	1	Muncitor	h-om	62,2000	30,00	1 866,67
	1011306	Ciment	t	0,1800	1 700,00	283,33
	1011924	Electrozi	kg	4,2000	42,77	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 456,67
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	6,67
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	209,25	26,67
	021102	Macara	h-ut	1,7400	120,00	206,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 133,33
	400002	Automobile	h-ut	1,7400	150,00	260,00
		2. Lucrari de constructie				
10	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 465,44
						114,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	30,00	114,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	32 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	167 780,00	67,11
	542-9025	Lubrifiant "3СС"	kg	0,1000	18,00	1,80
	113-0079	Lac de bitum	t	0,0001	250,00	0,03
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil	h-ut	0,7800	130,00	101,40
	400001	Autocamion	h-ut	0,1900	150,00	28,50
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			108,00
						13,20
	1	Muncitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	010201	Remorci de tractor	h-ut	0,2400	25,00	6,00
	010410	Tractoare	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara	h-ut	0,2400	120,00	28,80
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor	buc			46,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor LEA 0.38-10 kV pe magistrala; a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior				7,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	30,00	7,50
	010201	Remorci de tractor	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	010410	Tractoare	h-ut	0,1400	250,00	35,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			743,38
						68,70
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,70
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	18,00	0,18
	503-904201	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,0000	650,00	650,00
	031001	Autohidroascensoare	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	400001	Autocamion	h-ut	0,1100	150,00	16,50
14		Lampa ДРЛ-125	buc			35,00
						0,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,00	35,00
15		Bratara X20	buc			12,00
						0,00
	510-126	Bratara X20	buc	1,0000	12,00	12,00
16		Bratara X15	buc			12,00
						0,00
	510-127	Bratara X15	buc	1,0000	12,00	12,00
17	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare (для заземления)	m3			94,50
						94,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	30,00	85,80
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	30,00	8,70
18	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3			111,80
						111,30
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	30,00	111,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.