

**Lucrari de reparatie a incaperilor din
cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret",
din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 523 301,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.2. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	45,000	88,36 88,00	3 976,20 3 960,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,000	16,05 14,85	1 091,40 1 009,80
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	44,90 42,90	1 122,50 1 072,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	18,30 16,50	457,50 412,50
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea,	m2	25,000	12,65 12,65	316,25 316,25
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	2,000	485,99 101,75	971,98 203,50
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,50 5,50	82,50 82,50
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,41 16,50	366,15 247,50
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,350	68,76 68,76	230,34 230,34
10	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10	t	3,350	27,50	92,12

1	2	3	4	5	6	7
		m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			27,50	92,12
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,350	299,94 0,00	1 004,80 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 711,74 7 627,01
		1.3. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	25,000	6,50 1,65	162,50 41,25
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	94,14 38,50	2 353,50 962,50
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	419,64 159,50	10 491,10 3 987,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 007,10 4 991,25
		1.4. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	70,000	6,50 1,65	455,00 115,50
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,000	135,81 93,50	9 235,08 6 358,00
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,000	44,61 36,30	446,06 363,00
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,000	392,07 121,00	27 444,59 8 470,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 580,73 15 306,50
		1.5. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,55 1,65	113,75 41,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	39,78 30,25	994,60 756,25

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,55 1,65	113,75 41,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	25,000	50,38 30,25	1 259,50 756,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 481,60 1 595,00
		1.6. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi-2buc.)	m2	6,700	23,10 23,10	154,78 154,78
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2	6,700	2 708,41 44,55	18 146,33 298,48
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	37,000	7,90 7,70	292,30 284,90
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	27,000	290,87 16,50	7 853,49 445,50
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	10,000	297,60 19,25	2 975,96 192,50
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m	15,000	7,90 7,70	118,50 115,50
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m	15,000	269,54 68,75	4 043,14 1 031,25
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				33 584,50 2 522,91
		1.7. Sala pentru sport in subsol				
		1.8. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	20,500	27,07	554,93

1	2	3	4	5	6	7
					25,30	518,64
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	44,90 42,90	1 930,70 1 844,70
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	18,30 16,50	786,90 709,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,000	16,05 14,85	1 444,50 1 336,50
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi-1buc.)	m2	2,310	23,10 23,10	53,36 53,36
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	22,500	13,75 13,75	309,38 309,38
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	4,40 4,40	26,40 26,40
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	5,50 5,50	137,50 137,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	24,43 16,50	610,85 412,50
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	12,10 12,10	48,40 48,40
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,30 3,30	19,80 19,80
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	68,75 68,75	343,75 343,75
44	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	27,50 27,50	137,50 137,50
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	300,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 922,67 5 916,63
		1.9. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	43,000	6,50	279,50

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu betonocontact			1,65	70,95
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,000	94,14 38,50	4 048,02 1 655,50
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,560	966,18 175,45	46 917,83 8 519,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 245,35 10 246,28
		1.10. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3	0,460	3 673,65 266,74	1 689,88 122,70
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	3,500	512,37 207,21	1 793,29 725,23
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,000	6,50 1,65	585,00 148,50
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	90,000	99,01 67,10	8 911,08 6 039,00
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,000	109,44 13,20	9 849,60 1 188,00
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,500	153,89 81,73	1 000,29 531,25
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	30,000	43,90 5,50	1 317,00 165,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,500	19,86 11,00	1 916,10 1 061,50
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,500	39,78 30,25	3 839,19 2 919,13
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	96,500	4,55	439,06

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,65	159,22
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,500	50,38 30,25	4 861,67 2 919,12
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2	2,310	6,49 1,65	14,99 3,80
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2	2,310	99,00 67,10	228,68 154,99
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	2,310	19,86 11,00	45,87 25,41
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2	2,310	39,79 30,26	91,92 69,91
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2	2,310	26,73 7,69	61,74 17,77
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2	2,310	147,82 67,10	341,47 154,99
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,000	4,55 1,65	59,15 21,45
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2	13,000	50,38 30,25	654,94 393,25
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	131,70 27,50	263,40 55,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 964,32 16 875,22
		1.11. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	295,60 121,00	6 650,98 2 722,50
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,500	6,50	133,25

1	2	3	4	5	6	7
					1,65	33,83
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,500	116,18 84,15	2 381,75 1 725,07
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2	20,500	47,51 17,05	973,97 349,53
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	20,500	19,86 11,00	407,04 225,50
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,500	39,81 30,25	816,01 620,13
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,500	4,55 1,65	93,28 33,83
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	20,500	50,38 30,25	1 032,78 620,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 489,06 6 330,51
		1.12. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m	6,000	96,41 17,60	578,43 105,60
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	122,13 15,40	122,13 15,40
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	3,000	80,13 15,40	240,40 46,20
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	102,83 15,40	102,83 15,40
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de	m	6,000	206,50	1 238,98

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm			28,05	168,30
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				2 282,77 350,90
		1.13. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	2,000	53,91 35,75	107,82 71,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				107,82 71,50
		1.14. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.15. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,500	88,36 88,00	1 192,86 1 188,00
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	49,50 49,50	297,00 297,00
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	21,12 13,20	126,75 79,20
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 616,61 1 564,20
		1.16. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	13,500	6,50 1,65	87,76 22,28
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	13,500	106,15 67,10	1 433,07 905,85
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,500	392,07 121,00	5 292,97 1 633,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 813,80 2 561,63
		1.17. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	15,000	47,95 17,05	719,24 255,75
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	15,000	38,56 15,95	578,36 239,25

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)				
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,500	4,40 4,40	6,60 6,60
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	8,25 8,25	123,75 123,75
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,000	85,94 11,00	515,64 66,00
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	98,71 11,00	197,42 22,00
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,000	273,48 7,15	546,95 14,30
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	18,000	51,21 13,75	921,85 247,50
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,000	64,88 12,10	194,64 36,30
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	34,01 12,10	408,12 145,20
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	15,000	46,30 23,65	694,49 354,75
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	64,000	127,60 9,90	8 166,53 633,60

1	2	3	4	5	6	7
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc	64,000	78,60 30,25	5 030,27 1 936,00
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc	15,000	152,16 55,00	2 282,46 825,00
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc	9,000	218,06 55,00	1 962,56 495,00
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc	25,000	1 463,50 49,50	36 587,50 1 237,50
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				58 936,38 6 638,50
		1.18. Reparatie incapere izolator				
		1.19. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,000	16,05 14,85	674,10 623,70
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	31,57 29,70	473,62 445,50
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,750	8,80 8,80	6,60 6,60
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	1,000	68,75 68,75	68,75 68,75

1	2	3	4	5	6	7
		pe orizontala)				
113	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 600,07 1 221,55
		1.20. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,000	109,01 12,87	1 635,11 193,05
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,000	365,98 85,25	5 489,63 1 278,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 124,74 1 471,80
		1.21. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	42,000	6,50 1,65	273,00 69,30
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	42,000	99,01 67,10	4 158,50 2 818,20
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	42,000	109,44 13,20	4 596,48 554,40
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,86 11,00	833,96 462,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,000	39,78 30,25	1 670,93 1 270,50
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	4,55 1,65	191,10 69,30
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	42,000	50,38 30,25	2 115,96 1 270,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 839,93 6 514,20
		1.22. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	295,60 121,00	4 434,00 1 815,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 434,00 1 815,00
		1.23. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc	1,000	3 117,91 655,81	3 117,91 655,81
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	16,000	47,95 17,05	767,20 272,80
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	10,000	38,56 15,95	385,57 159,50
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sfera și fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	276,49 9,90	552,98 19,80
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	127,60 9,90	255,20 19,80
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 264,35 104,50	1 264,35 104,50
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	877,15 90,75	877,15 90,75
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	10,000	51,21 13,75	512,14 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)				
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	34,01 12,10	204,06 72,60
134	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	5,000	46,30 23,65	231,50 118,25
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 168,06 1 651,31
		1.24. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,000	50,66 22,00	202,66 88,00
136	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,000	41,25 11,00	165,00 44,00
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,000	16,42 8,25	98,54 49,50
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	47,91 19,25	47,91 19,25
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	16,43 8,25	65,70 33,00
140	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	41,25 11,00	165,00 44,00
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	5,000	8,63	43,15

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,95	24,75
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc	1,000	2 591,60 137,50	2 591,60 137,50
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	176,88 9,90	176,88 9,90
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	176,88 9,90	176,88 9,90
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	85,94 11,00	171,88 22,00
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,000	98,71 11,00	197,42 22,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 102,62 503,80
		1.25. Reparatie bir. 003				
		1.26. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	93,000	31,58 29,70	2 936,48 2 762,10
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	93,000	18,30 16,50	1 701,90 1 534,50
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,000	16,05 14,85	1 974,15 1 826,55
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	93,000	13,75 13,75	1 278,75 1 278,75
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	5,50 5,50	275,00 275,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	24,43 16,50	1 221,25 825,00
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	49,50 49,50	1 980,00 1 980,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000	21,12 13,20	845,00 528,00
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se	m2	35,000	22,00 22,00	770,00 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclud)				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,000	12,10 12,10	121,00 121,00
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,30 3,30	49,50 49,50
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	6,60 6,60	33,00 33,00
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	33,83 25,30	1 015,00 759,00
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	68,75 68,75	515,62 515,62
162	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,500	27,50 27,50	206,25 206,25
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,500	299,95 0,00	2 249,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				17 178,00 13 469,77
		1.27. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,000	94,14 38,50	8 755,02 3 580,50
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,000	109,01 12,87	10 137,72 1 196,91
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,000	349,30 85,25	32 485,26 7 928,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 378,00 12 705,66
		1.28. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	123,000	6,50 1,65	799,50 202,95
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	123,000	99,01 67,10	12 178,48 8 253,30
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	123,000	109,44 13,20	13 461,12 1 623,60
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	153,89 81,73	2 462,31 1 307,68
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,000	19,86 11,00	2 759,99 1 529,00
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	43,90 5,50	3 073,00 385,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,000	39,78 30,25	5 529,99 4 204,75
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,000	4,55 1,65	632,45 229,35
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	139,000	50,38 30,25	7 002,82 4 204,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 899,66 21 940,38
		1.29. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,000	295,60 121,00	27 490,80 11 253,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 490,80 11 253,00
		1.30. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri	m2	15,000	798,14 44,00	11 972,10 660,00

1	2	3	4	5	6	7
		zi-noapte)				
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	398,14 44,00	7 962,80 880,00
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	131,70 27,50	395,10 82,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 330,00 1 622,50
		1.31. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	34,10 34,10	682,00 682,00
181	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	33,91 31,90	678,30 638,00
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,000	56,34 20,35	1 126,80 407,00
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	64,10 24,75	2 563,84 990,00
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	41,25 11,00	1 650,00 440,00
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	20,89 11,55	752,11 415,80
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	39,03 19,25	195,13 96,25
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,000	16,42 8,25	328,48 165,00
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din	buc	10,000	41,25	412,50

1	2	3	4	5	6	7
		otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20			11,00	110,00
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	8,000	41,25 11,00	330,00 88,00
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	8,63 4,95	43,15 24,75
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	10,65 6,05	426,00 242,00
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,000	2 105,60 137,50	10 528,00 687,50
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	176,88 9,90	884,40 49,50
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	176,88 9,90	884,40 49,50
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	168,70 13,75	1 687,00 137,50
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	102,66 13,75	2 053,10 275,00
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,000	85,94 11,00	859,40 110,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 084,61 5 607,80
		1.32. Reparatie anticamera				
		1.33. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,000	31,57 29,70	631,50 594,00
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	18,30 16,50	366,00 330,00

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,600	16,05 14,85	812,13 751,41
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	20,000	13,75 13,75	275,00 275,00
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	5,50 5,50	55,00 55,00
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	24,43 16,50	244,25 165,00
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	49,50 49,50	297,00 297,00
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	21,12 13,20	126,75 79,20
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,30 3,30	19,80 19,80
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	33,84 25,30	270,70 202,40
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	68,75 68,75	137,50 137,50
213	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,000	27,50 27,50	55,00 55,00
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 014,93 3 085,61
		1.34. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	94,14 38,50	1 882,80 770,00
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,000	109,01 12,87	2 180,15 257,40
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,000	362,33 85,25	7 246,63 1 705,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 309,58 2 732,40
		1.35. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,600	6,50 1,65	328,90 83,49
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	50,600	99,01 67,10	5 010,00 3 395,26
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	50,600	109,44 13,20	5 537,66 667,92
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	153,89 81,73	769,47 408,65
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,600	19,86 11,00	1 104,00 611,60
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,000	43,90 5,50	878,00 110,00
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,600	39,78 30,25	2 212,01 1 681,90
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,600	4,55 1,65	252,98 91,74
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	55,600	50,38	2 801,12

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)			30,25	1 681,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 894,14 8 732,46
		1.36. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	295,60 121,00	5 912,00 2 420,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 912,00 2 420,00
		1.37. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	398,14 44,00	1 592,56 176,00
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	131,70 27,50	131,70 27,50
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	398,14 44,00	1 592,56 176,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 316,82 379,50
		1.38. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	34,10 34,10	136,40 136,40
232	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	33,91 31,90	135,66 127,60
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	56,34 20,35	225,36 81,40
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	8,000	64,10 24,75	512,77 198,00
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de	buc	8,000	41,25 11,00	330,00 88,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida D32				
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	6,000	20,89 11,55	125,35 69,30
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	39,03 19,25	39,03 19,25
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	16,43 8,25	65,70 33,00
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	2,000	41,25 11,00	82,50 22,00
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,000	8,63 4,95	8,63 4,95
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	10,65 6,05	85,20 48,40
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	1,000	2 105,60 137,50	2 105,60 137,50
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	176,88 9,90	176,88 9,90
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	176,88 9,90	176,88 9,90
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	2,000	168,70 13,75	337,40 27,50
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	4,000	102,66 13,75	410,62 55,00

1	2	3	4	5	6	7
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	85,94 11,00	171,88 22,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 125,86 1 090,10
		1.39. Reparatie birou director				
		1.40. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,60 6,60	19,80 19,80
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	6,000	12,10 12,10	72,60 72,60
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,30 3,30	33,00 33,00
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,60 6,60	19,80 19,80
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	24,000	33,83 25,30	811,98 607,20
		Total Demolari Inclusiv salariu				957,18 752,40
		1.41. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	34,10 34,10	409,20 409,20
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	33,91 31,90	406,98 382,80
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	12,000	56,34 20,35	676,09 244,20
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	24,000	64,10 24,75	1 538,30 594,00
257	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	24,000	41,25	990,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32			11,00	264,00
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	18,000	20,89 11,55	376,06 207,90
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	39,03 19,25	117,08 57,75
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	12,000	16,42 8,25	197,09 99,00
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	41,25 11,00	247,50 66,00
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,000	8,63 4,95	25,89 14,85
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	10,65 6,05	255,60 145,20
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	3,000	2 105,60 137,50	6 316,80 412,50
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	176,88 9,90	530,64 29,70
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	176,88 9,90	530,64 29,70
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	6,000	168,70 13,75	1 012,20 82,50
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR	buc	12,000	102,66 13,75	1 231,86 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		D32/ 1 1/4")				
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	85,94 11,00	515,64 66,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 377,57 3 270,30
		1.42. Reparatie Bloc sanitar				
		1.43. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,500	88,36 88,00	1 988,10 1 980,00
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,500	16,05 14,85	361,12 334,12
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	44,90 42,90	224,50 214,50
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	18,30 16,50	91,50 82,50
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	5,000	13,75 13,75	68,75 68,75
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	5,50 5,50	27,50 27,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	24,47 16,50	122,35 82,50
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	21,17 13,20	105,85 66,00
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,000	12,10 12,10	12,10 12,10
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	33,84 25,30	270,70 202,40
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,50 60,50	60,50 60,50
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	1,000	52,25	52,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile			52,25	52,25
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	134,75 134,75	134,75 134,75
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000	4,40 4,40	13,20 13,20
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	68,75 68,75	68,75 68,75
287	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
288	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,000	206,40 0,00	206,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 089,92 3 681,42
		1.44. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,50 1,65	32,50 8,25
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	94,14 38,50	470,70 192,50
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2	6,800	125,26 2,20	851,74 14,96
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	419,64 159,50	2 098,22 797,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 453,16 1 013,21
		1.45. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,000	6,50 1,65	169,00 42,90
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	26,000	106,15	2 759,95

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment			67,10	1 744,60
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,000	392,06 121,00	10 193,64 3 146,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 122,59 4 933,50
		1.46. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,000	295,60 121,00	1 478,00 605,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 478,00 605,00
		1.47. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 871,25 258,50	2 871,25 258,50
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 264,35 104,50	1 264,35 104,50
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	877,15 90,75	877,15 90,75
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc	1,000	290,61 45,65	290,61 45,65
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	965,25 41,25	965,25 41,25
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	634,31 19,25	634,31 19,25
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,000	47,95 17,05	383,60 136,40
304	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	7,000	38,53	269,72

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)			15,95	111,65
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	4,40 4,40	3,52 3,52
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	8,25 8,25	66,00 66,00
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	4,000	85,94 11,00	343,76 44,00
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	98,71 11,00	197,42 22,00
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,000	127,60 9,90	382,81 29,70
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,000	273,47 7,15	273,47 7,15
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	4,000	96,41 17,60	385,62 70,40
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,000	51,21 13,75	153,64 41,25
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc	2,000	547,40 33,00	1 094,80 66,00
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	122,13 15,40	122,13 15,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Revizie din polipropilena PP D110)				
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	71,14 15,40	284,54 61,60
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	34,01 12,10	170,05 60,50
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110)	buc	3,000	51,31 28,60	153,93 85,80
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	4,000	46,32 23,65	185,29 94,60
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				11 373,22 1 475,87
		1.48. Reparatie bir. 302				
		1.49. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	87,000	31,57 29,70	2 747,02 2 583,90
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,000	18,30 16,50	1 244,40 1 122,00
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,200	16,05 14,85	1 736,61 1 606,77
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2	15,000	13,75 13,75	206,25 206,25
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	87,000	13,75 13,75	1 196,25 1 196,25
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	5,50 5,50	275,00 275,00
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	24,43 16,50	1 221,25 825,00
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	49,50 49,50	1 980,00 1 980,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000	21,12 13,20	845,00 528,00

1	2	3	4	5	6	7
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	20,000	22,00 22,00	440,00 440,00
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,000	12,10 12,10	121,00 121,00
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,30 3,30	49,50 49,50
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	6,60 6,60	33,00 33,00
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	33,83 25,30	1 015,00 759,00
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	68,75 68,75	515,62 515,62
335	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,500	27,50 27,50	206,25 206,25
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,500	299,95 0,00	2 249,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				16 087,25 12 453,04
		1.50. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	94,14 38,50	6 401,52 2 618,00
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,000	109,01 12,87	7 412,53 875,16
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si	m2	93,000	349,30 85,25	32 485,26 7 928,25

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 299,31 11 421,41
		1.51. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	108,000	4,55 1,65	491,40 178,20
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	108,000	99,09 67,10	10 701,94 7 246,80
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	108,000	109,44 13,20	11 819,52 1 425,60
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	153,89 81,73	2 462,31 1 307,68
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,000	19,86 11,00	2 462,14 1 364,00
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	43,90 5,50	3 073,00 385,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	124,000	39,78 30,25	4 933,23 3 751,00
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,000	4,55 1,65	564,20 204,60
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	124,000	50,38 30,25	6 247,12 3 751,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 754,86 19 613,88
		1.52. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,000	295,60 121,00	25 717,20 10 527,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 717,20 10 527,00
		1.53. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	398,14 44,00	7 962,80 880,00
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	131,70 27,50	395,10 82,50
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m	8,000	391,48 19,80	3 131,84 158,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 489,74 1 120,90
		1.54. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	34,10 34,10	682,00 682,00
354	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	33,91 31,90	678,30 638,00
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,000	56,34 20,35	1 126,80 407,00
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	64,10 24,75	2 563,84 990,00
357	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	41,25 11,00	1 650,00 440,00
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	20,89 11,55	752,11 415,80
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	39,03 19,25	195,13 96,25
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,000	16,42 8,25	328,48 165,00

1	2	3	4	5	6	7
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,000	41,25 11,00	412,50 110,00
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	8,63 4,95	43,15 24,75
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	10,65 6,05	426,00 242,00
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,000	2 105,60 137,50	10 528,00 687,50
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	176,88 9,90	884,40 49,50
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	176,88 9,90	884,40 49,50
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	168,70 13,75	1 687,00 137,50
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	102,66 13,75	2 053,10 275,00
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,000	85,94 11,00	859,40 110,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				25 754,61 5 519,80
		1.55. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.56. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,800	16,05 14,85	1 425,24 1 318,68
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	13,30 12,10	219,46 199,66
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m	t	4,000	68,75 68,75	275,00 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
373	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	27,50 27,50	110,00 110,00
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 229,70 1 903,34
		1.57. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,500	4,55 1,65	75,08 27,23
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	94,14 38,50	1 553,31 635,25
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2	16,600	61,46 6,60	1 020,31 109,56
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	419,64 159,50	10 491,10 3 987,50
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,500	85,16 22,00	2 512,32 649,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 652,12 5 408,54
		1.58. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,800	6,50 1,65	577,20 146,52
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,800	135,81 93,50	12 059,92 8 302,80
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,700	44,77 36,30	210,44 170,61
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	88,800	99,01	8 792,26

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos			67,10	5 958,48
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	153,88 81,73	307,77 163,46
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,800	19,86 11,00	1 802,92 998,80
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	43,90 5,50	439,00 55,00
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	90,800	39,78 30,25	3 612,40 2 746,70
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,800	4,55 1,65	413,14 149,82
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,800	50,38 30,25	4 574,51 2 746,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 789,56 21 438,89
		1.59. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,500	225,95 105,05	3 728,18 1 733,33
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,500	39,79 30,25	656,46 499,13
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,500	4,55 1,65	75,08 27,23
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	16,500	50,38 30,25	831,27 499,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 290,99 2 758,81
		1.60. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich,	m2	7,700	2 636,55 44,00	20 301,46 338,80

1	2	3	4	5	6	7
		24mm)				
395	IzJ13A aplic	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m	1 100,000	17,73 8,80	19 497,50 9 680,00
		Total Timplarie scari Inclusiv salariu				39 798,96 10 018,80
		1.61. Reparatie bir. 303				
		1.62. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,200	16,05 14,85	934,11 864,27
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,000	44,90 42,90	314,30 300,30
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	9,000	31,58 29,70	284,18 267,30
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	18,30 16,50	292,80 264,00
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2	16,000	13,75 13,75	220,00 220,00
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,50 5,50	82,50 82,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,41 16,50	366,15 247,50
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	49,50 49,50	396,00 396,00
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	21,12 13,20	169,00 105,60
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	12,10 12,10	48,40 48,40
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,30 3,30	33,00 33,00

1	2	3	4	5	6	7
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	33,84 25,30	270,70 202,40
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	68,75 68,75	171,88 171,88
411	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	27,50 27,50	68,75 68,75
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	300,16 0,00	750,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 496,77 3 366,50
		1.63. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	94,14 38,50	1 506,24 616,00
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,000	109,01 12,87	1 744,10 205,92
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000	374,30 85,25	5 988,80 1 364,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 239,14 2 185,92
		1.64. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,200	4,55 1,65	264,81 96,03
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	58,200	99,01 67,10	5 762,50 3 905,22
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	58,200	109,44 13,20	6 369,41 768,24

1	2	3	4	5	6	7
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,250	153,89 81,73	807,93 429,06
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,450	19,86 11,00	1 259,86 697,95
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,000	43,90 5,50	1 141,40 143,00
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,450	39,78 30,25	2 524,30 1 919,38
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,450	4,55 1,65	288,69 104,67
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	63,450	50,38 30,25	3 196,65 1 919,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 615,55 9 982,94
		1.65. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	295,60 121,00	4 729,60 1 936,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 729,60 1 936,00
		1.66. Reparatie bir. 14				
		1.67. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,500	16,05 14,85	505,58 467,78
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	8,500	13,75 13,75	116,87 116,87
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	5,50 5,50	27,50 27,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	24,47 16,50	122,35 82,50
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	49,50 49,50	396,00 396,00
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	21,12 13,20	169,00 105,60

1	2	3	4	5	6	7
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	2,000	44,00 44,00	88,00 88,00
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,30 3,30	16,50 16,50
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	33,84 25,30	270,70 202,40
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	68,76 68,76	34,38 34,38
438	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,500	27,50 27,50	13,75 13,75
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,500	300,80 0,00	150,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 941,83 1 582,08
		1.68. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	31,500	6,50 1,65	204,75 51,97
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	31,500	99,01 67,10	3 118,90 2 113,65
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,750	153,88 81,72	577,06 306,46
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,250	19,86 11,00	699,93 387,75
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	43,90	439,00

1	2	3	4	5	6	7
					5,50	55,00
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,250	39,80 30,25	1 403,11 1 066,34
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,250	4,55 1,65	160,35 58,13
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,250	50,38 30,25	1 775,95 1 066,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 379,05 5 105,64
		1.69. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	295,60 121,00	2 512,62 1 028,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 512,62 1 028,50
		1.70. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.71. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,000	16,05 14,85	481,50 445,50
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	18,30 16,50	91,50 82,50
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	1,000	485,99 101,75	485,99 101,75
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	5,50 5,50	55,00 55,00
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	24,43 16,50	244,25 165,00
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,500	68,75 68,75	103,12 103,12
455	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,500	27,50 27,50	41,25 41,25

1	2	3	4	5	6	7
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,500	299,73 0,00	449,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 952,21 994,12
		1.72. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,50 1,65	32,50 8,25
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	94,14 38,50	470,70 192,50
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	419,64 159,50	2 098,22 797,50
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	8,500	85,17 22,00	723,95 187,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 325,37 1 185,25
		1.73. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	30,000	6,50 1,65	195,00 49,50
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	135,81 93,50	4 074,30 2 805,00
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	44,60 36,30	223,02 181,50
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	30,000	99,01 67,10	2 970,36 2 013,00
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	153,90 81,73	153,90 81,73
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	19,86 11,00	615,53 341,00
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	5,000	43,90 5,50	219,50 27,50
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	31,000	39,78	1 233,31

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			30,25	937,75
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,000	4,55 1,65	141,05 51,15
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,000	50,38 30,25	1 561,78 937,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 387,75 7 425,88
		1.74. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,000	225,95 105,05	1 581,66 735,35
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,000	39,78 30,25	278,49 211,75
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,000	4,55 1,65	31,85 11,55
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	7,000	50,38 30,25	352,66 211,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 244,66 1 170,40
		<i>Total</i>	lei			940 488,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			80 326,61
		<i>Total</i>	100,00 +			1 020 815,37
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			29 010,51
		<i>Total</i>	100,00 +			1 049 825,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			41 993,03
		<i>Total</i>	100,00 +			1 091 818,91
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			21 836,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 113 655,29 334 694,22
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				

1	2	3	4	5	6	7
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	649,25 635,25	1 298,50 1 270,50
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inklusiv salariu				1 298,50 1 270,50
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
477	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
478	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	2,000	23,12 14,85	46,25 29,70
479	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	29,18 20,90	58,35 41,80
480	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
481	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85

1	2	3	4	5	6	7
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,000	23,44 3,85	586,02 96,25
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,000	32,51 3,85	1 300,20 154,00
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	15,000	54,63 4,95	819,43 74,25
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	65,000	23,58 13,75	1 532,41 893,75
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,000	29,29 14,85	439,35 222,75
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	79,98 16,50	159,96 33,00
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	86,25 17,05	517,47 102,30
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	8,000	514,60 15,40	4 116,80 123,20
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Sala pentru sport in subsol Inklusiv salariu				10 013,99 2 105,95
		2.3. Reparatie incapere izolator				

1	2	3	4	5	6	7
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
493	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
494	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C10)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
495	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C16)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
496	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C20)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
497	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	23,44 3,85	234,41 38,50
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din	m	20,000	32,51 3,85	650,10 77,00

1	2	3	4	5	6	7
		cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	10,000	54,63 4,95	546,27 49,50
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	23,58 13,75	707,27 412,50
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	29,29 14,85	292,90 148,50
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	79,98 16,50	79,98 16,50
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	86,25 17,05	517,47 102,30
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	3,000	514,60 15,40	1 543,80 46,20
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				5 056,19 1 255,65
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.5. Rețele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35

1	2	3	4	5	6	7
509	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
510	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	3,000	23,12 14,85	69,37 44,55
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	4,000	23,12 14,85	92,50 59,40
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	2,000	23,12 14,85	46,25 29,70
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,000	23,44 3,85	1 640,87 269,50
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,000	32,51 3,85	3 900,60 462,00
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	54,63 4,95	1 092,54 99,00

1	2	3	4	5	6	7
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,000	23,58 13,75	4 479,32 2 612,50
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	29,29 14,85	585,80 297,00
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	79,98 16,50	159,96 33,00
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	96,45 17,05	675,12 119,35
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc	1,000	86,24 17,05	86,24 17,05
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	514,60 15,40	6 175,20 184,80
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				19 418,40 4 547,95
		2.6. Retele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,300	575,28 370,70	747,87 481,91

1	2	3	4	5	6	7
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,000	10,00 0,00	1 000,00 0,00
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,000	2 144,10 654,50	2 144,10 654,50
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	7,50 0,00	750,00 0,00
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	6,000	150,00 0,00	900,00 0,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	575,28 370,70	575,28 370,70
533		Cablu acustic 2x12mm2	m	100,000	6,00 0,00	600,00 0,00
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,000	2 144,10 654,50	2 144,10 654,50
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	7,50 0,00	750,00 0,00
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	4 032,33 1 892,00	241,94 113,52
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,000	32,00 0,00	192,00 0,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				10 945,29 2 935,13
		2.7. Reparatie anticamera				
		2.8. Retele electrice intere				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
540	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)				
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	23,44 3,85	234,41 38,50
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	32,51 3,85	650,10 77,00
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	10,000	54,63 4,95	546,27 49,50

1	2	3	4	5	6	7
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	23,58 13,75	707,27 412,50
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	29,29 14,85	292,90 148,50
550	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	79,98 16,50	79,98 16,50
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	86,25 17,05	862,45 170,50
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,000	514,60 15,40	2 058,40 61,60
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				5 915,77 1 339,25
		2.9. Reparatie birou director				
		2.10. Retele electrice intere				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	23,44 3,85	234,41 38,50
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	32,51 3,85	650,10 77,00
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans	m	30,000	23,58 13,75	707,27 412,50

1	2	3	4	5	6	7
		tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	79,98 16,50	79,98 16,50
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	86,25 17,05	862,45 170,50
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	6,000	514,60 15,40	3 087,60 92,40
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				5 621,81 807,40
		2.11. Reparatie Bloc sanitar				
		2.12. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	273,07 157,85	273,07 157,85
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				273,07 157,85
		2.13. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	23,44 3,85	117,21 19,25
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,000	32,50 3,85	162,52 19,25
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din polielorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	10,000	23,57 13,75	235,75 137,50
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc	1,000	79,98	79,98

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)			16,50	16,50
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	86,25 17,05	172,49 34,10
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				767,95 226,60
		2.14. Reparatie bir. 302				
		2.15. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
568	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
569	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	3,000	23,12 14,85	69,37 44,55
570	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	4,000	23,12 14,85	92,50 59,40
571	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	2,000	23,12 14,85	46,25 29,70

1	2	3	4	5	6	7
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,000	23,44 3,85	1 640,87 269,50
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,000	32,51 3,85	3 900,60 462,00
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	54,63 4,95	1 092,54 99,00
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,000	23,58 13,75	4 479,32 2 612,50
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	29,29 14,85	585,80 297,00
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	79,98 16,50	159,96 33,00
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	96,45 17,05	675,12 119,35
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	514,60 15,40	6 175,20 184,80

1	2	3	4	5	6	7
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				19 332,16 4 530,90
		2.16. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,400	575,27 370,70	230,11 148,28
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,000	10,00 0,00	400,00 0,00
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,400	2 154,60 654,50	861,84 261,80
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m	40,000	7,50 0,00	300,00 0,00
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	4 032,33 1 892,00	241,94 113,52
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,000	32,00 0,00	192,00 0,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				3 045,89 963,60
		2.17. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.18. Retele electrice intere				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	23,44 3,85	234,41 38,50
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din	m	20,000	32,51	650,10

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)			3,85	77,00
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	23,58 13,75	707,27 412,50
596	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	74,98 16,50	149,96 33,00
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	86,25 17,05	344,98 68,20
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	6,000	514,60 15,40	3 087,60 92,40
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	88,00 88,00	176,00 176,00
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				5 350,32 897,60
		2.19. Reparatie bir. 303				
		2.20. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
602	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
603	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,000	23,44 3,85	351,62 57,75
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	55,000	32,51 3,85	1 787,78 211,75
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	10,000	54,63 4,95	546,27 49,50
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	70,000	23,58 13,75	1 650,27 962,50
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind	m	10,000	22,94 14,85	229,40 148,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	79,98 16,50	159,96 33,00
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	96,44 17,05	964,45 170,50
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,000	514,60 15,40	2 058,40 61,60
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				8 232,14 2 059,75
		2.21. Retele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	575,25 370,70	115,05 74,14
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	10,00 0,00	200,00 0,00
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,200	2 102,10 654,50	420,42 130,90
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	7,50 0,00	150,00 0,00
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 375,47 315,04

1	2	3	4	5	6	7
		2.22. Reparatie bir. 14				
		2.23. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	236,34 196,35	236,34 196,35
625	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	47,17 20,90	47,17 20,90
626	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
627	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
628	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
629	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	23,12 14,85	23,12 14,85
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	23,44 3,85	117,21 19,25

1	2	3	4	5	6	7
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	32,51 3,85	650,10 77,00
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	10,000	54,63 4,95	546,27 49,50
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	25,000	23,58 13,75	589,39 343,75
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	29,29 14,85	292,90 148,50
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	79,98 16,50	79,98 16,50
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	96,44 17,05	289,33 51,15
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	2,000	514,60 15,40	1 029,20 30,80
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 078,37 1 101,10
		2.24. Retele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	451,25 370,70	90,25 74,14

1	2	3	4	5	6	7
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	10,00 0,00	200,00 0,00
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,200	2 102,10 654,50	420,42 130,90
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	7,50 0,00	150,00 0,00
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 350,67 315,04
		2.25. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.26. Retele electrice intere				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	23,44 3,85	117,21 19,25
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,000	32,51 3,85	325,05 38,50
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din polielorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	15,000	23,57 13,75	353,62 206,25
650	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	74,98 16,50	74,98 16,50
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	86,25 17,05	172,49 34,10
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de	buc	1,000	514,60	514,60

1	2	3	4	5	6	7
		plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)			15,40	15,40
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00	88,00
					88,00	88,00
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00	20,00
					0,00	0,00
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				1 665,95 418,00
		<i>Total</i>	lei			103 741,94
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		6 059,35
		<i>Total</i>		100,00 +		109 801,29
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		3 772,33
		<i>Total</i>		100,00 +		113 573,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		12 623,66
		<i>Total</i>		100,00 +		126 197,28
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		2 523,95
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				128 721,23 25 247,31
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,000	450,00	900,00
					0,00	0,00
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				900,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	1 299,00	1 299,00
					0,00	0,00
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
					0,00	0,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA,	buc	1,000	270,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
		U=230V ABДТ C20A, 30mA			0,00	0,00
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				1 787,00
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	349,00 0,00	349,00 0,00
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				837,00
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.5. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 128,00
		3.6. Retele de tensiuni slabe				

1	2	3	4	5	6	7
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	2 000,00 0,00	12 000,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				12 000,00
		3.7. Reparatie anticamera				
		3.8. Retele electrice intere				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	349,00 0,00	349,00 0,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				837,00
		3.9. Reparatie Bloc sanitar				
		3.10. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc	1,000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 850,00
		3.11. Reparatie bir. 302				
		3.12. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 128,00
		3.13. Reparatie bir. 303				
		3.14. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	1 299,00 0,00	1 299,00 0,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 787,00
		3.15. Reparatie bir. 14				
		3.16. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	1 299,00 0,00	1 299,00 0,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
698		Intreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 787,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 041,00

		Total	lei	1 269 417,52
		TVA	20,00 %	253 883,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 523 301,02 359 941,53

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 523 301,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	82,342	55,00	4 528,81
2.	7122050013400	Zidar	h-om	571,608	55,00	31 438,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	337,011	55,00	18 535,61
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 027,908	55,00	56 534,94
5.	7123011000200	Betonist	h-om	12,232	55,00	672,75
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,963	55,00	492,96
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,863	55,00	5 932,46
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	76,200	55,00	4 191,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	382,768	55,00	21 052,24
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	466,520	55,00	25 658,60
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,272	55,00	14,96
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	88,000	55,00	4 840,00
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	171,774	55,00	9 447,57
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227,660	55,00	12 521,30
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,300	55,00	3 261,50
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	55,00	1 270,50
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,000	55,00	880,00
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,470	55,00	20 265,85
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	466,785	55,00	25 673,18
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,323	55,00	17,77
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,530	55,00	1 349,15
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	55,00	51,15
23.	7422010060100	Timplar	h-om	665,782	55,00	36 618,03
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,925	55,00	5 825,87
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	639,411	55,00	35 167,60
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	223,290	55,00	12 280,96
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	389,424	55,00	21 418,33
		Total manopera				359 941,53

Materiale:

1.	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	7,000	20,00	140,00
2.	001	Tub PVC cu dublu perete D50	m	12,000	32,00	384,00
3.	002	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	180,000	10,00	1 800,00
4.	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	280,000	7,50	2 100,00
5.	004	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	12,000	150,00	1 800,00
6.	005	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	12,000	40,00	480,00
7.	006	Cablu acustic 2x12mm2	m	100,000	6,00	600,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,005	21 000,00	105,00

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,804	65,00	182,26
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,128	6,00	234,76
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,128	15,00	586,92
12.	1019852	Vopsea	kg	0,062	63,00	3,90
13.	11110001000200	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	3,000	50,00	150,00
14.	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	13,000	55,00	715,00
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	251,340	15,00	3 770,09
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,608	65,00	39,52
17.	14111222010530 1	Bloc BCA	m3	0,461	3 000,00	1 383,00
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,982	450,00	8 541,90
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,166	450,00	74,70
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,566	15,00	578,35
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,179	125,00	1 272,38
22.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,050	125,00	131,25
23.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000	5 000,00	0,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 439,400	0,05	71,97
25.	20301129391501	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	6,700	2 550,00	17 085,00
26.	20301129511501	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	7,700	2 550,00	19 635,00
27.	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	138,068	30,00	4 142,04
28.	2051142950700	Dibluri	buc	152,040	1,50	228,06
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,903	1,50	82,35
30.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	63,000	1,50	94,50
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,684	2,00	15,37
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	2 000,00	8,00
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,004	185,00	925,72
34.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,322	42,00	13,53
35.	2320166200729	Parchetin	l	6,215	19,00	118,09
36.	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	11,560	63,00	728,28
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,120	32,00	35,84
38.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	6,00	30,60
39.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,724	6,00	244,36
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,744	42,00	115,25
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,582	121,00	554,42
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,095	17,00	2 466,63
43.	24165861053031	Amorsa-grund betongrund	kg	81,481	30,00	2 444,43
44.	24165861053031 1	Amorsa-grund betongrund	kg	18,450	30,00	553,50
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	5,176	39,00	201,87
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,400	83,00	116,20
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	303,840	39,00	11 849,76
48.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,368	20,00	167,36
49.	24302261000001	Fuga	kg	61,132	30,00	1 833,96
50.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,959	45,00	43,16
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,551	32,00	689,62
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,650	32,00	532,80
53.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,320	89,00	651,48
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,991	53,00	211,52
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,603	225,00	360,67
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,731	8,50	108,21
57.	24302261028851	gamiturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1 155,000	8,50	9 817,50
58.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,884	56,00	49,50
59.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,081	99,00	1 691,02

60.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,320	89,00	651,48
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	105,061	4,00	420,24
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,965	4,00	55,86
63.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	256,215	6,00	1 537,29
64.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	10,350	6,00	62,10
65.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	663,570	5,00	3 317,85
66.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,078	56,00	4,37
67.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,200	2,30	7,36
68.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,810	2,30	47,87
69.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,300	41,00	53,30
70.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	61,90	65,00
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	68,20	272,80
72.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	110,00	115,50
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53,683	30,00	1 610,49
74.	25211067183921	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	8,160	360,00	2 937,60
75.	25212167010001	Teava din otel D40	m	14,000	122,00	1 708,00
76.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	10,762	7,00	75,33
77.	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	737,231	8,50	6 266,47
78.	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	91,480	12,90	1 180,09
79.	25212167100000	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,030	27,83	28,66
80.	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	4,120	27,83	114,66
81.	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	14,420	19,20	276,87
82.	25212167100003	Teava PPR D32, PN 25	m	115,360	38,20	4 406,75
83.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	38,20	23,38
84.	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	39,780	19,20	763,77
85.	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	10,300	73,00	751,90
86.	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	31,930	34,00	1 085,62
87.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	38,00	39,90
88.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,506	32,00	16,19
89.	25231167163461	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	51,243	605,00	31 002,02
90.	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	1,560	3,00	4,68
91.	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	7,800	3,60	28,08
92.	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	8,190	4,00	32,76
93.	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	1,560	4,00	6,24
94.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	39,000	4,00	156,00
95.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	71,259	2,30	163,89
96.	25231567210370 1	Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,000	50,00	150,00
97.	25231567210370 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	23,000	19,13	439,99
98.	25231567210371	Revizie din polipropilena PP D110 verde	buc	1,000	102,00	102,00
99.	25231567210371 1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,000	102,00	102,00
100.	25231567210372	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	3,000	60,00	180,00
101.	25231567210372 1	Cot din polipropilena PP D110	buc	4,000	51,00	204,00
102.	25231567210373	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,000	82,70	82,70
103.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	156,000	1,50	234,00
104.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	600,00	618,00
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	770,451	7,50	5 778,37
106.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	650,00	1 339,00
107.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 200,00	1 272,00
108.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	350,00	367,50

109.	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	25,250	1 400,00	35 350,00
110.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	310,00	638,60
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 072,406	2,70	16 395,50
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,179	2,70	59,90
113.	2652102100713	Var pasta	m3	0,029	2 800,00	81,20
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,000	6,00	324,00
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 259,817	6,00	19 558,89
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,782	4,00	2 283,11
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 871,342	4,00	59 485,37
118.	265310210083100	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	282,030	5,00	1 410,15
119.	26531021008311	Tink	kg	5,313	35,00	185,95
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	790,024	9,00	7 110,21
121.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	810,855	4,00	3 243,42
122.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,312	36,00	83,23
123.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,050	220,00	7 931,00
124.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	25,750	220,00	5 665,00
125.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	28,492	55,00	1 567,06
126.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,000	4,00	972,00
127.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,024	1 200,00	28,80
128.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,562	86,00	478,33
129.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	112,807	220,00	24 817,54
130.	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	251,340	220,00	55 294,80
131.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	386,900	7,00	2 708,31
132.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,600	54,00	842,40
133.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	49,920	35,00	1 747,20
134.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,120	24,00	74,88
135.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	10,710	96,00	1 028,16
136.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass B-150mm	m	29,201	96,00	2 803,30
137.	2710503808004	Fir de sudare	m	49,779	20,00	995,58
138.	2710602000092	Armaturi	kg	1,232	24,00	29,57
139.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	24,00	7,20
140.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	29,003	12,00	348,04
141.	271070352028511	Profil de suport CD	m	36,481	15,00	547,22
142.	27107035202852	Profil de suport CD	m	30,250	15,00	453,75
143.	27212041178101	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	64,640	40,00	2 585,60
144.	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	266,255	17,00	4 526,35
145.	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	509,850	25,00	12 746,25
146.	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	104,700	44,90	4 701,03
147.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	32,00	19,20
148.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	280,350	160,00	44 856,00
149.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,504	21,00	10,59
150.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	241,000	32,00	7 712,00
151.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,248	36,00	44,93
152.	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	40,800	55,00	2 244,00
153.	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	27,540	65,00	1 790,10
154.	27461673351003	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,020	55,00	56,10
155.	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	9,000	100,00	900,00

156.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	133,000	8,00	1 064,00
157.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	122,850	2,00	245,70
158.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,650	65,00	562,25
159.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,773	26,00	384,10
160.	28121063084321	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	15,000	750,00	11 250,00
161.	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	48,000	350,00	16 800,00
162.	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,000	2 430,00	2 430,00
163.	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	14,000	1 944,00	27 216,00
164.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	28,280	5,00	141,40
165.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,000	5,00	70,00
166.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 662,240	1,00	1 662,24
167.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	86,00	219,30
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	570,378	0,15	85,55
169.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	150,000	1,00	150,00
170.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	156,000	1,00	156,00
171.	2874115837745	Suruburi	buc	278,100	1,00	278,10
172.	2874115840479	Piulita M12	buc	56,560	1,00	56,56
173.	2874115881198	Saiba M 6	buc	14,000	1,00	14,00
174.	2874115883760	Saiba M 12	buc	56,560	1,00	56,56
175.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,699	50,00	2 034,95
176.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	156,000	1,00	156,00
177.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	120,00	126,00
178.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	0,50	7,00
179.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 068,000	1,50	1 602,00
180.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	19,00	19,95
181.	28742073270056 8	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	19,00	5,70
182.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	125,00	131,25
183.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	87,24	177,96
184.	28751142029051	Sifon PVC pentru lavuar	buc	15,750	87,24	1 374,03
185.	28751142029052	Sifon PVC pentru pisuar	buc	9,450	150,00	1 417,50
186.	28751142029053	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,050	228,00	239,40
187.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	69,00	140,76
188.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	250,00	262,50
189.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	60,320	15,00	904,80
190.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,331	86,00	458,47
191.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,562	96,00	533,95
192.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	96,00	489,60
193.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	85,00	216,75
194.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	225,00	573,75
195.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,562	325,00	1 807,65
196.	28752741101021	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	6,000	4,00	24,00
197.	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	60,000	4,00	240,00
198.	28752741101023 2	Fitinguri PPR D32	buc	96,000	5,00	480,00
199.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	117,863	2,30	271,12
200.	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	10,000	71,23	712,30
201.	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	4,000	84,00	336,00
202.	28752741190003	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	2,000	71,23	142,46
203.	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	2,000	84,00	168,00
204.	28752741190006	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	56,000	84,00	4 704,00
205.	28752741190007	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	28,000	71,23	1 994,44
206.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	56,00	56,00
207.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,540	15,00	548,10
208.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	75,00	306,00
209.	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	15,000	165,00	2 475,00
210.	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	15,000	165,00	2 475,00
211.	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	26,000	21,00	546,00

212.	28752742040002	Bratară fixare PPR D25	buc	12,000	21,00	252,00
213.	28752742040003	Bratară fixare PPR D32	buc	112,000	21,00	2 352,00
214.	28752742040003 4	Bratară fixare PPR D20	buc	6,000	21,00	126,00
215.	28752742040401	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	32,000	21,00	672,00
216.	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	24,000	21,00	504,00
217.	28752742040403	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110	buc	3,000	21,00	63,00
218.	28752742051001	Robinet PPR D32, PN25	buc	28,000	150,00	4 200,00
219.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparentă 40W	buc	60,320	450,00	27 144,00
220.	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	38,934	32,00	1 245,89
221.	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	68,000	2,00	136,00
222.	28752773305221	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	2,000	500,00	1 000,00
223.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	650,00	1 300,00
224.	29131242021001	125	buc	5,027	250,00	1 256,75
225.	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	69,414	102,00	7 080,23
226.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	74,441	15,00	1 116,61
227.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	120,00	126,00
228.	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,050	102,00	107,10
229.	29241273568001	Dozator de săpun	buc	1,020	600,00	612,00
230.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	60,320	15,00	904,80
231.	3220137315778	Decapant	kg	1,398	54,00	75,49
232.	33205173522381	Termoizolație conducte D110 x13mm	m	6,489	165,00	1 070,68
233.	4011106202741	Energie electrică	kw	17,020	5,00	85,10
234.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	52,894	20,00	1 057,88
235.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,060	20,00	1,20
236.	4100126202818	Apa	m3	28,680	20,00	573,60
237.	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,028	950,00	26,60
238.	50010001001351	Freza cu carotă diamantă d110	buc	0,056	950,00	53,20
239.	50010001001352	Freza cu carotă diamantă d-80	buc	0,184	950,00	174,80
240.	5009030	Flanșe	10 buc	2,920	10,00	29,20
241.	5009031	Scoabe	10 buc	19,564	10,00	195,64
242.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,899	400,00	359,60
243.	5009061	Fisă de izolație	buc	90,380	1,00	90,38
244.	5009070	Racordari	10 buc	5,256	10,00	52,56
245.	524	Cutii de distribuție (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00	20,00
246.	5440089	Panglică lipicioasă de izolare pe compozit de policasina, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,496	257,00	127,47
247.	655	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,000	450,00	900,00
248.	656	Tablou de distribuție cu lacat, montare aparentă, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	1 299,00	1 299,00
249.	657	Intrerupător de sarcină 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
250.	658	Intrerupător automat, modular, 1-polar, caracteristică "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	40,00	80,00
251.	659	Intrerupător automat, modular, 1-polar, caracteristică "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	40,00	80,00
252.	660	Intrerupător automat, modular, 1-polar, caracteristică "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
253.	661	Automat diferențial cu caracteristică "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
254.	662	Tablou de distribuție cu lacat, montare	buc	1,000	349,00	349,00

		aparenta, IP-65 pentru 6 module.				
255.	663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
256.	664	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00	40,00
257.	665	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00	40,00
258.	666	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
259.	667	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
260.	668	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
261.	669	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
262.	670	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	40,00	120,00
263.	671	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	40,00	160,00
264.	672	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	40,00	80,00
265.	673	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
266.	674	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	2 000,00	12 000,00
267.	675	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	349,00	349,00
268.	676	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
269.	677	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00	40,00
270.	678	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00	40,00
271.	679	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
272.	680	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
273.	681	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
274.	682	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
275.	683	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
276.	684	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	40,00	120,00
277.	685	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	40,00	160,00
278.	686	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	40,00	80,00
279.	687	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
280.	688	Tablou de distributie cu lacat, montare	buc	1,000	1 299,00	1 299,00

		aparenta, IP-65 pentru 12 module.				
281.	689	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
282.	690	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00	40,00
283.	691	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00	40,00
284.	692	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
285.	693	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
286.	694	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	1 299,00	1 299,00
287.	695	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	98,00	98,00
288.	696	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00	40,00
289.	697	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00	40,00
290.	698	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	40,00	40,00
291.	699	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	270,00	270,00
292.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,793	7,00	572,53
		Total materiale de constructii				682 697,81

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,410	500,00	205,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,060	45,00	2 117,70
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,884	10,00	78,84
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,876	20,00	217,52
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,809	20,00	616,18
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,202	500,00	101,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,804	65,00	52,26
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,006	10,00	30,06
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	205,906	40,00	8 236,24
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,557	12,00	522,67
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,583	8,00	4,66
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,355	400,00	3 342,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,900	15,00	28,50
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,994	15,00	74,91
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,360	92,00	585,12
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,191	20,00	203,82
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,664	20,00	33,28
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,400	5,00	57,00
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,088	20,00	1,76
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,014	25,00	0,35
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,643	25,00	41,07
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,354	25,00	783,86

23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	110,00	22,00
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,388	20,00	287,76
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,326	800,00	10 660,80
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,410	800,00	328,00
		Total utilaje de construcții				28 632,36

Total	lei	1 269 417,52
TVA	20,00 %	253 883,50

Total deviz: 1 523 301,02

**Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor din
cadru IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str.
M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.2. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,36 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			44,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea,	m2			12,65 12,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	55,00	12,65
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			485,99 101,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	71,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	30,52
	50010001001351	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,0075	950,00	26,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	2,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	400,00	355,20
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,41 ----- 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,76 ----- 68,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
10	TrI1AA02F1	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			299,94 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	299,94
		1.3. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,64 ----- 159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.4. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,81 ----- 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,61 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,07 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	30,00	11,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		1.5. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,78 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,38 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc.)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 708,41 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	20301129391501	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			7,90
						7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			290,87
						16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass b-150mm	m	1,0500	96,00	103,83
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	86,00	17,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	86,00	8,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	325,00	66,95
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,78
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			297,60
						19,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	96,00	102,82
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,96
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	225,00	57,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	86,00	21,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m			7,90
						7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m			269,54
						68,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	55,00	30,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	55,00	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	54,00	56,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,70	11,51
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.7. Sala pentru sport in subsol				
		1.8. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			27,07
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			44,90
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc,)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,40
						4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 ----- 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
44	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00
		1.9. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			966,18 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	99,00	34,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,0500	605,00	638,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.10. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3			3 673,65 ----- 266,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	55,00	266,74
	141112220105301	Bloc BCA	m3	1,0020	3 000,00	3 006,52
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,00	135,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,13
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 000,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	500,00	219,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			512,37 ----- 207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	55,00	58,03
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	12,00	25,03
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	26,00	109,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,89 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2			6,49
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2			99,00
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			19,86
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2			39,79
						30,26
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,03
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2			26,73
						7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,69
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2			147,82
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2			50,38 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			131,70 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	287420732700568	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.11. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,18 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2			47,51 17,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	17,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			19,86 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			39,81

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor,				30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,38
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.12. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4,9mm- verde)	m			96,41
						17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	56,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			122,13
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210371	Revizie din polipropilena PP D110 verde	buc	1,0000	102,00	102,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc			80,13
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210372	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc			102,83
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210373	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	82,70	82,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m			206,50
						28,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	55,00	28,05
	33205173522381	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	1,0300	165,00	178,45
		1.13. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			53,91
						35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		1.14. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.15. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,36 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50 49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.16. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			106,15 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210083100	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	5,00	35,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
88	C121B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,07 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	30,00	11,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		1.17. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			47,95 17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,60	0,72
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	4,00	0,84
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			38,56 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
91	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			8,25 8,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,00	8,25
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			85,94 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			98,71 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			273,48 7,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	29131242021001	125	buc	1,0000	250,00	251,25
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,21 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc			64,88 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103701	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103702	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			46,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			127,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabilă, montate prin înșurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc			78,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	55,00	30,25
	27212041178101	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,0000	40,00	40,40
	1714227322940	Cinepa fuier	kg	0,0380	125,00	4,80
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	39,00	3,15
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc			152,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	55,00	55,00
	28751142029051	Sifon PVC pentru lavuar	buc	1,0000	87,24	91,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,70	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	125,00	5,25
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc			218,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	55,00	55,00
	28751142029052	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,0000	150,00	157,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,70	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	125,00	5,25
104	RpSC42A	Încușarea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apă pentru WC din fontă, portelan, material plastic, etc., montat la înălțime sau semiînălțime (Rezervor de apă pentru WC turcesc în pardosea)	buc			1 463,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	55,00	49,50
	26221024529001	Rezervor de apă cu accesoriile sale pentru WC turcesc în pardosea	buc	1,0000	1 400,00	1 414,00
		1.18. Reparatie incapere izolator				
		1.19. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,57 ----- 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80 ----- 8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50 ----- 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 ----- 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
113	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00
		1.20. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,01 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			365,98 ----- 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	220,00	233,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		1.21. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.22. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	160,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.23. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc			3 117,91 ----- 655,81
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	55,00	459,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	55,00	196,73
	50010001001352	Freza cu carota diamanta d-80	buc	0,0068	950,00	174,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	20,00	10,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	400,00	2 276,40
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			47,95 ----- 17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,60	0,72
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	4,00	0,84
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,00	0,16
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			38,56 ----- 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			276,49 ----- 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	29131242021001	125	buc	1,0000	250,00	251,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			127,60 ----- 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 264,35 ----- 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,20	11,69
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	310,00	319,30
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			877,15 ----- 90,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,21 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,01 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103702	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			46,30 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.24. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			50,66 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			16,42 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101021	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m			47,91 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100000	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,43 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
140	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc			2 591,60 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	2 430,00	2 430,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			176,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			176,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			85,94 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190003	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			98,71 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.25. Reparatie bir. 003				
		1.26. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,58
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00
						22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea	buc			12,10

1	2	3	4	5	6	7
		materialului pentru ulterioara lui montare)				12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,83
						25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
						68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
162	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			299,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	299,95
		1.27. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,01
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			349,30
						85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	220,00	233,31

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	30,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		1.28. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610530311	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44
						13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,89
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			50,38

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.29. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.30. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2			798,14
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084321	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	1,0000	750,00	750,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,00	0,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			398,14
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,00	0,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			131,70
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
		1.31. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10
						34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
181	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,91
						31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava	buc			56,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40mm				20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	122,00	30,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	32,00	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	24,00	0,53
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			64,10 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	25212167100003	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,20	39,35
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040003	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,89 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,00	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	10,00	0,21
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			39,03 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,42 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectori, covectori de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63 ----- 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectori, covectori de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,65 ----- 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	92,00	4,60
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetala 500mm (h)-12 sectii)	buc			2 105,60 ----- 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	28221157000002	Radiator bimetala 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 944,00	1 944,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			176,88 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			176,88 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			168,70 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752742051001	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			102,66 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752741190006	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			85,94 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190007	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.32. Reparatie anticamera				
		1.33. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,57 ----- 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75 ----- 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 ----- 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 ----- 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50 ----- 49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12 ----- 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00 ----- 22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de	buc			5,50

1	2	3	4	5	6	7
		marmura				5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00
		1.34. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			362,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,8800	30,00	26,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.35. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,89 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2			50,38 ----- 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatax sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.36. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.37. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			398,14 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,00	0,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			131,70 ----- 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			398,14 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,00	0,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.38. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10 ----- 34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
232	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,91 ----- 31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			56,34 ----- 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	122,00	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	32,00	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	24,00	0,53
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			64,10 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	25212167100003	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,20	39,35
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040003	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,89 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,00	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	10,00	0,21
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			39,03 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,43 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0400	92,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
241	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,65 ----- 6,05
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	92,00	4,60
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 secții)	buc			2 105,60 ----- 137,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 secții	buc	1,0000	1 944,00	1 944,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			176,88 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			176,88 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
245	ID04B	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			168,70 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752742051001	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			102,66 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752741190006	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			85,94 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190007	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.39. Reparatie birou director				
		1.40. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 ----- 6,60
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	55,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 ----- 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,83 ----- 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
		1.41. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10 ----- 34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,91 ----- 31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			56,34 ----- 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	122,00	30,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	32,00	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	24,00	0,53
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			64,10 ----- 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	25212167100003	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,20	39,35
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			41,25 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040003	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,89 ----- 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,00	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	10,00	0,21
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			39,03 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,42 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
261	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400034	Bratara fixare PPR D20	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,65 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	92,00	4,60
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			2 105,60 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 944,00	1 944,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			176,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			176,88 9,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			168,70 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752742051001	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			102,66 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752741190006	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			85,94 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190007	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.42. Reparatie Bloc sanitar				
		1.43. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,36 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			44,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,47

1	2	3	4	5	6	7
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,17
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,84
						25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50
						60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,50
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			134,75
						134,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	55,00	134,75
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,40
						4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
						68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
287	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
288	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			206,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	800,00	206,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.44. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2			125,26 ----- 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	63,00	107,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	1,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,64 ----- 159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.45. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			106,15 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210083100	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	5,00	35,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,06 ----- 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	30,00	11,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		1.46. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.47. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 871,25 ----- 258,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	102,00	107,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,00	39,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,90	65,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,50
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 264,35 ----- 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,20	11,69
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	310,00	319,30
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			877,15 ----- 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc			290,61 ----- 45,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,00	45,65
	28751142029053	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	228,00	239,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,70	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	125,00	5,25
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			965,25 ----- 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	75,00	306,00
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			634,31 ----- 19,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	29241273568001	Dozator de sapun	buc	1,0000	600,00	612,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			47,95 17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,60	0,72
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	4,00	0,84
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,00	0,16
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			38,53 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	28752742040401	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,51
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
305	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
306	SF01A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,25 8,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,00	8,25
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			85,94 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			98,71 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			127,60 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			273,47 7,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	29131242021001	125	buc	1,0000	250,00	251,25

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			96,41 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	56,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,21 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc			547,40 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28752773305221	Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,0000	500,00	500,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 200,00	14,40
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc			122,13 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	252315672103711	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	102,00	102,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			71,14 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	252315672103721	Cot din polipropilena PP D110	buc	1,0000	51,00	51,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	185,00	2,77
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,01 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103702	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	185,00	2,22
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc			51,31 28,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,00	28,60
	28752742040403	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			46,32 23,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.48. Reparatie bir. 302				
		1.49. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,57
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00 22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,83 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
335	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			299,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	299,95
		1.50. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,01 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			349,30 85,25

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	30,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		1.51. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,09
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44
						13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,89
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.52. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.53. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			398,14
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,00	0,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			131,70
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m			391,48
						19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	25211067183921	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	360,00	367,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.54. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10
						34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
354	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,91
						31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			56,34 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	122,00	30,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	32,00	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	24,00	0,53
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			64,10 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	25212167100003	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,20	39,35
357	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040003	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,89 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,00	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	10,00	0,21
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			39,03 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,42 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			41,25 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,63 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,65 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	92,00	4,60
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			2 105,60 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 944,00	1 944,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			176,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			176,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			168,70 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752742051001	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			102,66 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	28752741190006	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			85,94 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190007	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.55. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.56. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,30 ----- 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 ----- 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
373	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,00
		1.57. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2			61,46 ----- 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,64 ----- 159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			85,16
						22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	53,00	5,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.58. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,81
						93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,77
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,88
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,86
						11,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.59. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,95
						105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	55,00	58,04
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	12,00	11,08
	271070352028511	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,50	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,79
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			50,38

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)				30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.60. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2			2 636,55 44,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	55,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,00	2,20
	20301129511501	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
395	IzJ13A aplic	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m			17,73 8,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	55,00	4,40
	24302261028851	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,0500	8,50	8,93
		1.61. Reparatie bir. 303				
		1.62. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			44,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,58 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2			13,75 13,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,41 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50 49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00 22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,84 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,16
		1.63. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,01 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			374,30 ----- 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	1,2750	30,00	38,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		1.64. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			109,44 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,89 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.65. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.66. Reparatie bir. 14				
		1.67. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,47
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,12
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			44,00
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			33,84
						25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,76
						68,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
438	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	300,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.68. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,88 81,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,80 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.69. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			295,60 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.70. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.71. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			485,99 ----- 101,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	71,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	30,53
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	950,00	26,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	2,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	400,00	355,20
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 ----- 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 ----- 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 ----- 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
455	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			299,73 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	800,00	299,73
		1.72. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonocontact				1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,14
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,64
						159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			85,17
						22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	53,00	5,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.73. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,50
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,81
						93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,60
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			99,01
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,90
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,86
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			43,90
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Comer din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,78
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,38
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.74. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,95
						105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	55,00	58,04

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	12,00	11,08
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,50	2,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,78 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			50,38 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			649,25 635,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	110,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			236,34 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
477	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			47,17 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
479	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			29,18 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,29 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,31
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			236,34 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
493	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			47,17 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
494	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,29 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.5. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc			236,34
						196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
509	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			47,17
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
510	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc			23,12
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
511	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc			23,12
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
512	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP	buc			23,12
						14,85

1	2	3	4	5	6	7
		C20)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
513	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,29 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
519	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc			96,45

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc			86,24 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351003	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	524	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.6. Rețele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			575,28 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			10,00 0,00
	002	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	10,00	10,00
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 144,10 654,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	800,00	88,00
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m			7,50
						0,00
	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	7,50	7,50
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00
						55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			150,00
						0,00
	004	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	150,00	150,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			40,00
						0,00
	005	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	40,00	40,00
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			575,28
						370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
533		Cablu acustic 2x12mm ²	m			6,00
						0,00
	006	Cablu acustic 2x12mm ²	m	1,0000	6,00	6,00
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 144,10
						654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	800,00	88,00
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m			7,50 0,00
	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	7,50	7,50
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 032,33 1 892,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	55,00	1 892,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	166,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	45,00	1 057,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	800,00	266,67
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m			32,00 0,00
	001	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	32,00	32,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			55,00 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
		2.7. Reparatie anticamera				
		2.8. Retele electrice intere				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			236,34 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
540	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			47,17 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			23,12 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,29 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.9. Reparatie birou director				
		2.10. Retele electrice intere				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			32,51

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		2.11. Reparatie Bloc sanitar				
		2.12. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			273,07 157,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	55,00	80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	55,00	51,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	56,00	56,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	24,00	7,20
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	32,00	19,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,70	2,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0020	450,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	39,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		2.13. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,57 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
565	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.14. Reparatie bir. 302				
		2.15. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			236,34 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
568	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de	buc			47,17

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)				20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			32,51 3,85

1	2	3	4	5	6	7
		mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,29 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			96,45 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.16. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			575,27 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			10,00 0,00
	002	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	10,00	10,00
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 154,60 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	52,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	800,00	88,00
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m			7,50 0,00
	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	7,50	7,50
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			150,00 0,00
	004	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	150,00	150,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			40,00 0,00
	005	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	40,00	40,00
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 032,33 1 892,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	55,00	1 892,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	166,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	45,00	1 057,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	800,00	266,67
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m			32,00
	001	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	32,00	32,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
		2.17. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.18. Retele electrice intere				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000200	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			514,60 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 ----- 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			0,00 ----- 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	0,0000	20,00	0,00
		2.19. Reparatie bir. 303				
		2.20. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			236,34 ----- 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
602	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			47,17 ----- 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
603	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C10)	buc			23,12 ----- 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
604	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP	buc			23,12 ----- 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		C16)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			22,94 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	7,00	7,53

1	2	3	4	5	6	7
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			96,44 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.21. Retele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			575,25 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			10,00 0,00
	002	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	10,00	10,00
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 102,10 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	800,00	88,00
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m			7,50
						0,00
	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	7,50	7,50
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00
						55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			150,00
						0,00
	004	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	150,00	150,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			40,00
						0,00
	005	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.22. Reparatie bir. 14				
		2.23. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			236,34
						196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
625	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			47,17
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
626	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			23,12
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			23,12 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			54,63 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,00	0,19
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,58 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de	m			29,29

1	2	3	4	5	6	7
		vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,90	13,88
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			79,98
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			96,44
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			514,60
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.24. Rețele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			451,25
						370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	800,00	16,00
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			10,00
						0,00
	002	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 102,10 ----- 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	800,00	88,00
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m			7,50 ----- 0,00
	003	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	7,50	7,50
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00 ----- 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			150,00 ----- 0,00
	004	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	150,00	150,00
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			40,00 ----- 0,00
	005	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.25. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.26. Retele electrice intere				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,44 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			32,51 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			23,57 ----- 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,50	9,15
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,31
650	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare -	buc			74,98

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)				16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000200	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			86,25 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			514,60 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	001	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc			450,00 0,00
	655	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	1,0000	450,00	450,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1 299,00 0,00
	656	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 299,00	1 299,00
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			98,00 0,00
	657	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47- 29/1P/C10A	buc			40,00 0,00
	658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47- 29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47- 29/1P/C16A	buc			40,00 0,00
	659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C16A				
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00 ----- 0,00
	660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00 ----- 0,00
	661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			349,00 ----- 0,00
	662	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	349,00	349,00
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			98,00 ----- 0,00
	663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 ----- 0,00
	664	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 ----- 0,00
	665	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00 ----- 0,00
	666	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00 ----- 0,00
	667	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.5. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 400,00 ----- 0,00
	668	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			98,00 ----- 0,00
	669	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 ----- 0,00
	670	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 ----- 0,00
	671	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C16A				
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00 ----- 0,00
	672	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00 ----- 0,00
	673	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.6. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			2 000,00 ----- 0,00
	674	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		3.7. Reparatie anticamera				
		3.8. Retele electrice intere				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			349,00 ----- 0,00
	675	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	349,00	349,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			98,00 ----- 0,00
	676	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 ----- 0,00
	677	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 ----- 0,00
	678	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00 ----- 0,00
	679	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00 ----- 0,00
	680	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.9. Reparatie Bloc sanitar				
		3.10. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc			2 850,00 ----- 0,00
	681	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
		3.11. Reparatie bir. 302				
		3.12. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 400,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	682	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			98,00
						0,00
	683	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00
						0,00
	684	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00
						0,00
	685	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00
						0,00
	686	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00
						0,00
	687	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.13. Reparatie bir. 303				
		3.14. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1 299,00
						0,00
	688	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 299,00	1 299,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			98,00
						0,00
	689	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00
						0,00
	690	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00
						0,00
	691	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00
						0,00
	692	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			270,00
						0,00
	693	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.15. Reparatie bir. 14				
		3.16. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1 299,00 0,00
	694	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 299,00	1 299,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			98,00 0,00
	695	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	98,00	98,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 0,00
	696	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 0,00
	697	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			40,00 0,00
	698	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДІТ C20A, 30mA	buc			270,00 0,00
	699	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДІТ C20A, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00