

Obiectivul: Laborator Național de Referință.

Obiectul: [LOT №2] Lucrări de reparație în subsol.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 11.2

Devizul: Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Casa scării. - subsol		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , tavane și glafuri.	m2	128,640
1.2	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность). Hidroizolarea pereților .	m2	85,440
1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane , glafuri, interioare.	m2	128,640
1.4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la PEREȚI.	m2	85,440
1.5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. - Glafurile la ușa și ferestre	m	22,740
1.6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. PEREȚII, TAVANUL	m2	122,600
1.7	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.	m	26,240
1.8	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. PEREȚI, TAVANE, GLAFURI.	m2	128,640
1.9	CF57A	Aplicarea manuala a gletului pe bază de amestec de ciment de calitate superioară grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Fasad alb) sau analog conform caracteristicilor.	m2	128,640
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . inclusiv glafurile	m2	128,640
1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea calitate superioară, rezistentă la umezeală tip Sansiro sau analog conform caracteristicilor) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	128,640
1.12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru vopsire	m2	2,400
1.13	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов).	m2	2,400
1.14	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	4,000
1.15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	4,000
1.16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	2,000
1.17	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv .	m	11,000
	Capitol 1.	TOTAL Casa scării. - subsol		
	Capitol 2.	Camere - (7 încăperi) în subsol		
1.18	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. la pereți	m2	90,940
1.20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	226,550
1.21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. la pardosele	m2	49,890
1.22	RpCK42A	Desfacerea la pardoseli a stratului suport din mortar de ciment	m2	49,890
1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	56,450
1.24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , pardosele, interioare.	m2	283,000
1.25	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	226,550

1.26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	49,890
1.27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni , culoare placute: se vor coordona cu beneficiarul)	m2	226,550
1.28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	56,450
1.29	CK18B aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. (Corniere pentru teracotă)	m	54,000
1.30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200mm	buc	7,000
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	56,450
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	56,450
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	56,450
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la Tavane	m2	56,450
1.35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . Cuprinde - pregătirea suprafeței și aplicarea straturilor de vopsea	m2	38,000
1.36	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv .	m	8,000
	Capitol 2.	TOTAL Camere - (7 încăperi) în subsol		
	Capitol 3.	Coridor subsol		
1.37	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tencuială parțială)	m2	135,250
1.38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность). Hidroizolarea peretilor . - Parțială	m2	5,610
1.39	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la PEREȚI. - Parțial	m2	5,610
1.40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tencuială parțială la tavane	m2	43,135
1.41	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.	m	21,000
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	356,770
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	356,770
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	356,770
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la PEREȚI și TAVANE (Vopsea calitate superioară, rezistentă la umezeală tip Sansiro sau analog conform caracteristicilor) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	356,770
1.46	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv .	m	15,000
	Capitol 3.	TOTAL Coridor subsol		
	Capitol 4.	Diverse.		
1.47	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,000
1.48	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	30,000
1.49	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	25,000
1.50	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	25,000
	Capitol 4.	TOTAL Diverse.		

Devizul: Lucrări de electricitate.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Casa scării.		
2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile.	buc	3,000
2.2	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	25,000
2.3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	1,000

		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).		
2.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,250
2.5	Preț furnizor.	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp	m	25,000
2.6	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,010
2.7	Preț furnizor.	Înterupător cu o clapă	buc	1,000
2.8	Preț de piață	Cutii pentru prize, intrerupatoare	buc	1,000
2.9	Preț de piață	Cutie de distributie	buc	1,000
2.10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	2,000
2.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,080
	Capitol 1.	TOTAL Casa scării.		
	Capitol 2.	Camere - (7 încăperi)		
2.12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	10,000
2.13	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	62,000
2.14	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	11,000
2.15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,200
2.16	Preț furnizor.	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	120,000
2.17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,400
2.18	Preț furnizor.	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp	m	55,000
2.19	Preț furnizor.	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp	m	85,000
2.20	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,070
2.21	Preț furnizor.	Înterupător cu o clapă	buc	7,000
2.22	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,210
2.23	Preț furnizor.	Priza 2P+PE, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	21,000
2.24	Preț de piață	Cutie de distributie	buc	7,000
2.25	Preț de piață	Cutii pentru prize, intrerupatoare	buc	28,000
2.26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,210
2.27	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,090
2.28	Preț furnizor	Corp de iluminat CPV 36 W 220 - 240 V IP65 (1200mm)	buc	9,000
2.29	Preț furnizor	Tub LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	18,000
	Capitol 2.	TOTAL Camere - (7 încăperi)		
	Capitol 3.	Coridor subsol.		
2.30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	9,000
2.31	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	86,000
2.32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,000
2.33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,860
2.34	Preț furnizor.	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp	m	86,000
2.35	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,040
2.36	Preț furnizor.	Înterupător cu o clapă	buc	4,000
2.37	Preț de piață	Cutii pentru prize, intrerupatoare	buc	4,000
2.38	Preț de piață	Cutie de distributie	buc	4,000
2.39	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se	100 m	0,860

		determina dupa proiect.		
2.40	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,090
2.41	Preț furnizor	Corp de iluminat CPV 36 W 220 - 240 V IP65 (1200mm)	buc	9,000
2.42	Preț furnizor	Tub LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	18,000
	Capitol 3.	TOTAL Coridor subsol.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;