

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)
str.Titulescu, 18, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 2 901 906,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,0000	47,000 47,000	3 055,000 3 055,000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,0000	54,090 11,500	11 088,450 2 357,500
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,0000	16,105 7,000	3 301,524 1 435,000
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,0000	19,903 13,000	3 283,913 2 145,000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,0000	81,069 61,000	16 619,145 12 505,000
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,0000	240,270 180,000	49 255,350 36 900,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,0000	19,554 10,000	4 008,570 2 050,000
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,0000	27,660 20,000	1 797,900 1 300,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000	16,105 7,000	3 301,524 1 435,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000	36,123 27,500	7 405,212 5 637,500
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000	23,835 15,000	4 886,128 3 075,000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000	16,105 7,000	3 301,524 1 435,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,0000	41,843 27,500	8 577,897 5 637,500
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,0000	81,335 42,500	16 673,675 8 712,500
		<i>Total</i>	Lei			136 555,812
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 555,812 87 680,000
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	17,0000	322,915 110,000	5 489,555 1 870,000
		<i>Total</i>	Lei			5 489,555
		Total Tavane				5 489,555

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 870,000
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,0000	13,600 13,500	612,000 607,500
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,0000	118,967 112,000	5 353,510 5 040,000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000	20,462 7,000	920,812 315,000
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,0000	96,639 76,500	4 348,755 3 442,500
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	45,0000	195,980 155,000	8 819,100 6 975,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,0000	19,554 10,000	879,930 450,000
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,0000	27,660 20,000	2 074,500 1 500,000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000	16,105 7,000	724,724 315,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	36,123 27,500	1 625,534 1 237,500
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	23,835 15,000	1 072,565 675,000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000	16,105 7,000	724,724 315,000

1	2	3	4	5	6	7
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	45,0000	41,843 27,500	1 882,953 1 237,500
		<i>Total</i>	Lei			29 039,107
		Total Tavane sub scari si podeste Inklusiv salariu				29 039,107 22 110,000
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,0000	20,462 7,000	1 084,512 371,000
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	53,0000	240,953 23,400	12 770,493 1 240,200
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,0000	546,870 192,750	16 406,115 5 782,500
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,7000	433,136 145,000	9 832,187 3 291,500
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,0000	97,319 25,000	4 671,327 1 200,000
		<i>Total</i>	Lei			44 764,634
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				44 764,634 11 885,200
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,0000	35,999 19,000	539,981 285,000
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	282,638 11,500	1 130,552 46,000

1	2	3	4	5	6	7
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000	8,000 8,000	64,000 64,000
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	5,000 5,000	20,000 20,000
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 093,192 100,000	4 186,384 200,000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	31,196 5,000	62,392 10,000
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,0000	49,180 20,000	1 377,037 560,000
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr -25mm	buc	8,0000	15,514 9,000	124,114 72,000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr =25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	4,0000	23,936 13,000	95,745 52,000

1	2	3	4	5	6	7
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,0000	6,250 5,000	156,250 125,000
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,0000	5,000 5,000	125,000 125,000
		<i>Total</i>	Lei			8 380,332
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 380,332 1 676,000
		1.1.6. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,0000	293,000 293,000	3 516,000 3 516,000
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000	68,000 68,000	816,000 816,000
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,0000	93,750 0,000	1 125,000 0,000
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,0000	25,000 25,000	300,000 300,000
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,0000	207,500 207,500	2 490,000 2 490,000
		<i>Total</i>	Lei			8 247,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 247,000 7 122,000
		<i>Total</i>	Lei			232 476,440
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				232 476,440 132 343,200
		1.2. Cabinetul 109				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	38,0000	47,000 47,000	1 786,000 1 786,000

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,3000	17,638 16,000	710,812 644,800
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,3000	13,600 13,500	1 064,880 1 057,050
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	78,3000	16,105 7,000	1 261,022 548,100
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,3000	81,069 61,000	6 347,703 4 776,300
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	78,3000	320,360 240,000	25 084,188 18 792,000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,3000	19,554 10,000	1 531,078 783,000
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,3000	16,105 7,000	1 261,022 548,100
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,3000	36,123 27,500	2 828,429 2 153,250
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,3000	23,835 15,000	1 866,262 1 174,500
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,3000	16,105 7,000	1 261,022 548,100

1	2	3	4	5	6	7
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	78,3000	41,843 27,500	3 276,338 2 153,250
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			53 577,306
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 577,306 37 836,950
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,1600	322,915 110,000	15 551,587 5 297,600
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	42,500 42,500	1 700,000 1 700,000
		<i>Total</i>	Lei			17 251,587
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 251,587 6 997,600
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,7000	25,196 23,000	1 227,060 1 120,100
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,7000	11,300 11,000	550,310 535,700
71	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,6000	1 590,428 230,000	23 220,254 3 358,000
72	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,7000	22,256 10,500	1 083,867 511,350

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,7000	85,570 35,000	4 167,259 1 704,500
74	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,2000	22,524 2,250	1 919,038 191,700
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,7000	86,040 36,000	4 190,148 1 753,200
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,7000	20,463 7,000	996,524 340,900
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,7000	121,538 11,700	5 918,877 569,790
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,5000	569,993 159,500	29 354,628 8 214,250
79	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000	39,170 4,500	1 214,270 139,500
		<i>Total</i>	Lei			73 842,235
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 842,235 18 438,990
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
80	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,0000	341,889 186,500	1 025,667 559,500
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid"	m2	3,0000	16,105 7,000	48,316 21,000
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,0000	36,123 27,500	108,369 82,500

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000	23,835 15,000	71,504 45,000
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,0000	16,105 7,000	48,316 21,000
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,0000	41,843 27,500	125,530 82,500
86	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,0000	27,660 20,000	221,280 160,000
		<i>Total</i>	Lei			1 648,982
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 648,982 971,500
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
89	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670

1	2	3	4	5	6	7
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
97	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.2.6. Timplarie				
98	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344 18,000	1 436,849 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.2.7. Incalzire				
100	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
102	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
104	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
105	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
106	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
107	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
108	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa ppr d=25mm				
111	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
112	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
113	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.2.8. Lucrari diverse				
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
116	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
117	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
118	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			169 813,764

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 109 Inclusiv salariu				169 813,764 74 408,215
		1.3. Cabinetul 110				
		1.3.1. Pereti				
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,0000	47,000 47,000	1 786,000 1 786,000
120	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,5000	17,638 16,000	696,701 632,000
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	77,5000	13,600 13,500	1 054,000 1 046,250
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	77,5000	16,105 7,000	1 248,138 542,500
123	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,5000	81,069 61,000	6 282,848 4 727,500
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	77,5000	320,360 240,000	24 827,900 18 600,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,5000	19,554 10,000	1 515,435 775,000
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la pereti	m2	77,5000	16,105 7,000	1 248,138 542,500
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,5000	36,123 27,500	2 799,531 2 131,250

1	2	3	4	5	6	7
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,5000	23,835 15,000	1 847,194 1 162,500
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,5000	16,105 7,000	1 248,138 542,500
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,5000	41,843 27,500	3 242,863 2 131,250
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			53 095,436
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 095,436 37 491,750
		1.3.2. Tavane				
134	CK29F k=0,3 man	Demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (se exclud toate materialele si utilajele, doar manopera cu k=0,3)	m2	48,7000	33,000 33,000	1 607,100 1 607,100
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,8000	322,915 110,000	15 435,337 5 258,000
136	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000	42,500 42,500	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			18 529,937
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 529,937 8 352,600
		1.3.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
137	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,3000	29,430 27,000	1 421,481 1 304,100
138	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,3000	11,300 11,000	545,790 531,300
139	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5000	1 590,430 230,000	23 061,241 3 335,000
140	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,3000	22,256 10,500	1 074,965 507,150
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,3000	85,570 35,000	4 133,031 1 690,500
142	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,5000	22,524 2,250	1 903,278 190,125
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,3000	86,040 36,000	4 155,732 1 738,800
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,3000	20,463 7,000	988,339 338,100
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,3000	121,538 11,700	5 870,262 565,110
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,1000	569,993 159,500	29 126,634 8 150,450
147	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	39,170 4,500	1 206,436 138,600
		<i>Total</i>	Lei			73 487,189
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 487,189 18 489,235
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
150	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
158	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660	857,460

1	2	3	4	5	6	7
					20,000	620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.3.5. Timplarie				
159	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344 18,000	1 436,849 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.3.6. Incalzire				
161	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500
162	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
165	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
167	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente,	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
169	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
172	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
173	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
174	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.3.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
175	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
176	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
177	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
178	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
179	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			168 606,216
		Total Cabinetul 110 Inclusiv salariu				168 606,216 74 496,760
		1.4. Cabinetul 111				
		1.4.1. Pereti				
180	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	47,000 47,000	1 880,000 1 880,000
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,3000	17,638 16,000	693,174 628,800
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	79,3000	13,600 13,500	1 078,480 1 070,550
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,3000	16,105 7,000	1 277,126 555,100
184	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	79,3000	81,069 61,000	6 428,771 4 837,300

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
186	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	79,3000	320,360 240,000	25 404,548 19 032,000
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,3000	19,554 10,000	1 550,632 793,000
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,3000	16,105 7,000	1 277,126 555,100
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,3000	36,123 27,500	2 864,553 2 180,750
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,3000	23,835 15,000	1 890,098 1 189,500
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,3000	16,105 7,000	1 277,126 555,100
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,3000	41,843 27,500	3 318,182 2 180,750
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
194	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			54 238,366
		Total Pereti				54 238,366

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				38 330,450
		1.4.2. Tavane				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,0000	322,915 110,000	15 499,920 5 280,000
196	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	37,188 37,188	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			16 987,420
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 987,420 6 767,500
		1.4.3. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,6000	25,646 23,000	1 246,410 1 117,800
198	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600
199	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 590,429 230,000	23 188,453 3 353,400
200	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000	22,256 10,500	1 081,642 510,300
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	85,570 35,000	4 158,702 1 701,000
202	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,524 2,250	1 915,658 191,365
203	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000	86,040 36,000	4 181,544 1 749,600
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	20,463 7,000	994,478 340,200

1	2	3	4	5	6	7
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	121,538 11,700	5 906,724 568,620
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	569,992 159,500	29 297,604 8 198,300
207	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	39,170 4,500	1 206,436 138,600
		<i>Total</i>	Lei			73 726,831
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 726,831 18 403,785
		1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
210	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
218	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.4.5. Timplarie				
219	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
220	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344 18,000	1 436,849 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.4.6. Incalzire				
221	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000

1	2	3	4	5	6	7
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
224	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
225	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
226	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
227	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
228	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
231	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000

1	2	3	4	5	6	7
233	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
234	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.4.7. Lucrari diverse				
235	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
236	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
237	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
238	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
239	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			168 446,271
		Total Cabinetul 111 Inclusiv salariu				168 446,271 73 664,910
		1.5. Cabinetul 112				
		1.5.1. Pereti				
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	40,0000	47,000	1 880,000

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			47,000	1 880,000
241	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,4000	17,638 16,000	642,023 582,400
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,4000	13,600 13,500	1 039,040 1 031,400
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
244	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,4000	81,069 61,000	6 193,672 4 660,400
246	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,4000	320,360 240,000	24 475,504 18 336,000
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,4000	19,554 10,000	1 493,926 764,000
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	36,123 27,500	2 759,796 2 101,000
250	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	23,835 15,000	1 820,976 1 146,000
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	76,4000	16,105	1 230,422

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la pereti			7,000	534,800
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000	41,843 27,500	3 196,836 2 101,000
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
254	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			52 491,589
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 491,589 37 079,100
		1.5.2. Tavane				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,0000	322,915 110,000	15 499,920 5 280,000
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	37,188 37,188	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			16 987,420
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 987,420 6 767,500
		1.5.3. Pardoseli				
257	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,6000	29,430 27,000	1 430,310 1 312,200
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600
259	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 590,429 230,000	23 188,453 3 353,400
260	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000	22,256 10,500	1 081,642 510,300

1	2	3	4	5	6	7
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	85,570 35,000	4 158,702 1 701,000
262	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,524 2,250	1 915,658 191,365
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000	86,040 36,000	4 181,544 1 749,600
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	20,463 7,000	994,478 340,200
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	121,538 11,700	5 906,724 568,620
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	569,992 159,500	29 297,604 8 198,300
267	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	39,170 4,500	1 206,436 138,600
		<i>Total</i>	Lei			73 910,731
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				73 910,731 18 598,185
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
270	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
275	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
278	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.5.5. Timplarie				
279	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344	1 436,849

1	2	3	4	5	6	7
					18,000	86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.5.6. Incalzire				
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
283	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
284	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
285	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
286	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
287	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
289	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000

1	2	3	4	5	6	7
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	<u>15,514</u> 9,000	<u>186,170</u> 108,000
291	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	<u>15,564</u> 9,000	<u>62,257</u> 36,000
292	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	<u>23,936</u> 13,000	<u>143,617</u> 78,000
293	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	<u>6,250</u> 5,000	<u>200,000</u> 160,000
294	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	<u>5,000</u> 5,000	<u>160,000</u> 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.5.7. Lucrari diverse				
295	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	<u>293,000</u> 293,000	<u>1 758,000</u> 1 758,000
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	<u>68,000</u> 68,000	<u>408,000</u> 408,000
297	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	<u>93,750</u> 0,000	<u>562,500</u> 0,000
298	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -	t	6,0000	<u>25,000</u> 25,000	<u>150,000</u> 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		din vagon categoria 3, pe teren				
299	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			166 883,394
		Total Cabinetul 112 Inclusiv salariu				166 883,394 72 607,960
		1.6. Cabinetul 113				
		1.6.1. Pereti				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	36,123 27,500	2 759,796 2 101,000
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	23,835 15,000	1 820,976 1 146,000
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000	41,843 27,500	3 196,836 2 101,000
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
306	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			14 143,827

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 143,827 8 380,100
		1.6.2. Tavane				
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000	16,105 7,000	773,040 336,000
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	36,123 27,500	1 733,903 1 320,000
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	23,835 15,000	1 144,069 720,000
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000	16,105 7,000	773,040 336,000
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,0000	41,843 27,500	2 008,483 1 320,000
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	37,188 37,188	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			7 920,035
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 920,035 5 519,500
		1.6.3. Pardoseli				
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,6000	25,646 23,000	1 246,410 1 117,800
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 590,429 230,000	23 188,453 3 353,400
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe	m2	48,6000	22,256	1 081,642

1	2	3	4	5	6	7
		intreaga suprafata, cu strat polimeric			10,500	510,300
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	85,570 35,000	4 158,702 1 701,000
318	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,524 2,250	1 915,658 191,365
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000	86,040 36,000	4 181,544 1 749,600
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	20,463 7,000	994,478 340,200
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	121,538 11,700	5 906,724 568,620
322	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	569,992 159,500	29 297,604 8 198,300
323	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	39,170 4,500	1 206,436 138,600
		<i>Total</i>	Lei			73 726,831
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 726,831 18 403,785
		1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
326	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
334	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.6.5. Timplarie				
335	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200

1	2	3	4	5	6	7
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344 18,000	1 436,849 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.6.6. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.6.7. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			119 284,347
		Total Cabinetul 113 Inclusiv salariu				119 284,347 42 466,560
		1.7. Cabinetul 106				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	47,000 47,000	1 880,000 1 880,000
357	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,0000	17,638 16,000	705,520 640,000
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	80,0000	13,600 13,500	1 088,000 1 080,000
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,0000	16,105 7,000	1 288,400 560,000
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000	81,069 61,000	6 485,520 4 880,000
362	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	80,0000	320,360 240,000	25 628,800 19 200,000

1	2	3	4	5	6	7
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000	19,554 10,000	1 564,320 800,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,0000	16,105 7,000	1 288,400 560,000
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	36,123 27,500	2 889,839 2 200,000
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	23,835 15,000	1 906,782 1 200,000
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,0000	16,105 7,000	1 288,400 560,000
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,0000	41,843 27,500	3 347,472 2 200,000
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			54 660,003
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 660,003 38 632,500
		1.7.2. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	50,0000	322,915 110,000	16 145,750 5 500,000
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru	m2	45,0000	42,500 42,500	1 912,500 1 912,500

1	2	3	4	5	6	7
		stramutare)				
		<i>Total</i>	Lei			18 058,250
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 058,250 7 412,500
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,7000	25,196 23,000	1 277,452 1 166,100
374	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,7000	11,300 11,000	572,910 557,700
375	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,2000	1 590,433 230,000	24 174,574 3 496,000
376	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,7000	22,256 10,500	1 128,379 532,350
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,7000	85,570 35,000	4 338,399 1 774,500
378	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	88,7300	22,524 2,250	1 998,543 199,645
379	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,7000	86,040 36,000	4 362,228 1 825,200
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,7000	20,463 7,000	1 037,449 354,900
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,7000	121,538 11,700	6 161,952 593,190
382	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	53,6000	569,993 159,500	30 551,619 8 549,200

1	2	3	4	5	6	7
383	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	32,0000	39,170 4,500	1 253,440 144,000
		<i>Total</i>	Lei			76 856,945
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				76 856,945 19 192,785
		1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
389	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			1 992,540
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				1 992,540 1 331,480
		1.7.5. Incalzire				
390	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500

1	2	3	4	5	6	7
391	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
392	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
393	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
394	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
395	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
396	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
397	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
398	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
399	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
400	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
401	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	6,0000	23,936	143,617

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm			13,000	78,000
402	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
403	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.7.6. Lucrari diverse				
404	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
405	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
406	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
407	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
408	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			167 693,616
		Total Cabinetul 106 Inclusiv salariu				167 693,616 72 463,765
		1.8. Cabinetul 102				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Pereti				
409	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,0000	47,000 47,000	1 645,000 1 645,000
410	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,0000	17,638 16,000	723,158 656,000
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,0000	13,600 13,500	1 033,600 1 026,000
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,6000	16,105 7,000	1 233,644 536,200
413	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	64,0000	19,902 13,000	1 273,760 832,000
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,6000	81,069 61,000	6 209,885 4 672,600
415	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,6000	320,360 240,000	24 539,576 18 384,000
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,6000	19,554 10,000	1 497,836 766,000
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,6000	16,105 7,000	1 233,644 536,200
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,6000	36,123 27,500	2 767,020 2 106,500
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,6000	23,835 15,000	1 825,743 1 149,000

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,6000	16,105 7,000	1 233,644 536,200
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,6000	41,843 27,500	3 205,204 2 106,500
422	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
423	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	35,0000	81,335 42,500	2 846,725 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			51 513,739
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 513,739 36 489,700
		1.8.2. Tavane				
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	43,8000	322,915 110,000	14 143,677 4 818,000
425	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	38,0000	42,500 42,500	1 615,000 1 615,000
		<i>Total</i>	Lei			15 758,677
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 758,677 6 433,000
		1.8.3. Pardoseli				
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,4000	25,196 23,000	1 118,716 1 021,200
427	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	44,4000	11,300 11,000	501,720 488,400
428	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane	m3	13,3000	1 590,430 230,000	21 152,722 3 059,000

1	2	3	4	5	6	7
		si turnarea cu mijloace clasice				
429	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	44,4000	22,256 10,500	988,166 466,200
430	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,4000	85,570 35,000	3 799,308 1 554,000
431	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	77,7000	22,524 2,250	1 750,108 174,825
432	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	44,4000	86,040 36,000	3 820,176 1 598,400
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	44,4000	20,463 7,000	908,535 310,800
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,4000	121,538 11,700	5 396,267 519,480
435	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	47,0000	569,993 159,500	26 789,661 7 496,500
436	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	28,0000	39,170 4,500	1 096,760 126,000
		<i>Total</i>	Lei			67 322,139
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				67 322,139 16 814,805
		1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,3700	13,600 13,500	86,632 85,995
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590

1	2	3	4	5	6	7
439	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,2000	114,877 84,000	2 090,760 1 528,800
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,3700	81,069 61,000	516,409 388,570
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3700	36,123 27,500	230,104 175,175
444	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3700	23,835 15,000	151,828 95,550
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,3700	41,844 27,500	266,544 175,175
447	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	27,660 20,000	691,500 500,000
		<i>Total</i>	Lei			4 444,129
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 444,129 3 127,625
		1.8.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
448	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	3,2000	9,000 9,000	28,800 28,800
449	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,2000	299,344 18,000	957,900 57,600
		<i>Total</i>	Lei			986,700
		Total Timplarie Inclusiv salariu				986,700 86,400
		1.8.6. Incalzire				
450	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	31,578 16,667	899,970 475,000
451	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	282,638 11,500	1 130,552 46,000
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000	8,000 8,000	80,000 80,000
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	5,000 5,000	30,000 30,000
454	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
455	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
456	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 093,192 100,000	4 186,384 200,000
457	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	31,196 5,000	62,392 10,000
458	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	25,0000	49,180 20,000	1 229,498 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
459	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
460	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
461	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
462	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,0000	6,250 5,000	156,250 125,000
463	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,0000	5,000 5,000	125,000 125,000
		<i>Total</i>	Lei			8 728,710
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 728,710 1 894,000
		1.8.7. Lucrari diverse				
464	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,0000	293,000 293,000	1 465,000 1 465,000
465	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,0000	68,000 68,000	340,000 340,000
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	5,0000	93,750 0,000	468,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
467	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,0000	25,000 25,000	125,000 125,000
468	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,0000	207,500 207,500	1 037,500 1 037,500
		<i>Total</i>	Lei			3 436,250
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 436,250 2 967,500
		<i>Total</i>	Lei			152 190,344
		Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu				152 190,344 67 813,030
		1.9. Cabinetul 104				
		1.9.1. Pereti				
469	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,0000	47,000 47,000	1 410,000 1 410,000
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,6000	17,638 16,000	522,085 473,600
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	59,6000	13,600 13,500	810,560 804,600
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	59,6000	16,105 7,000	959,858 417,200
473	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50,0000	19,902 13,000	995,125 650,000
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,6000	81,069 61,000	4 831,712 3 635,600
475	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,6000	320,360 240,000	19 093,456 14 304,000

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)				
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,6000	19,554 10,000	1 165,418 596,000
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	59,6000	16,105 7,000	959,858 417,200
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,6000	36,123 27,500	2 152,930 1 639,000
479	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,6000	23,835 15,000	1 420,552 894,000
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	59,6000	16,105 7,000	959,858 417,200
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	59,6000	41,843 27,500	2 493,867 1 639,000
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650 25,000	245,300 50,000
483	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	30,0000	81,335 42,500	2 440,050 1 275,000
		<i>Total</i>	Lei			40 460,629
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 460,629 28 622,400
		1.9.2. Tavane				
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	29,3000	322,915 110,000	9 461,409 3 223,000

1	2	3	4	5	6	7
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	25,0000	42,500 42,500	1 062,500 1 062,500
		<i>Total</i>	Lei			10 523,909
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 523,909 4 285,500
		1.9.3. Pardoseli				
486	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,9000	25,196 23,000	753,369 687,700
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	29,9000	11,300 11,000	337,870 328,900
488	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	8,9700	1 590,434 230,000	14 266,189 2 063,100
489	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	29,9000	22,256 10,500	665,454 313,950
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,9000	85,570 35,000	2 558,543 1 046,500
491	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	52,3000	22,524 2,250	1 178,012 117,675
492	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	29,9000	86,040 36,000	2 572,596 1 076,400
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	29,9000	20,463 7,000	611,829 209,300
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,9000	121,538 11,700	3 633,974 349,830
495	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica :	m2	32,0000	569,993 159,500	18 239,771 5 104,000

1	2	3	4	5	6	7
		Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2				
496	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	20,0000	39,170 4,500	783,400 90,000
		<i>Total</i>	Lei			45 601,007
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 601,007 11 387,355
		1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,3700	13,600 13,500	86,632 85,995
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
499	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,2000	114,877 84,000	2 090,760 1 528,800
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,3700	81,069 61,000	516,409 388,570
502	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3700	36,123 27,500	230,104 175,175
504	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3700	23,835 15,000	151,828 95,550

1	2	3	4	5	6	7
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,3700	16,105 7,000	102,588 44,590
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,3700	41,844 27,500	266,544 175,175
507	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	27,660 20,000	691,500 500,000
		<i>Total</i>	Lei			4 444,129
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 444,129 3 127,625
		1.9.5. Timplarie				
508	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	3,2000	9,000 9,000	28,800 28,800
509	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,2000	299,344 18,000	957,900 57,600
		<i>Total</i>	Lei			986,700
		Total Timplarie Inclusiv salariu				986,700 86,400
		1.9.6. Incalzire				
510	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,0000	35,999 19,000	899,970 475,000
511	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	282,638 11,500	1 130,552 46,000
512	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000	8,000 8,000	80,000 80,000
513	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	5,000 5,000	30,000 30,000

1	2	3	4	5	6	7
514	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
516	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,0000	2 093,192 100,000	4 186,384 200,000
517	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	31,196 5,000	62,392 10,000
518	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,0000	49,180 20,000	1 229,498 500,000
519	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
520	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000
521	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
522	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,0000	6,250 5,000	156,250 125,000
523	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m	25,0000	5,000	125,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"			5,000	125,000
		<i>Total</i>	Lei			8 728,710
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 728,710 1 894,000
		1.9.7. Lucrari diverse				
524	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,0000	293,000 293,000	1 465,000 1 465,000
525	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,0000	68,000 68,000	340,000 340,000
526	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000	93,750 0,000	468,750 0,000
527	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,0000	25,000 25,000	125,000 125,000
528	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,0000	207,500 207,500	1 037,500 1 037,500
		<i>Total</i>	Lei			3 436,250
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 436,250 2 967,500
		<i>Total</i>	Lei			114 181,334
		Total Cabinetul 104 Inclusiv salariu				114 181,334 52 370,780
		1.10. Cabinetul 309				
		1.10.1. Pereti				
529	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	47,000 47,000	1 880,000 1 880,000
530	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	76,4000	54,090 11,500	4 132,476 878,600
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la	m2	76,4000	18,387 7,000	1 404,805 534,800

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interiori				
532	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,902 13,000	1 393,175 910,000
533	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,4000	81,069 61,000	6 193,672 4 660,400
534	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	76,4000	240,270 180,000	18 356,628 13 752,000
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,4000	19,554 10,000	1 493,926 764,000
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	36,123 27,500	2 759,796 2 101,000
538	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	23,835 15,000	1 820,976 1 146,000
539	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,105 7,000	1 230,422 534,800
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000	41,843 27,500	3 196,836 2 101,000
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	122,650	245,300

1	2	3	4	5	6	7
					25,000	50,000
542	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	81,335 42,500	3 660,075 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			48 998,509
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 998,509 31 759,900
		1.10.2. Tavane				
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,0000	322,915 110,000	15 499,920 5 280,000
544	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	37,188 37,188	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			16 987,420
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 987,420 6 767,500
		1.10.3. Pardoseli				
545	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,6000	29,430 27,000	1 430,310 1 312,200
546	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600
547	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 590,429 230,000	23 188,453 3 353,400
548	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000	22,256 10,500	1 081,642 510,300
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	85,570 35,000	4 158,702 1 701,000
550	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,524 2,250	1 915,658 191,365
551	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	48,6000	86,040 36,000	4 181,544 1 749,600

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6				
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	20,463 7,000	994,478 340,200
553	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	121,538 11,700	5 906,724 568,620
554	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	569,992 159,500	29 297,604 8 198,300
555	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	39,170 4,500	1 206,436 138,600
		<i>Total</i>	Lei			73 910,731
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 910,731 18 598,185
		1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,350 13,500	121,544 114,345
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
558	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	114,864 84,000	2 814,168 2 058,000
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	8,4700	81,069 61,000	686,653 516,670

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	36,123 27,500	305,963 232,925
563	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	23,835 15,000	201,881 127,050
564	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,105 7,000	136,411 59,290
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	41,843 27,500	354,414 232,925
566	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	27,660 20,000	857,460 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 887,727
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 887,727 4 139,075
		1.10.5. Timplarie				
567	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	299,344 18,000	1 436,849 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 480,049
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 480,049 129,600
		1.10.6. Incalzire				
569	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	28,5000	35,999 19,000	1 025,965 541,500

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
570	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	282,638 11,500	1 695,828 69,000
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
572	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
573	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	99,630 18,000	199,260 36,000
574	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	39,560 7,500	237,360 45,000
575	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	2 093,192 100,000	6 279,576 300,000
576	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	31,196 5,000	93,588 15,000
577	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
578	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,514 9,000	186,170 108,000
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,0000	15,564 9,000	62,257 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
580	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	23,936 13,000	143,617 78,000
581	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,250 5,000	200,000 160,000
582	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			12 002,378
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 002,378 2 333,500
		1.10.7. Lucrari diverse				
583	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
585	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	93,750 0,000	562,500 0,000
586	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
587	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 123,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 123,500 3 561,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			163 390,314
		Total Cabinetul 309 Inclusiv salariu				163 390,314 67 288,760
		1.11. Bare de protectie la pereti				
588	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	60,0000	157,022 35,000	9 421,350 2 100,000
		<i>Total</i>	Lei			9 421,350
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				9 421,350 2 100,000
		<i>Total</i>	Lei			1 632 387,39 0
		<i>Asigurari siociale</i>	24 %			175 685,746
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17 359,635
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			73 017,311
		<i>Total</i>				1 898 450,08 2
		<i>Venit</i>	2 %			37 969,002
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 936 419,08 4 732 023,940
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 109				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
589	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
590	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
591	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000

1	2	3	4	5	6	7
592	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.1.2. Lucrari de montare				
593	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
594	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
595	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
596	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
598	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
599	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind	m	120,0000	38,432 33,500	4 611,835 4 020,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mm				
600		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	19,000 0,000	1 520,000 0,000
601		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000
602	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
603		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
604	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
605	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
606		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000 0,000	3 080,000 0,000
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
609		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
610		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
612		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
614		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 109 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.2. Cabinet 110				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
615	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
616	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
617	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
618	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.2.2. Lucrari de montare				
619	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	<u>11,000</u> 11,000	<u>88,000</u> 88,000
620	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	<u>2,500</u> 2,500	<u>40,000</u> 40,000
621	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	<u>4,000</u> 4,000	<u>72,000</u> 72,000
622	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	<u>1,750</u> 1,750	<u>108,500</u> 108,500
623	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	<u>3,000</u> 3,000	<u>15,000</u> 15,000
624	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	<u>2 730,750</u> 2 580,000	<u>3 276,900</u> 3 096,000
625	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	<u>38,432</u> 33,500	<u>4 611,835</u> 4 020,000
626		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	<u>19,000</u>	<u>1 520,000</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
627		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
629		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
630	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
631	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
632		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000 0,000	3 080,000 0,000
633	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
634	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
635		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
636		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
637	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000

1	2	3	4	5	6	7
638		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
639	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
640		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.3. Cabinet 111				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
641	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
642	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
643	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
644	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2 %			1,592
		Cheltuieli de regeie	4 %			26,533
		Total				689,837
		Venit	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.3.2. Lucrari de montare				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
646	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
647	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
648	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
649	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
650	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
651	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan t, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,432 33,500	4 611,835 4 020,000
652		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	19,000 0,000	1 520,000 0,000
653		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
654	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
655		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
656	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
657	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
658		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000 0,000	3 080,000 0,000
659	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
660	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
661		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
662		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
663	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
664		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
665	10-06-037-	Dulapuri, cutii si doze pentru	100	0,0200	1 300,000	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	12	instalatii prin tevi: Doza de distributie	buc		1 236,000	24,720
666		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 111 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.4. Cabinet 112				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
667	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
668	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
669	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
670	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.4.2. Lucrari de montare				
671	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
672	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
673	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
674	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
675	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
676	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
677	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,432 33,500	4 611,835 4 020,000
678		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	19,000 0,000	1 520,000 0,000
679		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000
680	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
681		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
682	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
683	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
684		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000 0,000	3 080,000 0,000
685	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
686	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
687		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
688		Priza date retea cu 1 modul (1RJ- 45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
689	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
690		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
691	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
692		Cutie (doze) pentru distributia	buc	2,0000	23,650	47,300

1	2	3	4	5	6	7
		circuitelor 100x100			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.5. Cabinet 113				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
693	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
694	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
695	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
696	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		<i>Total</i>	Lei			703,634
		Total Cabinet 113 Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.6. Cabinet 106				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
697	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
698	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
699	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
700	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.6.2. Lucrari de montare				
701	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
702	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
703	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor.				
704	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
705	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
706	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
707	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,432 33,500	4 611,835 4 020,000
708		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	19,000 0,000	1 520,000 0,000
709		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
711		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
712	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
713	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
714		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000	3 080,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
715	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
716	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
717		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
718		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
719	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
720		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
721	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
722		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 106 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.7. Cabinet 102				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
723	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
725	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
726	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.7.2. Lucrari de montare				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	11,000 11,000	66,000 66,000
728	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,0000	2,500 2,500	30,000 30,000
729	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
730	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	62,0000	1,750	108,500

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropati, cu sectiunea pina la 4 mmp			1,750	108,500
731	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
732	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	2 730,750 2 580,000	2 730,750 2 580,000
733	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	38,432 33,500	3 843,196 3 350,000
734		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	65,0000	19,000 0,000	1 235,000 0,000
735		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,0000	12,700 0,000	444,500 0,000
736	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
737		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
738	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
739	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
740		Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,0000	385,000 0,000	2 310,000 0,000
741	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	25,0000	51,915 7,500	1 297,875 187,500

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente - Tub Led				
742	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000
743		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
744		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
745	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
746		Intreruptor ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
747	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
748		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 115,825
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 101,397
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			133,836
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 652,095
		<i>Total</i>				41 003,153
		<i>Venit</i>	2 %			820,064
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				41 823,217 21 255,820
		<i>Total</i>	Lei			42 526,851
		Total Cabinet 102 Inklusiv salariu				42 526,851 21 716,320

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Cabinet 104				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
749	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
750	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
751	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
752	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.8.2. Lucrari de montare				
753	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	11,000 11,000	66,000 66,000
754	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,0000	2,500 2,500	30,000 30,000
755	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
756	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500

1	2	3	4	5	6	7
		platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
757	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
758	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	2 730,750 2 580,000	2 730,750 2 580,000
759	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	38,432 33,500	3 843,196 3 350,000
760		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	65,0000	19,000 0,000	1 235,000 0,000
761		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,0000	12,700 0,000	444,500 0,000
762	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
763		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
764	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
765	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
766		Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,0000	385,000 0,000	2 310,000 0,000
767	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	25,0000	51,915 7,500	1 297,875 187,500
768	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
769		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
770		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
771	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
772		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
773	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
774		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 115,825
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 101,397
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			133,836
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			7 652,095
		<i>Total</i>				41 003,153
		<i>Venit</i>	2 %			820,064
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 823,217 21 255,820
		<i>Total</i>	Lei			42 526,851
		Total Cabinet 104 Inclusiv salariu				42 526,851 21 716,320
		2.9. Cabinet 309				
		2.9.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
775	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
776	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
777	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
778	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	20,753 15,000	311,295 225,000
		<i>Total</i>	Lei			551,192
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,592
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			26,533
		<i>Total</i>				689,837
		<i>Venit</i>	2 %			13,797
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				703,634 460,500
		2.9.2. Lucrari de montare				
779	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
780	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
781	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
782	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500

1	2	3	4	5	6	7
783	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
784	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
785	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,432 33,500	4 611,835 4 020,000
786		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	19,000 0,000	1 520,000 0,000
787		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	12,700 0,000	508,000 0,000
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
789		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	15,250 0,000	457,500 0,000
790	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,0000	38,432 33,500	230,591 201,000
791	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 913,550 15 850,000	12 730,840 12 680,000
792		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	385,000 0,000	3 080,000 0,000
793	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,915 7,500	1 661,280 240,000
794	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de	buc	8,0000	224,052 203,000	1 792,416 1 624,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
795		Priza ordinara	buc	6,0000	34,600 0,000	207,600 0,000
796		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	95,600 0,000	95,600 0,000
797	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	235,607 216,000	235,607 216,000
798		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	38,450 0,000	38,450 0,000
799	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
800		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 944,519
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 406,317
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			164,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 109,475
		<i>Total</i>				44 624,708
		<i>Venit</i>	2 %			892,494
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 517,202 22 526,320
		<i>Total</i>	Lei			46 220,836
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				46 220,836 22 986,820
		2.10. Casa scarii				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
801	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
802	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	8,966 7,500	26,897 22,500
803	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	5,0000	10,000 10,000	50,000 50,000
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000	20,753 15,000	103,765 75,000
		<i>Total</i>	Lei			243,662
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			50,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			0,571
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	4 %			11,790
		<i>Total</i>				306,543
		<i>Venit</i>	2 %			6,130
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				312,673 210,500
		2.10.2. Lucrari de montare				
805	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	11,000 11,000	66,000 66,000
806	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,0000	2,500 2,500	30,000 30,000
807	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,0000	4,000 4,000	40,000 40,000
808	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	15,0000	1,750 1,750	26,250 26,250
809	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	2,0000	3,000 3,000	6,000 6,000

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
810	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,7000	2 730,750 2 580,000	1 911,525 1 806,000
811	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,0000	38,432 33,500	2 690,237 2 345,000
812		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	19,000 0,000	380,000 0,000
813		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,0000	12,700 0,000	635,000 0,000
814	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000	15 913,550 15 850,000	6 365,420 6 340,000
815		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000	385,000 0,000	1 540,000 0,000
816	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,0000	51,915 7,500	830,640 120,000
817	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,0000	224,052 203,000	224,052 203,000
818		Priza ordinara	buc	1,0000	34,600 0,000	34,600 0,000
819	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,0000	235,607 216,000	471,214 432,000
820		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,0000	38,450 0,000	76,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
821	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
822		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	23,650 0,000	47,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 401,138
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 745,353
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			76,958
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			4 118,029
		<i>Total</i>				22 341,478
		<i>Venit</i>	2 %			446,830
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 788,308 11 438,970
		<i>Total</i>	Lei			23 100,981
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				23 100,981 11 649,470
		<i>Total</i>	Lei			386 183,333
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				386 183,333 193 463,530
		3. Lucrari de montare conditionere				
823	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclude: Bloc interior si Bloc exterior)	buc	5,0000	2 729,602 165,000	13 648,010 825,000
		<i>Total</i>	Lei			13 648,010
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			198,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			221,615
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			297,000
		<i>Total</i>				14 364,625
		<i>Venit</i>	2 %			287,292
		Total Lucrari de montare conditionere Inclusiv salariu				14 651,917 825,000

1	2	3	4	5	6	7
		4. Utilaj				
824		Conditioner Split-Sistema Invertor 18000 BTU, Bloc interior + Bloc exterior.	buc	6,0000	13 340,000 0,000	80 040,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			80 040,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			960,480
		Total Utilaj Inclusiv salariu				81 000,480

		Total	Lei	2 418 255,70
		Tva	20 %	483 651,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 901 906,84 926 312,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)