

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Covurlui, raionul Leova**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Covurlui, raionul Leova
3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Trandafirilor din s. Covurlui, raionul Leova, din betom, anul 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia strazii Trandafirilor, s. Covurlui, din beton h=15 cm cu S=2051 m2.		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	5,128
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,564
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,051
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	239,540
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10 cm	m3	205,100
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	175,800
7	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (2051x0,627=1285,98 kg)	kg	1 289,980

1	2	3	4	5
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	2 051,000
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) $3,5 \times 2 \times 0.4 \times 0.5 = 1,4 \text{ m}^3$ Alte utilaje=1,030	m3	1,400
10	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos $586:4,5 \times 3,5 = 455,78 \text{ m}$	m	455,780
Total				
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %				
Total II3+Asigur				
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %				
Total II3+Asigur+Cheltu				
Beneiciu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %				
Total II3+Asigur+Cheltu+Beneic				
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Beneic) * 20 %				

Total deviz:

Inclusiv salariu

Devizier:

Avram N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș

Investitor:

Primăria Covurlui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș