

SRL "KRONOSBUILDING"

adresa completa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 29/1

tel, fax, e-mail: 022 207 207 / office@kronos.md

OFERTĂ

Către SRL "MOLDOVATRANSGAZ" (MD-2044, R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155)

(denumirea beneficiarului și adresa complete)

Examinând documentația de achiziție referitor la licitația № MTG-L23/23 Elaborarea documentației de proiect-deviz a obiectului "Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325 mm, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 0 km – 20,168 km, L = 20,168 km"

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1) Lucrari de redicare topografica; 2 176 024,99 lei;

2) Lucrari tehnico-geologice; 397 065,37 lei;

3) Lucrari de proiectare; 423 165,77 lei.

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este 2 996 256,13 (două milioane nouă sute nouăzeci și șase de mii două sute cincizeci și șase, 13) lei, fără TVA,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 599 251,23 (cinci sute nouăzeci și nouă de mii două sute cincizeci și unu, 23) lei,

(suma în litere și în cifre)

Total 3 595 507,36 (trei milioane cinci sute nouăzeci și cinci de mii cinci sute șapte, 36) lei, cu TVA.

(suma în litere și în cifre)

III. Condiții de plată: Avans 0%. Achitarea va fi efectuată după semnarea Actului de primire-predare a mărfii ,în lei, prin transferul resurselor financiare în contul Antreprenorului în termen de 90 de zile, în baza facturii fiscale.

IV. Timp de livrare (executare lucrare) pina la data de 15 noiembrie 2023.

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defectiunilor) conform legislației in vigoare.

VI. Termenul valabilității ofertei 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Data completării: 28 iulie 2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate

să reprezinte operatorul economic:

Denis CHELIUH

Director

SRL "KRONOSBUILDING"

(semnătura)



Specificația de preț:

Obiectul: Elaborarea documentației de proiect-deviz a obiectului "Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325 mm, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 0 km – 20,168 km, L = 20,168 km".

Numărul: № MTG-L-23/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elaborarea documentației de proiect-deviz a obiectului "Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat Dn325 mm, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 0 km – 20,168 km, L = 20,168 km"	buc.	1	2 996 256,13	3 595 507,36	2 996 256,13	3 595 507,36
Valoarea totală (lei):						2 996 256,13	3 595 507,36

Data completării: 28 iulie 2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Denis CHELIUH

Director

SRL "KRONOSBUILDING"



(semnătura)



Deviz

pentru lucrări (servicii) de ridicare topografică


Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: **Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325 mm, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 0 km – 20,168 km, L = 20,168 km.**
 Denumirea beneficiarului: SRL "MOLDOVATRANSGAZ".

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L.02.12-1-2018)	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficientul totale	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
Lucrări de teren:									
1	Crearea rețelei de ridicare	tab.4 §2	punct	I	5145				
				II	5526	1,00	1,00	40,00	221 040,00
				III	5931				
2	Executarea drumurilor cu teodolit	tab.41 §1	km.	I	636				
				II	924				
				III	1337				
3	Executarea drumurilor de nivelment tehnic	tab.41 §3	km.	I	245				
				II	380				
				III	660				
4	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	1482				
				II	2092	1,2	1,20	60,00	150 624,00
				III	2828				
5	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:1000	tab.5 §10-12	ha	I	805				
				II	1230	1,2	1,20	300,00	442 800,00
				III	1706				
6	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:5000	tab.5 §25-27	ha	I	196				
				II	390	1x1,15	1,15	880,00	394 680,00
				III	845				
7	Total lucrări de teren	nota 3.11					1,00	1 209 144,00	1 209 144,00
Lucrări de birou:									
8	Crearea rețelei de ridicare	tab.4 §2	punct	I	2384				
				II	2563				
9	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	422				
				II	595	1,00	1,00	60,00	35 700,00
				III	799				
10	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:1000	tab.5 §4-6	ha	I	236				
				II	346	1,00	1,00	300,00	103 800,00
				III	479				
11	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:5000	tab.5 §25-27	ha	I	51				
				II	91	1,00	1,00	880,00	80 080,00
				III	198				
12	Desenarea cartografică a planului la scara 1: 500	tab.58 §2	dm.	II	38	1	1,00	240,00	9 120,00
13	Desenarea cartografică a planului la scara 1: 1000	tab.58 §5	dm.	II	45	1,00	1,00	1 200,00	54 000,00
14	Desenarea cartografică a planului la scara 1: 5000	tab.58 §10	dm.	II	74	1,00	1,00	3 520,00	260 480,00
15	Lucrări de cartografie cu întocmirea planurilor pe suport cu hârtie și	tab.58 §2 nota 3.12 d	dm.	II	38				
				III	82				
16	Total lucrări de birou								543 180,00
17	Cheltuieli pentru transport intern	tab.1 §5	13,1%					1 209 144,00	158 397,86
18	Transportul extern	tab.2 §2	13,4%					1 367 541,86	183 250,61
19	Cheltuieli pentru perioada nefavorabilă	nota 3.5 C						1 209 144,00	
20	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6%			1,00	1,00	1 367 541,86	82 052,51
21	Total								2 176 024,99
22	Coeficient contractual							1,00	2 176 024,99
23	TVA		20%				0,20	2 176 024,99	435 205,00
24	Total pe deviz								2 611 229,98

Director

SRL "KRONOSBUILDING"

Denis CHELIUH



Deviz

pentru lucrări (servicii) tehnico-geologice

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: **Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325 mm, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 0 km – 20,168 km, L = 20,168 km.**

Denumirea beneficiarului: SRL "MOLDOVATRANSGAZ".

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L.02.12-2-2018)	Costul unei unități	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
Lucrări de teren					
1	Forajul percutatnt cu cablu D-127mm de categoria III	tab.15 §1	313	260,00	81 380,00
2	Recugnosterea de teren				
3	Prelevarea monolitilor din sonde de la adincimea de 0-10m	tab.49 §1	316	260,00	82 160,00
4	Reperajul planimetric si altimetric intre excavatii geologice, sub 200-350m, categ. II	tab.83 §1	271	65,00	17 615,00
5	Cheltuieli pentru perioada nefavorabilă				
6	Cheltuieli pentru transportul intern	tab.1 §2	0,155	181 155,00	28 079,03
7	Cheltuieli pentru transportul extern	tab.2 §1	0,188	181 155,00	34 057,14
8	Organizarea si lichidarea cercetarilor				
				Total cap.I	243 291,17
Lucrări de laborator					
1	Densitatea si umeditatea	tab.55 §1	134	220,00	29 480,00
2	Consistenta in cazul structurii turburate	tab.55 §3	251	220,00	55 220,00
3	Rezistenta la forfecare a paminturilor coezive in dispozitive speciale cu sarcina maxima de 5MPa				
4	Incercari de compresiune a paminturilor coezive in dispozitive speciale cu sarcina limita de 2,5-5MPa cu observarea asupra consolidarii				
5	Deformatia de umflare	tab.54 §10	225	12,00	2 700,00
6	Analiza granulometrica cu site	tab.54 §21	270	24,00	6 480,00
7	Analiza chimica a apei	tab.65 §3	630	12,00	7 560,00
8	Humus				
				Total cap. II	101 440,00
Prelucrarea camera a materialelor					
1	Puturile de foraj si excavatiilor subterane	tab.74 §1	97	260	25220
2	Lucrari de laborator	tab.78 §1	0,2	101 440,00	20288
3	Culegerea materialelor, alcatuirea programelor				
4	Alcatuirea raportului tehnic	tab.79 §1	0,15	45508	6826,2
				Total cap. III	52 334,20
				Total fara TVA	397 065,37
				TVA - 20%	79 413,07
				Total inclusiv TVA	476 478,44

Director

SRL "KRONOSBUILDING"

Denis CHELIUH



СМЕТА

на проектные работы

Наименование предприятия, стройки, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательных работ: "Капитальный ремонт газопровода отвода к ГПС Комрат Ду325мм, Pраб=5,5МПа на участке от 0 км до 20,168 км, L=20,168 км".

Наименование проектной (изыскательной) организации: SRL "KRONOSBUILDING".

Наименование организации-заказчика: SRL "MOLDOVATRANSGAZ".

Смета составлена в уровне цен III квартал 2023 года.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номера частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов, указаний к разделу или главе Сборника базовых цен на проектные работы для строительства	Расчет текущей цены	Текущая цена, леев
1	2	3	4	5
Рабочий проект				
1	Линейная часть магистральных газопроводов и ответвлений от них Трубопроводы диаметром до 500 мм, протяженностью, км: 20,168	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 4, табл. 4-1 K1 = 1,2 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов a = 1700 b = 140	$(1700+140*20,168)*1,2*21,2*1,2$	138 094,02
2	Переходы трубопроводом через водные преграды. Подводные, протяженностью между отключающими кранами, м: 300 2шт.	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 4, табл. 4-2 K1 = 1,2 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов a = 800 b = 1,6	$2*(800+1,6*300)*1,2*21,2*1,2$	78 151,68
3	Электрозащитная установка от коррозии (катодная, эл. дренажная) 2шт.	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 64, табл. 64-12 K1 = 1,13 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов K4 = 0,9 - большее количество установок a = 668	$2*668*1,13*21,2*1,2*0,9$	34 565,63
4	Контрольно-измерительный пункт 50шт.	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 64, табл. 64-12 K1 = 1,13 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов K4 = 0,012 - отдельный элемент K5 = 0,6 - большее количество установок a = 668	$50*668*1,13*21,2*1,2*0,012*0,6$	6 913,13

5	Протектор 15шт.	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 64, табл. 64-12 K1 = 1,13 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов K4 = 0,009 - отдельный элемент K5 = 0,7 - большее количество установок a = 668	$15*668*1,13*21,2*1,2*0,009*0,7$	1 814,70
6	Кабельная линия напряжением до 35 кВ, длиной км: 1 2 шт.	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 1, табл. 1-53 K1 = 1,14 - раб. проект K2 = 21,2 - индекс изменения цен K3 = 1,2 - сейсмичность 7 баллов K4 = 0,56 - КЛ напряжением до 1кВ a = 68 b = 359	$2*(68+359*1)*1,14*21,2*1,2*0,56$	13 869,73
Всего проектные работы				273 408,88
7	Реконструкция и техническое перевооружение действующих сооружений	Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства. K1 = 1,2	$593\,377,65*1,2$	328 090,66
8	Выбор трассы газопровода - 3%	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 4, указания по применению цен п.5, пп.1	$138\,094,02*0,03$	4 142,82
9	Выбор площадки ЭХЗ - 9%	Сборник цен на проектные работы для строительства. Разд. 64, указания по применению цен п.5, пп.6	$34565,63*0,09$	3 110,91
Итого проектные работы				335 344,38
Согласование и верификация проектной документации				
10	Согласование проектной документации: 2 специалиста 30 ч/дней	По трудозатратам	$2*30*545$	32 700,00
11	Верификация проектной документации	CP L.01.12-2013	$328\,090,66*0,095$	31 168,61
		Всего без НДС		399 213,00
		Рентабельность - 6%		23 952,78
		Всего с рентабельностью		423 165,77
		НДС - 20%		84 633,15
		ИТОГО с НДС		507 798,93

Director

SRL "KRONOSBUILDING"

Denis CHELIUH

