

Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziul nr.3 (LT"Pro Succes")

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 147 798,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala 1.1. Cabinete et.1 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	455,5600	13,059 12,420	5 949,023 5 658,056
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	455,5600	6,399 5,940	2 914,992 2 706,026
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	455,5600	33,500 2,160	15 261,260 984,010
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Argila expandata 10 cm	m3	45,5500	676,693 43,470	30 823,375 1 980,058
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de	m2	455,5500	136,488 22,410	62 176,908 10 208,875

1	2	3	4	5	6	7
		polisteren				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	455,5600	48,845 18,900	22 251,779 8 610,084
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	455,5600	208,605 35,100	95 031,994 15 990,156
		<i>Total</i>	Lei			234 409,331
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				234 409,331 46 137,265
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	443,6400	205,543 51,570	91 187,059 22 878,515
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,6400	2,860 0,810	1 268,810 359,348
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	443,6400	53,698 41,310	23 822,651 18 326,768
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-443,6400	32,563 25,110	-14 446,191 -11 139,800
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	443,6400	13,554 5,400	6 013,091 2 395,656
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	443,6400	19,507 14,850	8 654,018 6 588,054

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,6400	2,860 0,810	1 268,810 359,348
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	443,6400	26,969 14,850	11 964,696 6 588,054
		<i>Total</i>	Lei			129 732,944
		Total Tavan Inclusiv salariu				129 732,944 46 355,943
		1.1.3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	23,6200	25,380 25,380	599,476 599,476
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	153,2800	12,265 10,800	1 879,903 1 655,424
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	828,3000	7,974 7,290	6 605,278 6 038,307
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	828,3000	4,210 0,810	3 487,143 670,923
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	828,3000	46,639 32,400	38 630,868 26 836,920
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	828,3000	45,321 32,940	37 539,516 27 284,202
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-828,3000	17,925 12,960	-14 846,930 -10 734,768

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	828,3000	13,554 5,400	11 226,768 4 472,820
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale:a) Foi cant ABS-477 m.l., Balamale p/u mobila-120buc)	m2	366,8600	263,294 67,500	96 591,992 24 763,050
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	60,0000	103,380 31,380	6 202,800 1 882,800
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	519,0700	2,860 0,810	1 484,541 420,447
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	519,0700	19,507 14,850	10 125,420 7 708,189
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	519,0700	2,860 0,810	1 484,541 420,447
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	519,0700	26,969 14,850	13 998,995 7 708,189
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare)- exclude materiale, lant cu zale inodate	buc	48,0000	60,960 5,940	2 926,080 285,120
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,4000	893,845 187,055	357,538 74,822
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	1,5000	433,515 135,135	650,272 202,702

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	17,0000	69,600 13,500	1 183,200 229,500
		<i>Total</i>	Lei			220 127,401
		Total Pereti Inclusiv salariu				220 127,401 100 518,570
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,4400	11,340 11,340	401,890 401,890
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-12buc	m2	35,4400	1 438,205 48,600	50 969,986 1 722,384
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,0000	444,280 67,500	5 331,360 810,000
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	282,8100	27,686 22,680	7 830,010 6 414,131
38	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	282,8100	7,500 2,700	2 121,075 763,587
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,8600	71,625 40,122	7 367,353 4 126,950
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,8600	13,554 5,400	1 394,164 555,444
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	102,8600	19,507	2 006,476

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			14,850	1 527,471
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,8600	2,860 0,810	294,180 83,317
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,8600	26,969 14,850	2 774,071 1 527,471
		<i>Total</i>	Lei			80 490,565
		Total Timplarie Inclusiv salariu				80 490,565 17 932,645
		1.1.5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	72,9000	0,540 0,540	39,366 39,366
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	27,0000	28,350 28,350	765,450 765,450
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	54,0000	4,320 4,320	233,280 233,280
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	27,0000	21,289 16,500	574,803 445,500
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	54,0000	24,436 22,950	1 319,544 1 239,300
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	72,9000	11,394 10,530	830,659 767,637

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 763,102
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 763,102 3 490,533
		1.1.6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	21,120 21,120	105,600 105,600
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,0000	11,971 3,630	23,942 7,260
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	9,900 9,900	59,400 59,400
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	966,258 75,900	966,258 75,900
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	529,000 66,000	529,000 66,000
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,834 9,900	169,170 49,500
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	1,0000	33,956 8,580	33,956 8,580
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	3,0000	33,956 8,580	101,868 25,740

1	2	3	4	5	6	7
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,0000	23,010 16,170	115,050 80,850
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,0000	102,908 24,750	617,447 148,500
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	155,640 13,860	155,640 13,860
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	2,0000	156,554 62,700	313,108 125,400
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	2,0000	62,661 37,950	125,322 75,900
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,0000	19,367 12,540	116,202 75,240
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,0000	4,950 4,950	29,700 29,700
		<i>Total</i>	Lei			3 461,663
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 461,663 947,430
		<i>Total</i>	Lei			671 985,006
		Total Cabinete et.1 Inclusiv salariu				671 985,006 215 382,386

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Cabinete et.2				
		1.2.1. Pardoseli				
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	691,5000	13,059 12,420	9 030,091 8 588,430
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	730,9000	6,399 5,940	4 676,810 4 341,546
67	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,1600	71,748 25,650	83,228 29,754
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,0000	20,732 1,890	290,248 26,460
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,3000	1 144,327 178,200	343,298 53,460
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	691,5000	33,500 2,160	23 165,250 1 493,640
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Argila expandata 10 cm	m3	69,1500	676,693 43,470	46 793,334 3 005,950
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2	691,5000	136,487 22,410	94 381,051 15 496,515
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	691,5000	48,845	33 776,248

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			18,900	13 069,350
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	691,5000	208,605 35,100	144 250,210 24 271,650
		<i>Total</i>	Lei			356 789,768
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				356 789,768 70 376,755
		1.2.2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	673,8000	205,543 51,570	138 494,816 34 747,866
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,8000	2,860 0,810	1 927,068 545,778
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	673,8000	53,698 41,310	36 181,819 27 834,678
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-673,8000	32,563 25,110	-21 940,861 -16 919,118
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	673,8000	13,554 5,400	9 132,676 3 638,520
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,8000	2,860 0,810	1 927,068 545,778
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	673,8000	19,507 14,850	13 143,716 10 005,930

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,8000	2,860 0,810	1 927,068 545,778
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	673,8000	26,969 14,850	18 171,969 10 005,930
		<i>Total</i>	Lei			198 965,339
		Total Tavan Inclusiv salariu				198 965,339 70 951,140
		1.2.3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	20,5000	25,380 25,380	520,290 520,290
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	108,405 106,650	108,405 106,650
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc	m2	3,6000	25,380 25,380	91,368 91,368
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	597,4000	12,264 10,800	7 326,812 6 451,920
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 204,6200	7,974 7,290	9 606,242 8 781,680
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 204,6200	4,210 0,810	5 071,450 975,742
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 204,6200	46,639 32,400	56 181,954 39 029,688
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1 204,6200	45,321 32,940	54 594,777 39 680,183

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 204,6200	17,925 12,960	-21 592,306 -15 611,875
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 204,6200	13,554 5,400	16 327,404 6 504,948
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale:a) Foi cant ABS-660,68 m.l., Balamale p/u mobila-180buc)	m2	508,2200	263,971 67,500	134 155,398 34 304,850
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,0000	103,380 31,380	9 304,200 2 824,200
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	750,4300	19,507 14,850	14 638,525 11 143,885
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,4300	2,860 0,810	2 146,229 607,848
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	750,4300	26,969 14,850	20 238,633 11 143,886
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare)- exclude materiale-ciment, lant cu zale inodate	buc	78,0000	60,960 5,940	4 754,880 463,320
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	32,0000	69,600 13,500	2 227,200 432,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			315 701,461
		Total Pereti Inclusiv salariu				315 701,461 147 450,583
		1.2.4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	53,1700	11,340 11,340	602,948 602,948
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-18buc	m2	53,1700	1 438,205 48,600	76 469,360 2 584,062
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,0000	444,280 67,500	7 997,040 1 215,000
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	424,4000	27,687 22,680	11 750,190 9 625,392
105	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	424,0000	7,500 2,700	3 180,000 1 144,800
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	143,1600	71,625 40,122	10 253,843 5 743,867
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,1600	13,554 5,400	1 940,388 773,064
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	143,1600	19,507 14,850	2 792,601 2 125,926
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	143,1600	2,860 0,810	409,438 115,960
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	143,1600	26,969 14,850	3 860,936 2 125,926

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			119 256,744
		Total Timplarie Inclusiv salariu				119 256,744 26 056,945
		1.2.5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,4000	0,540 0,540	61,236 61,236
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,0000	28,350 28,350	1 190,700 1 190,700
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,0000	4,320 4,320	362,880 362,880
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	42,0000	21,289 16,500	894,138 693,000
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	84,0000	24,436 22,950	2 052,624 1 927,800
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,4000	11,394 10,530	1 292,136 1 194,102
117	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	6,2000	85,895 47,899	532,550 296,975
118	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe	m2	6,2000	35,204 26,460	218,264 164,052

1	2	3	4	5	6	7
		conducte cu diametrul exterior peste 60 mm				
		<i>Total</i>	Lei			6 604,528
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 604,528 5 890,745
		<i>Total</i>	Lei			997 317,840
		Total Cabinete et.2 Inclusiv salariu				997 317,840 320 726,168
		1.3. Cabinete et.3				
		1.3.1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	690,2400	13,059 12,420	9 013,636 8 572,780
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	733,8200	6,399 5,940	4 695,493 4 358,890
121	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,1600	71,748 25,650	83,228 29,754
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,0000	20,732 1,890	290,248 26,460
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,3000	1 144,327 178,200	343,298 53,460
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	690,2400	33,500 2,160	23 123,040 1 490,918
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	69,0200	676,693 43,470	46 705,364 3 000,299

1	2	3	4	5	6	7
		granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Argila expandata 10 cm				
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2	690,2400	136,488 22,410	94 209,132 15 468,278
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	690,2400	48,845 18,900	33 714,708 13 045,536
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	690,2400	208,605 35,100	143 987,358 24 227,424
		<i>Total</i>	Lei			356 165,505
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				356 165,505 70 273,799
		1.3.2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	674,0000	205,543 51,570	138 535,926 34 758,180
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,0000	2,860 0,810	1 927,640 545,940
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,0000	53,698 41,310	36 192,560 27 842,940
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-674,0000	32,563 25,110	-21 947,374 -16 924,140

1	2	3	4	5	6	7
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	674,0000	13,554 5,400	9 135,387 3 639,600
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,0000	2,860 0,810	1 927,640 545,940
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	674,0000	19,507 14,850	13 147,616 10 008,900
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,0000	2,860 0,810	1 927,640 545,940
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,0000	26,969 14,850	18 177,362 10 008,900
		<i>Total</i>	Lei			199 024,397
		Total Tavan Inclusiv salariu				199 024,397 70 972,200
		1.3.3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	100,1000	25,380 25,380	2 540,538 2 540,538
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	108,405 106,650	108,405 106,650
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc	m2	7,8000	25,380 25,380	197,964 197,964
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	87,3800	12,264 10,800	1 071,672 943,704
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 168,6000	7,975 7,290	9 319,001 8 519,094
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 168,6000	4,210 0,810	4 919,806 946,566

1	2	3	4	5	6	7
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 168,6000	46,639 32,400	54 502,031 37 862,640
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 168,6000	45,321 32,940	52 962,308 38 493,684
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 168,6000	17,925 12,960	-20 946,663 -15 145,056
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 168,6000	13,554 5,400	15 839,189 6 310,440
148	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale:a) Foi cant ABS-684,45 m.l., Balamale p/u mobila-180buc)	m2	526,5000	263,663 67,500	138 818,782 35 538,750
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,0000	103,380 31,380	9 304,200 2 824,200
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,0000	2,860 0,810	2 002,000 567,000
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	700,0000	19,507 14,850	13 654,795 10 395,000
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,0000	2,860 0,810	2 002,000 567,000

1	2	3	4	5	6	7
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	700,0000	26,969 14,850	18 878,566 10 395,000
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare)- exclude materialele-ciment, lant cu zale inodate	buc	78,0000	60,960 5,940	4 754,880 463,320
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,4000	893,845 187,055	357,538 74,822
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,5000	433,515 135,135	650,272 202,702
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	25,0000	69,600 13,500	1 740,000 337,500
		<i>Total</i>	Lei			312 677,284
		Total Pereti Inclusiv salariu				312 677,284 142 141,518
		1.3.4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	52,8500	11,340 11,340	599,318 599,318
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m-19buc	m2	52,8500	1 438,205 48,600	76 009,136 2 568,511
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,0000	444,280 67,500	8 441,320 1 282,500

1	2	3	4	5	6	7
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	419,3000	27,687 22,680	11 608,955 9 509,724
162	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	419,0000	7,500 2,700	3 142,500 1 131,300
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	138,2000	71,625 40,122	9 898,580 5 544,860
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,2000	13,554 5,400	1 873,162 746,280
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,2000	2,860 0,810	395,252 111,942
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	138,2000	19,507 14,850	2 695,847 2 052,270
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,2000	2,860 0,810	395,252 111,942
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,2000	26,969 14,850	3 727,168 2 052,270
		<i>Total</i>	Lei			118 786,490
		Total Timplarie Inclusiv salariu				118 786,490 25 710,917
		1.3.5. Incalzire				
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,4000	0,540 0,540	61,236 61,236
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,0000	28,350 28,350	1 190,700 1 190,700

1	2	3	4	5	6	7
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,0000	4,320 4,320	362,880 362,880
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	42,0000	21,289 16,500	894,138 693,000
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	84,0000	24,436 22,950	2 052,624 1 927,800
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,4000	11,394 10,530	1 292,136 1 194,102
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	43,0000	33,851 17,010	1 455,592 731,430
		<i>Total</i>	Lei			7 309,306
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 309,306 6 161,148
		1.3.6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000	21,120 21,120	253,440 253,440
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	6,0000	11,971 3,630	71,826 21,780

1	2	3	4	5	6	7
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,0000	9,900 9,900	257,400 257,400
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	966,258 75,900	2 898,774 227,700
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	529,000 66,000	1 587,000 198,000
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	33,834 9,900	406,008 118,800
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	2,0000	33,956 8,580	67,912 17,160
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	7,0000	33,956 8,580	237,692 60,060
184	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	23,010 16,170	276,120 194,040
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,0000	102,908 24,750	2 675,603 643,500
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,0000	155,640 13,860	933,840 83,160

1	2	3	4	5	6	7
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	4,0000	156,554 62,700	626,216 250,800
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	6,0000	62,661 37,950	375,966 227,700
189	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	26,0000	19,367 12,540	503,542 326,040
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,0000	4,950 4,950	128,700 128,700
		<i>Total</i>	Lei			11 300,039
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				11 300,039 3 008,280
		<i>Total</i>	Lei			1 005 263,02 1
		Total Cabinete et.3 Inclusiv salariu				1 005 263,02 1 318 267,862
		1.4. Coridor et.1				
		1.4.1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	256,6700	242,780 59,400	62 314,342 15 246,198
		<i>Total</i>	Lei			62 314,342
		Total Tavane Inclusiv salariu				62 314,342 15 246,198
		1.4.2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	94,4300	25,380 25,380	2 396,634 2 396,634

1	2	3	4	5	6	7
		etc.- panouri din lemn				
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp- panouri din gips	buc	41,7000	44,392 44,010	1 851,157 1 835,217
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	555,3000	7,975 7,290	4 428,240 4 048,137
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	555,3000	4,210 0,810	2 337,813 449,793
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2	m2	555,3000	113,957 62,100	63 280,266 34 484,130
197	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	555,3000	59,743 45,360	33 175,132 25 188,408
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,3000	13,554 5,400	7 526,529 2 998,620
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	555,3000	45,321 32,940	25 166,840 18 291,582

1	2	3	4	5	6	7
200	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-555,3000	26,887 19,440	-14 930,279 -10 795,032
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	555,3000	2,860 0,810	1 588,158 449,793
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	555,3000	123,904 89,235	68 803,977 49 552,196
		<i>Total</i>	Lei			195 624,467
		Total Pereti Inclusiv salariu				195 624,467 128 899,478
		1.4.3. Timplarie				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,5000	11,340 11,340	198,450 198,450
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime(Usi+glafuri la radiatoare)	m	103,7300	16,364 13,500	1 697,408 1 400,355
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre,)	m	85,4000	27,687 22,680	2 364,453 1 936,872
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,6500	71,625 40,122	2 696,683 1 510,593
207	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	189,0000	7,500 2,700	1 417,500 510,300
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	37,6500	13,554	510,307

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,400	203,310
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,6500	2,860 0,810	107,679 30,496
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,6500	19,507 14,850	734,432 559,102
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,6500	2,860 0,810	107,679 30,496
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,6500	26,969 14,850	1 015,397 559,102
		<i>Total</i>	Lei			10 849,988
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 849,988 6 939,076
		1.4.4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,1000	35,045 19,500	5 049,930 2 809,950
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	143,7000	0,721 0,632	103,615 90,877
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Capac (Liuc) din metal 6mm p/u goluri	kg	143,7000	27,271 5,977	3 918,867 858,837
		<i>Total</i>	Lei			9 072,412
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 072,412 3 759,664
		1.4.5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale	buc	14,0000	28,350 28,350	396,900 396,900

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel				
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	28,0000	4,320 4,320	120,960 120,960
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	14,0000	21,289 16,500	298,046 231,000
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	28,0000	24,436 22,950	684,208 642,600
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulat 2-3 mm	m2	12,6000	85,895 47,899	1 082,280 603,530
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	12,6000	35,204 26,460	443,568 333,396
		<i>Total</i>	Lei			3 025,962
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 025,962 2 328,386
		<i>Total</i>	Lei			280 887,171
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				280 887,171 157 172,802
		1.5. Coridor et.2				
		1.5.1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,3100	242,780 59,400	47 660,142 11 660,814
		<i>Total</i>	Lei			47 660,142

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				47 660,142 11 660,814
		1.5.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	7,0000	25,380 25,380	177,660 177,660
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	465,6500	7,974 7,290	3 713,325 3 394,588
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	465,6500	4,210 0,810	1 960,386 377,176
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2	m2	465,0000	113,957 62,100	52 989,959 28 876,500
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	465,0000	59,743 45,360	27 780,365 21 092,400
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	465,0000	45,321 32,940	21 074,339 15 317,100
229	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-465,0000	26,887 19,440	-12 502,395 -9 039,600

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3				
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	465,6500	13,554 5,400	6 311,414 2 514,510
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	465,6500	2,860 0,810	1 331,758 377,176
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	465,6500	123,904 89,235	57 695,971 41 552,279
		<i>Total</i>	Lei			160 532,782
		Total Pereti Inclusiv salariu				160 532,782 104 639,789
		1.5.3. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi+ usi de la scari)	m2	17,5400	11,340 11,340	198,904 198,904
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime(Usi cabinete +glafuri la radiatoare)	m	122,0300	16,363 13,500	1 996,815 1 647,405
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre,)	m	67,1000	27,686 22,680	1 857,743 1 521,828
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,8800	71,625 40,122	2 283,408 1 279,090
237	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	189,0000	7,500 2,700	1 417,500 510,300

1	2	3	4	5	6	7
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,8800	13,554 5,400	432,102 172,152
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,8800	2,860 0,810	91,177 25,823
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,8800	19,507 14,850	621,879 473,418
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,8800	2,860 0,810	91,177 25,823
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,8800	26,969 14,850	859,784 473,418
		<i>Total</i>	Lei			9 850,489
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 850,489 6 328,161
		1.5.4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,0400	35,045 19,500	5 047,828 2 808,780
		<i>Total</i>	Lei			5 047,828
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 047,828 2 808,780
		1.5.5. Incalzire				
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	11,0000	28,350 28,350	311,850 311,850
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,0000	4,320 4,320	95,040 95,040

1	2	3	4	5	6	7
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,0000	21,289 16,500	234,179 181,500
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	22,0000	24,436 22,950	537,592 504,900
		<i>Total</i>	Lei			1 178,661
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 178,661 1 093,290
		<i>Total</i>	Lei			224 269,902
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				224 269,902 126 530,834
		1.6. Coridor et.3				
		1.6.1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,3100	242,780 59,400	47 660,142 11 660,814
		<i>Total</i>	Lei			47 660,142
		Total Tavane Inclusiv salariu				47 660,142 11 660,814
		1.6.2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	7,0000	25,380 25,380	177,660 177,660
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	461,6500	7,975 7,290	3 681,428 3 365,429
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	461,6500	4,210 0,810	1 943,547 373,937
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	461,6500	113,957 62,100	52 608,191 28 668,464

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2				
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	461,6500	59,743 45,360	27 580,227 20 940,444
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	461,6500	45,321 32,940	20 922,514 15 206,751
255	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-461,6500	26,887 19,440	-12 412,322 -8 974,476
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	461,6500	13,554 5,400	6 257,199 2 492,910
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	461,6500	2,860 0,810	1 320,319 373,937
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	461,6500	123,904 89,235	57 200,351 41 195,336
		<i>Total</i>	Lei			159 279,114
		Total Pereti				159 279,114

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				103 820,392
		1.6.3. Timplarie				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi de la scari)	m2	17,5400	11,340 11,340	198,904 198,904
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime(glafuri interioare Usi cabinete +glafuri la radiatoare)	m	111,2500	16,364 13,500	1 820,440 1 501,875
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre,)	m	67,1000	27,686 22,680	1 857,743 1 521,828
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,3400	71,625 40,122	2 244,728 1 257,422
263	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	178,3500	7,500 2,700	1 337,625 481,545
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,3400	13,554 5,400	424,782 169,236
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,3400	2,860 0,810	89,632 25,385
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,3400	19,507 14,850	611,345 465,399
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,3400	2,860 0,810	89,632 25,385
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,3400	26,969 14,850	845,220 465,399

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 520,051
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 520,051 6 112,378
		1.6.4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,0400	35,045 19,500	5 047,828 2 808,780
		<i>Total</i>	Lei			5 047,828
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 047,828 2 808,780
		1.6.5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	11,0000	28,350 28,350	311,850 311,850
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,0000	4,320 4,320	95,040 95,040
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,0000	21,289 16,500	234,179 181,500
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	22,0000	24,436 22,950	537,592 504,900
		<i>Total</i>	Lei			1 178,661
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 178,661 1 093,290
		<i>Total</i>	Lei			222 685,796
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				222 685,796 125 495,654
		1.7. Scara 1				
		1.7.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	69,1000	13,010 3,780	898,991 261,198
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte+platforme)	m2	69,1000	341,749 78,300	23 614,863 5 410,530
276	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,2000	59,340 27,000	3 038,205 1 382,400
		<i>Total</i>	Lei			27 552,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 552,059 7 054,128
		1.7.2. Tavane				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,5600	13,010 3,780	761,866 221,357
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,5600	53,698 41,310	3 144,564 2 419,114
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5	m2	58,5600	54,271 41,850	3 178,136 2 450,736
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,5600	13,554 5,400	793,722 316,224
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,5600	2,860 0,810	167,482 47,434

1	2	3	4	5	6	7
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,5600	19,507 14,850	1 142,322 869,616
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,5600	2,860 0,810	167,482 47,434
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,5600	26,969 14,850	1 579,326 869,616
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,5600	34,587 20,250	2 025,442 1 185,840
		<i>Total</i>	Lei			12 960,342
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 960,342 8 427,371
		1.7.3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,3000	7,975 7,290	1 366,032 1 248,777
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,3000	4,210 0,810	721,173 138,753
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2	m2	171,3000	113,957 62,100	19 520,817 10 637,730
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	171,3000	59,743 45,360	10 233,928 7 770,168

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,3000	45,321 32,940	7 763,514 5 642,622
291	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,3000	26,887 19,440	-4 605,721 -3 330,072
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,3000	13,554 5,400	2 321,798 925,020
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,3000	19,507 14,850	3 341,524 2 543,805
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,3000	26,969 14,850	4 619,854 2 543,805
		<i>Total</i>	Lei			46 262,755
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 262,755 28 398,114
		1.7.4. Timplarie				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	2,9700	1 106,891 233,162	3 287,467 692,491

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	444,280 67,500	444,280 67,500
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,6600	27,686 22,680	627,364 513,929
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,1600	71,625 40,122	584,462 327,397
301	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	22,6000	7,500 2,700	169,500 61,020
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,1600	13,554 5,400	110,600 44,064
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,1600	2,860 0,810	23,338 6,610
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,1600	19,507 14,850	159,176 121,176
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,1600	2,860 0,810	23,338 6,610
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,1600	26,969 14,850	220,070 121,176
307	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	5,5100	27,685 22,680	152,546 124,967

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
		<i>Total</i>	Lei			5 802,141
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 802,141 2 086,940
		1.7.5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,0000	28,350 28,350	85,050 85,050
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,0000	21,289 16,500	63,867 49,500
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	6,0000	24,436 22,950	146,616 137,700
		<i>Total</i>	Lei			295,533
		Total Incalzire Inclusiv salariu				295,533 272,250
		1.7.6. Balustrada de inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,0000	557,231 32,400	16 159,693 939,600
		<i>Total</i>	Lei			16 159,693
		Total Balustrada de inox Inclusiv salariu				16 159,693 939,600
		<i>Total</i>	Lei			109 032,523
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				109 032,523 47 178,403
		1.8. Scara 2				
		1.8.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	69,1000	13,010 3,780	898,991 261,198
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte+platforme)	m2	69,1000	341,749 78,300	23 614,863 5 410,530
314	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,2000	59,340 27,000	3 038,205 1 382,400
		<i>Total</i>	Lei			27 552,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 552,059 7 054,128
		1.8.2. Tavane				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,5600	7,974 7,290	466,986 426,902
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,5600	13,010 3,780	761,866 221,357
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,5600	53,698 41,310	3 144,564 2 419,114
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5	m2	58,5600	54,271 41,850	3 178,136 2 450,736
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,5600	13,554 5,400	793,722 316,224

1	2	3	4	5	6	7
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,5600	2,860 0,810	167,482 47,434
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,5600	19,507 14,850	1 142,322 869,616
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,5600	2,860 0,810	167,482 47,434
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,5600	26,969 14,850	1 579,326 869,616
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,5600	34,587 20,250	2 025,442 1 185,840
		<i>Total</i>	Lei			13 427,328
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 427,328 8 854,273
		1.8.3. Pereti				
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- panouri din lemn	m2	57,8000	25,380 25,380	1 466,964 1 466,964
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,3000	7,975 7,290	1 366,032 1 248,777
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,3000	4,210 0,810	721,173 138,753
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se	m2	171,3000	113,957 62,100	19 520,817 10 637,730

1	2	3	4	5	6	7
		exclde, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2				
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10- T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,3000	59,743 45,360	10 233,928 7 770,168
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,3000	45,321 32,940	7 763,514 5 642,622
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,3000	26,887 19,440	-4 605,721 -3 330,072
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,3000	13,554 5,400	2 321,798 925,020
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,3000	19,507 14,850	3 341,524 2 543,805
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,3000	26,969 14,850	4 619,854 2 543,805
		<i>Total</i>	Lei			47 729,719

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 729,719 29 865,078
		1.8.4. Timplarie				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2600	1 106,887 233,162	3 608,453 760,107
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	444,280 67,500	444,280 67,500
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,0600	27,687 22,680	638,461 523,001
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,2400	71,625 40,122	590,190 330,604
341	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	23,0600	7,500 2,700	172,950 62,262
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,2400	13,554 5,400	111,685 44,496
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2400	2,860 0,810	23,566 6,674
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,2400	19,507 14,850	160,736 122,364
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2400	2,860 0,810	23,566 6,674
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	8,2400	26,969 14,850	222,228 122,364

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
347	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,9100	27,689 22,680	163,643 134,039
		<i>Total</i>	Lei			6 159,758
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 159,758 2 180,085
		1.8.5. Incalzire				
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,0000	28,350 28,350	85,050 85,050
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,0000	21,289 16,500	63,867 49,500
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	6,0000	24,436 22,950	146,616 137,700
		<i>Total</i>	Lei			295,533
		Total Incalzire Inclusiv salariu				295,533 272,250
		1.8.6. Balustrada de inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,0000	557,231 32,400	16 159,693 939,600
		<i>Total</i>	Lei			16 159,693
		Total Balustrada de inox Inclusiv salariu				16 159,693 939,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			111 324,090
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				111 324,090 49 165,414
		1.9. Scara 3				
		1.9.1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	69,1000	13,010 3,780	898,991 261,198
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte+platforme)	m2	69,1000	341,749 78,300	23 614,863 5 410,530
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,2000	59,340 27,000	3 038,205 1 382,400
		<i>Total</i>	Lei			27 552,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 552,059 7 054,128
		1.9.2. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,5000	7,974 7,290	482,457 441,045
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,5000	13,010 3,780	787,105 228,690
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,5000	53,698 41,310	3 248,739 2 499,255
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	60,5000	54,271 41,850	3 283,422 2 531,925

1	2	3	4	5	6	7
		CF52) k-5				
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,5000	13,554 5,400	820,016 326,700
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,5000	2,860 0,810	173,030 49,005
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,5000	19,507 14,850	1 180,164 898,425
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,5000	2,860 0,810	173,030 49,005
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,5000	26,969 14,850	1 631,648 898,425
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,5000	34,578 20,250	2 091,950 1 225,125
		<i>Total</i>	Lei			13 871,561
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 871,561 9 147,600
		1.9.3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,3000	7,975 7,290	1 366,032 1 248,777
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,3000	4,210 0,810	721,173 138,753
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	171,3000	113,957 62,100	19 520,817 10 637,730

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se excluce, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2				
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10- T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,3000	59,743 45,360	10 233,928 7 770,168
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,3000	45,321 32,940	7 763,514 5 642,622
370	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,3000	26,887 19,440	-4 605,721 -3 330,072
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,3000	13,554 5,400	2 321,798 925,020
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,3000	19,507 14,850	3 341,524 2 543,805
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,3000	2,860 0,810	489,918 138,753
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,3000	26,969 14,850	4 619,854 2 543,805

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 262,755
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 262,755 28 398,114
		1.9.4. Timplarie				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,0000	1 106,887 233,162	3 320,662 699,485
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa intrare sala festiva)	m2	3,2700	1 438,205 48,600	4 702,931 158,922
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	444,280 67,500	888,560 135,000
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,1700	27,686 22,680	1 001,402 820,336
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,1000	71,625 40,122	938,289 525,598
381	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	36,1700	7,500 2,700	271,275 97,659
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,1000	13,554 5,400	177,557 70,740
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,1000	2,860 0,810	37,466 10,611
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	13,1000	19,507	255,539

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			14,850	194,535
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,1000	2,860 0,810	37,466 10,611
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,1000	26,969 14,850	353,299 194,535
387	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,1000	27,685 22,680	362,671 297,108
		<i>Total</i>	Lei			12 347,117
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 347,117 3 215,140
		1.9.5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	2,0000	28,350 28,350	56,700 56,700
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	7,0000	9,900 9,900	69,300 69,300
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	2,0000	21,289 16,500	42,578 33,000
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	4,0000	24,436 22,950	97,744 91,800
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea	buc	7,0000	33,853 17,010	236,969 119,070

1	2	3	4	5	6	7
		gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
		<i>Total</i>	Lei			503,291
		Total Incalzire Inclusiv salariu				503,291 369,870
		1.9.6. Balustrada de inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,0000	557,231 32,400	16 159,693 939,600
		<i>Total</i>	Lei			16 159,693
		Total Balustrada de inox Inclusiv salariu				16 159,693 939,600
		<i>Total</i>	Lei			116 696,476
		Total Scara 3 Inclusiv salariu				116 696,476 49 124,452
		1.10. Sala sportiva				
		1.10.1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	222,7000	6,399 5,940	1 424,990 1 322,838
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	222,7000	503,046 24,300	112 028,291 5 411,610
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,3000	34,552 18,900	1 910,753 1 045,170
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	231,0000	25,240	5 830,440

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta			14,850	3 430,350
		<i>Total</i>	Lei			121 194,474
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				121 194,474 11 209,968
		1.10.2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235,2000	7,974 7,290	1 875,602 1 714,608
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	235,2000	4,210 0,810	990,192 190,512
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	235,2000	53,698 41,310	12 629,808 9 716,112
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5	m2	235,2000	54,271 41,850	12 764,645 9 843,120
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,2000	13,554 5,400	3 187,898 1 270,080
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,2000	2,860 0,810	672,672 190,512
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	235,2000	19,507 14,850	4 588,011 3 492,720
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,2000	2,860 0,810	672,672 190,512
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	235,2000	26,969 14,850	6 343,199 3 492,720

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	235,2000	34,580 20,250	8 133,132 4 762,800
		<i>Total</i>	Lei			51 857,831
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 857,831 34 863,696
		1.10.3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	494,9000	7,974 7,290	3 946,580 3 607,821
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	494,9000	4,210 0,810	2 083,529 400,869
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2	m2	494,9000	113,957 62,100	56 397,270 30 733,290
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	494,9000	59,743 45,360	29 566,672 22 448,664
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	494,9000	45,321 32,940	22 429,442 16 302,006

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
413	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-494,9000	26,887 19,440	-13 306,312 -9 620,856
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	494,9000	13,554 5,400	6 707,869 2 672,460
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,9000	2,860 0,810	1 415,414 400,869
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	494,9000	19,507 14,850	9 653,940 7 349,265
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,9000	2,860 0,810	1 415,414 400,869
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	494,9000	26,969 14,850	13 347,146 7 349,265
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,6000	180,143 70,383	1 008,801 394,145
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400	buc	2,0000	69,600 13,500	139,200 27,000
		<i>Total</i>	Lei			134 804,965
		Total Pereti Inclusiv salariu				134 804,965 82 465,667
		1.10.4. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	13,8000	11,340	156,492

1	2	3	4	5	6	7
		(usi.)			11,340	156,492
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m -5 buc	m2	13,8000	1 438,205 48,600	19 847,229 670,680
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000	444,280 67,500	2 221,400 337,500
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	123,6000	27,686 22,680	3 422,033 2 803,248
425	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	123,0000	7,500 2,700	922,500 332,100
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,4000	71,625 40,122	2 463,902 1 380,197
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,4000	13,554 5,400	466,257 185,760
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4000	2,860 0,810	98,384 27,864
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,4000	19,507 14,850	671,036 510,840
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4000	2,860 0,810	98,384 27,864
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,4000	26,969 14,850	927,746 510,840
		Total	Lei			31 295,363
		Total Timplarie				31 295,363

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 943,385
		1.10.5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,4000	0,540 0,540	17,496 17,496
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	12,0000	28,350 28,350	340,200 340,200
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,0000	4,320 4,320	103,680 103,680
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	12,0000	21,289 16,500	255,468 198,000
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	24,0000	24,436 22,950	586,464 550,800
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	32,4000	11,395 10,530	369,182 341,172
		<i>Total</i>	Lei			1 672,490
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 672,490 1 551,348
		<i>Total</i>	Lei			340 825,123
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				340 825,123 137 034,064
		1.11. Sala festiva 1.11.1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	229,3000	6,399 5,940	1 467,222 1 362,042

1	2	3	4	5	6	7
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,9700	6,979 6,750	606,994 587,048
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	243,0000	503,047 24,300	122 240,401 5 904,900
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	86,9700	34,553 18,900	3 005,032 1 643,733
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	329,9700	25,240 14,850	8 328,443 4 900,055
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	355,0000	2,588 2,540	918,598 901,629
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 155,5400	27,271 5,977	31 512,920 6 906,200
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	328,0000	7,400 5,400	2 427,200 1 771,200
		<i>Total</i>	Lei			170 506,810
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				170 506,810 23 976,807
		1.11.2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	303,3000	205,543 51,570	62 341,165 15 641,181

1	2	3	4	5	6	7
447	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2	48,0000	102,151 55,458	4 903,241 2 661,984
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	303,3000	4,210 0,810	1 276,893 245,673
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	303,3000	53,698 41,310	16 286,651 12 529,323
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-303,3000	32,563 25,110	-9 876,319 -7 615,863
451	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	285,0000	12,250 7,020	3 491,250 2 000,700
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,3000	13,554 5,400	4 110,924 1 637,820
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,3000	2,860 0,810	867,438 245,673
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	303,3000	19,507 14,850	5 916,428 4 504,005
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,3000	2,860 0,810	867,438 245,673
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,3000	26,969 14,850	8 179,813 4 504,005
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	279,1000	34,577 20,250	9 650,509 5 651,775

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		<i>Total</i>	Lei			108 015,431
		Total Tavan Inclusiv salariu				108 015,431 42 251,949
		1.11.3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,7300	108,405 106,650	729,565 717,755
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,3000	365,166 364,500	474,716 473,850
460	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,4300	893,831 187,056	5 747,331 1 202,769
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,4000	7,975 7,290	2 140,356 1 956,636
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	268,4000	4,210 0,810	1 129,964 217,404
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale- Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi- se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100-norma 1,0 kg/m2	m2	268,4000	113,957 62,100	30 586,032 16 667,640
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	204,1200	59,743 45,360	12 194,693 9 258,883

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,4000	45,321 32,940	12 164,199 8 841,096
466	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-268,4000	26,887 19,440	-7 216,435 -5 217,696
467	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	368,0000	12,250 7,020	4 508,000 2 583,360
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	268,4000	13,554 5,400	3 637,890 1 449,360
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,4000	2,860 0,810	767,624 217,404
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	268,4000	19,507 14,850	5 235,639 3 985,740
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,6000	2,860 0,810	699,556 198,126
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,4000	26,969 14,850	7 238,582 3 985,740
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,,500x100mm (la radiatoare)- se exclude materiale- ciment, lant cu zale inodate	buc	18,0000	60,960 5,940	1 097,280 106,920

1	2	3	4	5	6	7
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc	237,0000	65,914 37,800	15 621,637 8 958,600
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane-Elemente decorative la tavan	m	92,0000	31,701 13,500	2 916,453 1 242,000
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti-Elemente decorative la pereti	m	82,5000	26,857 10,800	2 215,726 891,000
		<i>Total</i>	Lei			101 888,808
		Total Pereti Inclusiv salariu				101 888,808 57 736,587
		1.11.4. Timplarie				
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	9,8000	11,340 11,340	111,132 111,132
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,0400	1 106,887 233,162	5 578,712 1 175,136
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m -2 buc	m2	4,7600	1 438,205 48,600	6 845,855 231,336
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	444,280 67,500	1 332,840 202,500
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	106,0000	27,687 22,680	2 934,773 2 404,080

1	2	3	4	5	6	7
482	CK26D	Montatea coltarului din aluminiu	m	106,0000	7,500 2,700	795,000 286,200
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,2500	71,625 40,122	2 381,532 1 334,057
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,2500	13,554 5,400	450,670 179,550
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,2500	2,860 0,810	95,095 26,933
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,2500	19,507 14,850	648,605 493,763
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,2500	2,860 0,810	95,095 26,933
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,2500	26,969 14,850	896,732 493,763
		<i>Total</i>	Lei			22 166,041
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 166,041 6 965,383
		1.11.5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	29,7000	0,540 0,540	16,038 16,038
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	52,0000	34,977 30,510	1 818,804 1 586,520
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	11,0000	4,320 4,320	47,520 47,520
492	RpIC06E	Montarea tevi, negre, pentru	m	52,0000	147,220	7 655,453

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"			95,310	4 956,120
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,0000	28,350 28,350	311,850 311,850
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,0000	4,320 4,320	95,040 95,040
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,0000	21,289 16,500	234,179 181,500
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1"- numai Montare	buc	22,0000	24,436 22,950	537,592 504,900
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 89 x 57	buc	22,0000	125,109 99,900	2 752,394 2 197,800
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc	22,0000	128,894 54,810	2 835,668 1 205,820
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,0000	37,510 14,850	825,220 326,700
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc	22,0000	84,485 60,210	1 858,670 1 324,620
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	m2	29,7000	11,395	338,417

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp			10,530	312,741
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	52,0000	5,353 4,050	278,366 210,600
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc	20,0000	72,926 69,785	1 458,523 1 395,706
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	24,0000	33,851 17,010	812,424 408,240
		<i>Total</i>	Lei			21 876,158
		Total Incalzire Inclusiv salariu				21 876,158 15 081,715
		<i>Total</i>	Lei			424 453,248
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				424 453,248 146 012,441
		1.12. Lucrari exterioare				
		1.12.1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	557,8900	7,975 7,290	4 448,894 4 067,018
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	557,8900	12,470 3,240	6 956,888 1 807,564
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si	m2	557,8900	63,171 43,200	35 242,242 24 100,848

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil in cimp continuu				
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	41,8500	70,448 48,600	2 948,234 2 033,910
509	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu -278m)	m2	476,7400	158,475 56,997	75 551,153 27 172,749
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	278,0000	21,500 17,820	5 976,982 4 953,960
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, Grosimea 20mm	m2	55,6400	209,819 78,921	11 674,322 4 391,166
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	571,6800	12,885 3,240	7 366,097 1 852,243
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	571,6800	90,505 32,940	51 739,989 18 831,139
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice - L=250mm	m	81,5000	123,936 12,150	10 100,751 990,225
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,0000	4,340 4,320	243,040 241,920
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m	56,0000	11,580	648,480

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materialele se exclud)			11,550	646,800
		<i>Total</i>	Lei			212 897,072
		Total Fatada Inclusiv salariu				212 897,072 91 089,542
		1.12.2. Reparatia scarilor la intrarea principala				
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,1000	365,166 364,500	1 862,346 1 858,950
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,6000	178,746 178,746	2 252,200 2 252,200
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, betoane vechi	t	6,6300	36,720 36,720	243,454 243,454
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,3000	63,700 0,000	401,310 0,000
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor- (astuparea cu pamint)	m3	12,6000	4,860 4,860	61,236 61,236
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (astupare)	m3	14,0000	257,889 24,300	3 610,446 340,200
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(astupare)	m3	16,9000	305,319 26,730	5 159,891 451,737
524	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,0000	77,797 34,050	4 201,021 1 838,700
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	31,2000	1 144,304 178,200	35 702,300 5 559,840

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv				
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	141,8000	330,949 67,500	46 928,582 9 571,500
527	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	34,0000	548,156 24,300	18 637,297 826,200
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil 1000x100, 40x40,40x20	kg	2 079,8000	27,271 5,977	56 718,567 12 430,133
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,0800	575,435 197,100	1 196,905 409,968
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- Ancora din metal L=150mm	buc	8,0000	7,400 5,400	59,200 43,200
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Profnastil	m2	113,8000	220,709 36,450	25 116,741 4 148,010
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,0000	160,938 9,900	3 862,512 237,600
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,0000	178,095 11,550	4 452,375 288,750
		<i>Total</i>	Lei			210 466,383
		Total Reparatie scarilor la intrarea principala Inklusiv salariu				210 466,383 40 561,678
		1.12.3. Reparatie scarilor (intrarea				

1	2	3	4	5	6	7
		in bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,0400	365,165 364,500	379,772 379,080
535	RCsS19E	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	2,0000	8,502 8,502	17,005 17,005
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,7500	178,747 178,747	134,060 134,060
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	29,6000	24,592 0,945	727,918 27,972
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,6600	216,190 54,600	791,255 199,836
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,8000	1 137,498 247,050	2 047,497 444,690
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,4300	12,470 3,240	55,241 14,353
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,4300	63,172 43,200	279,851 191,376
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,5000	341,749 78,300	5 638,861 1 291,950
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime,	m	4,7000	557,231	2 618,984

1	2	3	4	5	6	7
		asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba			32,400	152,280
544	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	276,9000	27,271 5,977	7 551,387 1 654,921
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	16,2000	251,216 67,500	4 069,706 1 093,500
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Placi Profnastil 0,45mm grosime	m2	17,1000	220,710 36,450	3 774,139 623,295
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,0000	160,938 9,900	1 448,442 89,100
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,0000	178,095 11,550	1 602,855 103,950
		<i>Total</i>	Lei			31 136,973
		Total Reparatia scarilor (intrarea in bloc alimentar) Inclusiv salariu				31 136,973 6 417,368
		1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,6000	365,166 364,500	5 696,586 5 686,200
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	5,2400	11,340 11,340	59,422 59,422

1	2	3	4	5	6	7
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	85,0000	8,733 1,693	742,322 143,922
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,2000	29,970 29,970	335,664 335,664
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	4,6000	55,329 54,000	254,513 248,400
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,3000	90,300 0,000	1 110,690 0,000
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,0500	894,013 187,056	938,714 196,409
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,2000	178,746 178,746	571,987 571,987
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,5000	305,319 26,730	763,297 66,825
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	7,5000	1 137,488 247,050	8 531,158 1 852,875
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	28,0000	24,592 0,945	688,576 26,460
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere- d=10mm	kg	452,7000	19,509 1,431	8 831,498 647,814
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de	m2	13,6600	216,241 54,600	2 953,855 745,836

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,6000	63,171 43,200	416,926 285,120
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	18,0000	557,231 32,400	10 030,154 583,200
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	39,2000	341,749 78,300	13 396,565 3 069,360
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	142,1000	27,271 5,977	3 875,232 849,275
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,0000	7,400 5,400	59,200 43,200
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	9,6000	251,216 67,500	2 411,677 648,000
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Placi Profnastil 0,45mm	m2	11,0000	220,710 36,450	2 427,805 400,950

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,0000	160,938 9,900	804,690 49,500
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,6000	178,095 11,550	463,047 30,030
		<i>Total</i>	Lei			65 363,578
		Total Reparatia scarilor (intrarea opusa) Inclusiv salariu				65 363,578 16 540,449
		1.12.5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,8000	178,746 178,746	142,997 142,997
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,1000	1 137,501 247,050	1 251,251 271,755
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,3000	63,171 43,200	1 029,682 704,160
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	603,7000	27,271 5,977	16 463,602 3 608,073
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	12,0000	7,400 5,400	88,800 64,800
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Placi Profnastil 0,45mm grosime	m2	19,2000	220,709 36,450	4 237,622 699,840

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 213,954
		Total Copertine in fata scolii Inclusiv salariu				23 213,954 5 491,625
		1.12.6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m	1,5000	193,161 193,161	289,742 289,742
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	15,0000	85,535 85,535	1 283,022 1 283,022
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 862,3000	8,733 1,693	24 997,038 4 846,446
580	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t	2,8600	37,800 37,800	108,108 108,108
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,0000	94,465 92,340	1 133,574 1 108,080
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6600	1 574,100 0,000	1 038,906 0,000
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,7000	90,300 0,000	7 738,710 0,000
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6400	1 574,100 0,000	1 007,424 0,000
585	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,0000	88,792 38,700	11 986,877 5 224,500

1	2	3	4	5	6	7
586	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6mm	kg	250,0000	19,887 1,809	4 971,625 452,250
587	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8mm	kg	532,8000	19,509 1,431	10 394,129 762,437
588	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	60,0000	1 103,235 207,900	66 194,089 12 474,000
589	CL02D1	Stilpi din otel gata confectionati,din teava profilata 50x50	t	1,2800	22 387,254 904,704	28 655,685 1 158,021
590	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 637,8000	28,782 2,340	75 919,862 6 172,452
591	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,9200	346,266 234,676	1 357,364 919,931
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,9200	648,165 358,645	2 540,807 1 405,889
		<i>Total</i>	Lei			239 616,962
		Total Gard Inclusiv salariu				239 616,962 36 204,878
		<i>Total</i>	Lei			782 694,922
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				782 694,922 196 305,540
		1.13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1.13.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	112,3100	7,974 7,290	895,615 818,739
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,3100	4,210 0,810	472,825 90,971
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,3100	53,698 41,310	6 030,840 4 639,526
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,3100	13,554 5,400	1 522,248 606,474
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,3100	4,210 0,810	472,825 90,971
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,3100	19,507 14,850	2 190,814 1 667,803
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,3100	2,860 0,810	321,206 90,971
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,3100	26,969 14,850	3 028,930 1 667,803
		<i>Total</i>	Lei			14 935,303
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 935,303 9 673,258
		1.13.2. Pereti + glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,5500	7,975 7,290	2 125,603 1 943,150
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,5500	4,210 0,810	1 122,176 215,906
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	266,5500	45,321 32,940	12 080,356 8 780,157

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,5500	13,554 5,400	3 612,816 1 439,370
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,5500	4,210 0,810	1 122,176 215,906
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	266,5500	19,507 14,850	5 199,551 3 958,267
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,5500	2,860 0,810	762,334 215,906
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,5500	26,969 14,850	7 188,688 3 958,267
		<i>Total</i>	Lei			33 213,700
		Total Pereti + glafuri Inclusiv salariu				33 213,700 20 726,929
		1.13.3. Lucrari diverse				
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	323,0000	96,660 96,660	31 221,180 31 221,180
610	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	323,0000	20,250 20,250	6 540,750 6 540,750
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	323,0000	90,300 0,000	29 166,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			66 928,830
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				66 928,830 37 761,930
		<i>Total</i>	Lei			115 077,833

1	2	3	4	5	6	7
		Total Blocuri sanitare et. 1-3 Inclusiv salariu				115 077,833 68 162,117
		<i>Total</i>	Lei			5 402 512,95 1
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			440 225,581
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			67 293,801
		<i>TOTAL</i>				5 910 032,33 3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			354 601,940
		<i>TOTAL</i>				6 264 634,27 3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			375 878,056
		<i>TOTAL</i>				6 640 512,32 9
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				6 640 512,32 9 1 956 558,13 7
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
612	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	583,5000	5,400 5,400	3 150,900 3 150,900
613	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	583,5000	12,164 8,100	7 097,646 4 726,350
		<i>Total</i>	Lei			10 248,546
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 248,546 7 877,250
		2.2. Lucrari de montare				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				0,000
		2.3. Prize si intrerupatoare				

1	2	3	4	5	6	7
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	352,0000	1,620 1,620	570,240 570,240
615	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - demontate anterior- se exclude materialele- intrerupator, doze)	buc	95,0000	7,403 7,290	703,284 692,550
616	RpEE03A	Montarea prizelor - anterior demontate (se exclude materialele-prize, doze)	buc	257,0000	9,687 8,370	2 489,597 2 151,090
617	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	7,8300	660,645 515,700	5 172,853 4 037,931
618		Teava PVC 16mm	m	783,0000	22,440 0,000	17 570,520 0,000
619	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	7,8300	254,264 212,220	1 990,884 1 661,683
620		Cablu 3x1,5mmp	m	460,0000	9,180 0,000	4 222,800 0,000
621		Cablu 3x2,5mmp	m	323,5000	15,300 0,000	4 949,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			37 669,728
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				37 669,728 9 113,494
		2.4. Corpuri de iluminat				
622	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	470,0000	5,940 5,940	2 791,800 2 791,800
623	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie	buc	18,0000	2,970 2,970	53,460 53,460

1	2	3	4	5	6	7
		buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric				
624	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara- numai montarea (materiale buton, doze se exclud)	buc	18,0000	7,944 7,830	142,994 140,940
625	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4- demontate anterior	100 buc	4,7000	5 079,187 4 563,000	23 872,180 21 446,100
626	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente- doar manopera (materiale Lampa se exclude)	buc	1 056,0000	4,050 4,050	4 276,800 4 276,800
627	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ - Banda Led L=15m	buc	2,0000	3 184,055 38,056	6 368,111 76,111
628	08-03-594-12	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 6(corp de iluminat a Beneficiarului- Sala festiva)	100 buc	0,1800	22 488,350 10 692,000	4 047,903 1 924,560
629	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(corp de iluminat a Beneficiarului- Sala festiva)	100 buc	0,5500	3 557,335 2 997,000	1 956,534 1 648,350
		<i>Total</i>	Lei			43 509,782
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				43 509,782 32 358,121
		<i>Total</i>	Lei			91 428,056

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			11 103,495
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			831,195
		<i>TOTAL</i>				103 362,746
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			37 505,137
		<i>TOTAL</i>				140 867,883
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 452,073
		<i>TOTAL</i>				149 319,956
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				149 319,956 49 348,865

		Total	Lei	6 789 832,30
		TVA	20 %	1 357 966,46
		Total deviz:		8 147 798,76
		Inclusiv salariu		2 005 907,00

Intocmit

Verificat

