

L366 R1 Drum de acces s. Romanovca - Tescureni
(L=1000m, B=5m, tronson 0+50 - 1+50)

WinCmera2000
 Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 446 163,43 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia drumului L=1000m B=5m						
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,50	738,50 0,00	1 846,25 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	200,00	518,99 46,13	103 797,20 9 225,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,00	6 976,00 0,00	20 928,00 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	5 000,00	109,50 1,88	547 514,80 9 400,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,85	6 976,00 0,00	12 905,60 0,00
6	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 000,00	95,22 1,88	476 090,00 9 400,00
Total Reparatia drumului L=1000m B=5m					1 163 081,85	
Inclusiv salariu					28 025,60	
Cheltuieli directe			lei		1 163 081,85	
Inclusiv: Salariu			1,00		28 025,60	
Inclusiv: Materiale de constructii			1,00		1 077 203,25	
Inclusiv: Utilaj de constructii			1,00		57 853,00	
Asigurari sociale			24,00 %		6 726,14	
Total			100,00 +		1 169 807,99	
Cheltuieli de regie			2,00 %		23 396,16	
Total			100,00 +		1 193 204,15	
Beneficiul planificat			1,00 %		11 932,04	
Total			100,00 +		1 205 136,20	
TVA			20,00 %		241 027,24	

Total deviz:

1 446 163,43

Intocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)