

**LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A
ACOPERIȘULUI IMSP SPITALULUI RAIONAL
DONDUȘENI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 165 704,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari exterioare				
		1.1.1. Reparatia acoperisului de tip plat (Bloc principal)				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 068,000	36,50 33,50	38 982,00 35 778,00
2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1 068,000	100,73 17,50	107 579,64 18 690,00
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 068,000	90,21 12,50	96 341,61 13 350,00
4	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau	m2	1 068,000	115,16 21,00	122 993,55 22 428,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog (se exclude materialul Accesorii pentru prinderi mecanice si Gaz butan (butelii) consum material noi: Element pentru fixare membrane PVC 2.5 buc/m2				
5	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate	m3	12,380	675,96 533,00	8 368,34 6 598,55
6	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	48,000	117,65 47,50	5 647,17 2 280,00
7	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	165,000	157,04 55,00	25 911,13 9 075,00
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	11,000	240,73 62,50	2 648,03 687,50
		<i>Total</i>	lei			408 471,47
		Total Reparatia acoperisului de tip plat (Bloc principal) Inklusiv salariu				408 471,47 108 887,05
		1.1.2. Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul principal)				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	173,000	37,00 36,00	6 401,00 6 228,00

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	173,000	10,50 9,00	1 816,50 1 557,00
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	173,000	90,21 12,50	15 605,87 2 162,50
12	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	173,000	27,46 23,50	4 750,58 4 065,50
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	173,000	277,21 57,50	47 958,09 9 947,50
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,700	56,12 19,50	95,40 33,15
15	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,700	459,90 102,50	781,83 174,25
		<i>Total</i>	lei			77 409,27
		Total Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul principal) Inklusiv salariu				77 409,27 24 167,90
		1.1.3. Intrarea principala				
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,000	205,48 17,50	8 630,16 735,00
17	CH06A	Balustrada de inox	m	50,000	1 251,12 45,00	62 556,05 2 250,00
		<i>Total</i>	lei			71 186,21
		Total Intrarea principala Inklusiv salariu				71 186,21 2 985,00
		1.1.4. Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul auxiliar)				

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	648,000	37,00 36,00	23 976,00 23 328,00
19	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	648,000	10,50 9,00	6 804,00 5 832,00
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	648,000	90,21 12,50	58 454,46 8 100,00
21	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	648,000	27,46 23,50	17 794,08 15 228,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	648,000	277,22 57,50	179 635,32 37 260,00
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,350	56,11 19,50	356,32 123,80
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,350	459,87 102,50	2 920,18 650,90
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,000	266,72 15,00	25 605,12 1 440,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,000	205,48 17,50	18 082,24 1 540,00
		<i>Total</i>	lei			333 627,72
		Total Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul auxiliar) Inklusiv salariu				333 627,72 93 502,70
		<i>Total</i>	lei			890 694,67
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				890 694,67 229 542,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			890 694,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				890 694,67 229 542,65

		Total	lei	890 694,67
		CNAM	24 %	55 090,24
		Cheltuieli de transport	1 %	6 494,84
		Cheltuieli de regie	1 %	9 522,80
		Beneficiu de deviz	1 %	9 618,03
		Total		971 420,58
		TVA	20 %	194 284,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 165 704,70 229 542,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)