

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 508 599,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Sf. Gheorghe				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	12,00	60,71 18,65	728,52 223,80
2	RpDA04B	Scarificarea usoară a împietririi până la 5 cm adâncime autogrederul	m2	1 200,00	2,02 1,49	2 421,30 1 790,40
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	180,00	586,41 44,76	105 553,11 8 056,80
4	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	7,00	60,71 18,65	424,97 130,55
5	RpDA04B	Scarificarea usoară a împietririi până la 5 cm adâncime autogrederul	m2	700,00	2,02 1,49	1 412,42 1 044,40
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	70,00	586,41 44,76	41 048,43 3 133,20
Total str. Sf. Gheorghe					151 588,75	
		2. Acces Testemițeanu				
7	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,00	60,71 18,65	121,42 37,30
8	RpDA04B	Scarificarea usoară a împietririi până la 5 cm adâncime autogrederul	m2	200,00	2,02 1,49	403,55 298,40
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	20,00	586,41 44,76	11 728,12 895,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Acces Testemiteanu						12 253,09
		3. str. Ioan Voda cel Viteaz				
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	25,00	60,71 18,65	1 517,75 466,25
11	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 500,00	2,02 1,49	5 044,38 3 730,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	375,00	586,40 44,76	219 900,18 16 785,00
13	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,00	60,71 18,65	182,13 55,95
14	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	2,02 1,49	605,32 447,60
15	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,00	3 704,86 416,27	11 114,58 1 248,80
Total str. Ioan Voda cel Viteaz						238 364,34

Прямые затраты	lei	402 206,18
Asigurarea sociala	24,00 %	9 202,48
Total	100,00 +	411 408,66
Cheltuieli de regie	2,00 %	8 228,17
Total	100,00 +	419 636,83
Beneficiu	1,00 %	4 196,36
Total	100,00 +	423 833,19
TVA	20,00 %	84 766,64

Total deviz: **508 599,83**
Inclusiv salariu **38 343,65**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)