

Lucrari de reparatie a strazilor locale (str.Tineretului din satul Ciolacu Vechi) com.Ciolacu Nou, r-nul Falesti	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	WinCmera2000

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a strazilor locale (str.Tineretului din satul Ciolacu Vechi) com.Ciolacu Nou, r-nul Falesti

Valoarea de deviz 808 124,56 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Tineretului, L=1040, b=4.5-3.0m 1.1. Pregatirea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Largirea acostamentului dreapta Pc 1+00 - 2+20)	100 m3	0,5800	2 489,95 0,00	1 444,17 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	93,0000	17,50 0,00	1 627,50 0,00
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (In depozit)	100 m3	0,5800	633,60 0,00	367,49 0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint lutos)	100 m3	2,2700	2 489,94 0,00	5 652,16 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	363,0000	10,74 0,00	3 900,43 0,00
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Ridicarea nivelului drumului Pk 00+55 - 1+05 -83m3, Pk 6+75 - 7+95 -	100 m3	2,2700	633,60 0,00	1 438,27 0,00

		144m3)				
7	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	2,2700	355,20 0,00	806,30 0,00
8	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	2,2700	1 008,67 49,86	2 289,67 113,19
Total Pregatirea terenului						17 525,99
Incluziv salariu						113,19
		1.2. Pk 00+00 - 4+20, B=4.5m				
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,7000	549,22 93,22	1 482,90 251,70
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,4000	63,36 0,00	88,70 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,4000	7 789,23 267,75	10 904,92 374,85
12	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	-1,4000	1 043,28 0,00	-1 460,59 0,00
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pk 00+20 - 4+20)	100 m3	3,6000	1 732,80 0,00	6 238,08 0,00
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri - patul drumului	100 m3	1,8000	658,18 11,38	1 184,73 20,49
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	180,0000	585,60 20,05	105 408,72 3 609,72
16	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	18,0000	7 789,23	140 206,10

		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			267,75	4 819,46
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	18,0000	1 043,28 0,00	18 779,04 0,00
18	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	8,4000	340,61 321,41	2 861,09 2 699,81
Total Pk 00+00 - 4+20, B=4.5m						
						285 693,69
Incluziv salariu						11 776,03
		1.3. Pk 4+20 - 8+95, B=3.0m				
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3000	7 338,48 2 059,60	16 878,50 4 737,08
20	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	14,3000	51,95 13,55	742,89 193,77
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Pk 4+20 - 6+75, Pk 7+95 - 8+95	100m2	10,7000	63,36 0,00	677,95 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,7000	7 789,23 267,75	83 344,74 2 864,90
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pk 6+75 - 7+95)	100 m3	0,7200	1 732,81 0,00	1 247,62 0,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,0000	585,60 20,05	21 081,74 721,94
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,6000	7 789,23 267,75	28 041,22 963,89
26	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	3,6000	1 043,28 0,00	3 755,81 0,00

27	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,7000	340,60 321,40	1 600,84 1 510,60
Total Pk 4+20 - 8+95, B=3.0m						157 371,31
Incluziv salariu						10 992,18
		1.4. Pk 8+95 - 10+40, B=3.0m				
28	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,5000	51,95 13,55	233,78 60,98
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000	63,36 0,00	285,12 0,00
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000	7 789,23 267,75	35 051,53 1 204,87
31	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,4500	340,61 321,41	493,88 466,04
Total Pk 8+95 - 10+40, B=3.0m						36 064,31
Incluziv salariu						1 731,89
Total str.Tineretului, L=1040, b=4.5-3.0m						496 655,30
Incluziv salariu						24 613,29
		2. Drum lateral dreapta Pk 4+20, L=25m, B=4.5 m				
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,2000	549,23 93,23	659,07 111,87
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,3000	1 732,80 0,00	519,84 0,00
34	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri - patul drumului	100 m3	0,1500	658,20 11,40	98,73 1,71

35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	15,0000	585,60 20,05	8 784,06 300,81
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,5000	7 789,23 267,75	11 683,84 401,62
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	1,5000	1 043,28 0,00	1 564,92 0,00
38	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,6000	340,60 321,40	204,36 192,84
Total Drum lateral dreapta Pk 4+20, L=25m, B=4.5 m						23 514,82
Incluziv salariu						1 008,85
		3. Drumuri laterale Pk 5+10, L=100m, b=3.0m				
39	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,0000	3 370,43 302,44	10 111,28 907,31
40	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,9000	340,61 321,41	306,55 289,27
Total Drumuri laterale Pk 5+10, L=100m, b=3.0m						10 417,83
Incluziv salariu						1 196,58
		4. Drum lateral Pk 8+95, L=60m, B=4.5m				
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3500	7 338,49 2 059,60	2 568,47 720,86
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,4000	549,22 93,22	768,91 130,51
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	2,7000	63,36	171,07

		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,7000	7 789,23 267,75	21 030,92 722,92
45	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,2000	340,61 321,41	408,73 385,69
Total Drum lateral Pk 8+95, L=60m, B=4.5m						24 948,10
Incluziv salariu						1 959,98
		5. Podet d=1.0m, L=10m, Drum de baza Pk 8+95				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	1 070,10 0,00	214,02 0,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	111,65 111,65	446,61 446,61
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm	m3	4,0000	465,67 53,66	1 862,67 214,63
49	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=5m, D=0,7m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	549,05 67,75	1 098,10 135,50
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=0,7m	buc	2,0000	4 430,80 0,00	8 861,60 0,00
51	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	5,0000	67,73 50,41	338,65 252,03
52	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000	1 884,71 169,11	2 827,06 253,66
53	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	17,5000	81,03 51,49	1 417,97 901,08
54	PD04A	Montarea armaturilor pentru	kg	160,0000	32,28	5 165,32

		monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat			4,88	780,52
55	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,5000	1 851,13 116,53	6 478,96 407,86
56	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20, h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,5700	44 797,86 8 861,70	25 534,78 5 051,17
57	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,0300 Коэффициент к трудозатрагам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-0,5700	12 415,28 2 195,11	-7 076,71 -1 251,21
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,0000	9,76 9,76	234,14 234,14
59	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,2400	323,04 159,88	77,53 38,37
Total Podet d=1.0m, L=10m, Drum de baza Pk 8+95						47 480,70
Incluziv salariu						7 464,36

Прямые затраты	Lei.	603 016,75
Asigurari sociale	24,00 %	8 698,33
Total	100,00 +	611 715,08
Cheltuieli de Regia	9,00 %	55 054,36
Total	100,00 +	666 769,44
Beneficiu	1,00 %	6 667,69
Total	100,00 +	673 437,13
TVA	20,00 %	134 687,43

Total deviz: **808 124,56**
Incluziv salariu **36 243,06**

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)	
Verificat	()
(funcția, semnătura)	