

Lucrari de reparatie la Gradinita de copii. Zimbrenir. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-1 Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori

Valoarea de deviz 1 201 875,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul "A" 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	234,320	8,36 7,63	1 959,27 1 787,05
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,320	69,99 51,83	16 399,28 12 144,32
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kf/m3 gros 100 mm (cornier in aluminiu 0.34m)	m2	234,320	292,13 70,99	68 452,49 16 633,65
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,320	13,64 3,83	3 197,08 897,81
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,400	70,27 12,24	1 082,18 188,52
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	234,320	95,20 38,95	22 307,15 9 127,83
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	234,320	55,18 19,16	12 930,35 4 489,10
Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata					126 327,80	

1	2	3	4	5	6	7
minerala 150 kg/m³ gros.100mm						
Incluziv salariu						45 268,28
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm				
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m ³ . gros.30mm	m2	12,000	216,74 <hr/> 89,82	2 600,91 <hr/> 1 077,89
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	12,000	4,09 <hr/> 0,96	49,11 <hr/> 11,49
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	13,64 <hr/> 3,83	163,73 <hr/> 45,98
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	95,20 <hr/> 38,95	1 142,40 <hr/> 467,46
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm						
Incluziv salariu						3 956,15
		1.3. Soclu				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,900	8,36 <hr/> 7,63	166,40 <hr/> 151,77
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,900	69,98 <hr/> 51,83	1 392,68 <hr/> 1 031,37
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	19,900	240,79 <hr/> 92,60	4 791,76 <hr/> 1 842,68
Total Soclu						
Incluziv salariu						6 350,84
		1.4. Pireul (Otmoska)				
15	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,070	33,97 <hr/> 33,97	104,28 <hr/> 104,28
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,384	1 491,74	572,83

1	2	3	4	5	6	7
					172,29	66,16
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	38,400	210,24 72,85	8 073,22 2 797,29
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,000	127,09 8,78	6 100,40 421,61
Total Pireul (Otmoska)						14 850,73
Incluziv salariu						3 389,34
Total Blocul "A"						151 485,52
Incluziv salariu						53 286,26
		2. Blocul "B"				
		2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	264,480	8,36 7,63	2 211,49 2 017,09
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	264,480	69,99 51,83	18 510,01 13 707,44
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 mm (cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2	264,480	292,13 70,99	77 263,19 18 774,63
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	264,480	13,64 3,83	3 608,60 1 013,39
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,500	70,27 12,24	2 073,01 361,13
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	264,480	95,20 38,95	25 178,41 10 302,73
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	264,480	55,18 19,16	14 594,08 5 066,91
Total Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata						143 438,79

1	2	3	4	5	6	7
minerala 150 kg/m³ gros.100mm						
Incluziv salariu						51 243,32
		2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	24,000	4,09 <hr/> 0,96	98,23 <hr/> 22,99
27	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m ³ , gros.30 mm	m2	24,000	216,75 <hr/> 89,82	5 201,89 <hr/> 2 155,78
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000	13,64 <hr/> 3,83	327,46 <hr/> 91,96
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000	95,20 <hr/> 38,95	2 284,79 <hr/> 934,91
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm						
Incluziv salariu						7 912,37
		2.3. Soclu				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,300	8,36 <hr/> 7,63	119,57 <hr/> 109,06
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,300	69,98 <hr/> 51,83	1 000,78 <hr/> 741,14
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	14,300	240,79 <hr/> 92,60	3 443,33 <hr/> 1 324,14
Total Soclu						
Incluziv salariu						4 563,68
		2.4. Pireul (Otmoska)				
33	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300	33,97 <hr/> 33,97	78,13 <hr/> 78,13
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 492,12	429,73

1	2	3	4	5	6	7
					172,26	49,61
35	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	210,24 72,85	6 054,99 2 097,96
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	127,09 8,78	4 575,30 316,21
Total Pireul (Otmoska)						11 138,15
Incluziv salariu						2 541,91
Total Blocul "B"						167 052,99
Incluziv salariu						59 165,21
		3. Blocul "C"				
		3.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	261,710	8,36 7,63	2 188,29 1 995,94
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,710	69,99 51,83	18 316,10 13 563,87
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2	261,710	292,13 70,99	76 453,93 18 577,99
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	261,710	13,64 3,83	3 570,80 1 002,76
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	32,100	70,27 12,24	2 255,72 392,95
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	261,710	95,20 38,95	24 914,67 10 194,80
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	261,710	55,19 19,16	14 444,91 5 013,84
Total Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata						142 144,42

1	2	3	4	5	6	7
minerala 150 kg/m³ gros.100mm						
Incluziv salariu						50 742,15
3.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm						
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	27,000	4,09 <hr/> 0,96	110,50 <hr/> 25,86
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m ³ , gros.30 mm	m2	27,000	216,74 <hr/> 89,82	5 852,11 <hr/> 2 425,25
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,000	13,64 <hr/> 3,83	368,39 <hr/> 103,45
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,000	95,20 <hr/> 38,95	2 570,38 <hr/> 1 051,77
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m³ gros.30 mm						
Incluziv salariu						8 901,38
3.3. Soclu						
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,500	8,36 <hr/> 7,63	154,69 <hr/> 141,09
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,500	69,98 <hr/> 51,83	1 294,66 <hr/> 958,82
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	18,500	240,79 <hr/> 92,60	4 454,66 <hr/> 1 713,04
Total Soclu						
Incluziv salariu						5 904,01
3.4. Pireul (Otmoska)						
51	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300	33,97 <hr/> 33,97	78,13 <hr/> 78,13
52	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	4,320	83,91	362,47

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare			83,91	362,47
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 492,12 172,26	429,73 49,61
54	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	210,24 72,85	6 054,99 2 097,96
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	127,09 8,78	4 575,30 316,21
Total Pireul (Otmoska)						11 500,62
Incluziv salariu						2 904,38
Total Blocul "C"						168 450,43
Incluziv salariu						60 065,81
		4. Blocul "D" 4.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	130,100	8,36 7,63	1 087,84 992,22
57	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	130,100	69,99 51,83	9 105,28 6 742,81
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2	130,100	292,13 70,99	38 006,38 9 235,40
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,100	13,64 3,83	1 775,09 498,49
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,250	70,27 12,24	1 001,38 174,44
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,100	95,20 38,95	12 385,47 5 067,99
62	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la	m2	130,100	55,19	7 179,61

1	2	3	4	5	6	7
		7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)			19,16	2 492,46
Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm						70 541,05
Incluziv salariu						25 203,81
		4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000	4,09 0,96	49,11 11,49
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000	216,74 89,82	2 600,91 1 077,89
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	13,64 3,83	163,73 45,98
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	95,20 38,95	1 142,40 467,46
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm						3 956,15
Incluziv salariu						1 602,82
		4.3. Soclu				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,200	8,36 7,63	110,37 100,67
68	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,200	69,98 51,83	923,75 684,13
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	13,200	240,80 92,60	3 178,50 1 222,28
Total Soclu						4 212,62
Incluziv salariu						2 007,08
		4.4. Pireul (Otmoska)				
70	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	4,300	83,90	360,78

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare			83,90	360,78
71	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 492,12 172,26	429,73 49,61
72	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	210,24 72,85	6 054,99 2 097,96
73	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	127,09 8,78	4 575,30 316,21
Total Pireul (Otmoska)						11 420,80
Incluziv salariu						2 824,56
Total Blocul "D"						90 130,62
Incluziv salariu						31 638,27
		5. Blocul "E" 5.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,380	8,36 7,63	2 110,31 1 924,81
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	252,380	69,99 51,83	17 663,11 13 080,32
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2	252,380	292,13 70,99	73 728,31 17 915,69
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	252,380	13,64 3,83	3 443,51 967,03
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,500	70,27 12,24	1 932,46 336,64
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	252,380	95,20 38,95	24 026,48 9 831,37
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la	m2	252,380	55,18	13 926,78

1	2	3	4	5	6	7
		7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)			19,16	4 835,10
Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm						136 830,96
Incluziv salariu						48 890,96
		5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	22,500	4,09 0,96	92,09 21,55
82	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	22,500	216,74 89,82	4 876,75 2 021,03
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,500	13,64 3,83	307,00 86,21
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,500	95,20 38,95	2 141,99 876,48
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm						7 417,83
Incluziv salariu						3 005,27
		5.3. Soclu				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	14,950	8,36 7,63	124,99 114,00
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,950	69,99 51,83	1 046,38 774,83
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	14,950	240,79 92,60	3 599,76 1 384,33
Total Soclu						4 771,13
Incluziv salariu						2 273,16
		5.4. Pireul (Otmoska)				
88	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	4,300	83,90	360,78

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare			83,90	360,78
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 492,12 172,26	429,73 49,61
90	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	210,24 72,85	6 054,99 2 097,96
91	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	127,09 8,78	4 575,30 316,21
Total Pireul (Otmoska)						11 420,80
Incluziv salariu						2 824,56
Total Blocul "E"						160 440,72
Incluziv salariu						56 993,95
		6. Galeriile G1, G2, G3, G4				
		6.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	167,600	8,36 7,63	1 401,41 1 278,22
93	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	167,600	69,99 51,83	11 729,68 8 686,35
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2	167,600	292,13 70,99	48 961,32 11 897,41
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,600	13,64 3,83	2 286,76 642,18
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,600	70,27 12,24	1 728,68 301,14
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,600	95,20 38,95	15 955,46 6 528,79
98	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la	m2	167,600	55,20	9 251,60

1	2	3	4	5	6	7
		7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)			19,16	3 210,88
Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm						91 314,91
Incluziv salariu						32 544,97
		6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	21,000	4,09 0,96	85,96 20,12
100	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	21,000	216,75 89,82	4 551,66 1 886,31
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,000	13,64 3,83	286,52 80,46
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,000	95,20 38,95	1 999,20 818,05
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm						6 923,34
Incluziv salariu						2 804,94
		6.3. Soclu				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	36,000	8,36 7,63	301,02 274,56
104	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	69,99 51,83	2 519,51 1 865,81
105	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2	36,000	240,79 92,60	8 668,50 3 333,49
Total Soclu						11 489,03
Incluziv salariu						5 473,86
		6.4. Pireul (Otmoska)				
106	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	4,320	83,91	362,47

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare			83,91	362,47
107	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 492,12	429,73
					172,26	49,61
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	210,24	6 054,99
					72,85	2 097,96
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,000	127,09	5 083,66
					8,78	351,34

Total Pireul (Otmoska)					11 930,85	
Incluziv salariu					2 861,38	
Total Galeriile G1, G2, G3, G4					121 658,13	
Incluziv salariu					43 685,15	

Total	lei	859 218,41
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	68 587,80
Transportarea materialelor	5,00 %	25 518,57
Total	100,00 +	953 324,78
Cheltueli de regie	3,00 %	28 599,74
Total	100,00 +	981 924,52
Beneficiu de deviz	2,00 %	19 638,49
Total	100,00 +	1 001 563,01
TVA	20,00 %	200 312,60

Total deviz: **1 201 875,6**
Incluziv salariu **1**
304 834,65

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)