

**Ремонт участка дороги по пер.Маяковского, с.Казаклия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 163 019,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3	1,3000	3 613,610 0,000	4 697,693 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3	1,3000	1 191,450 0,000	1 548,885 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,0000	18,451 0,000	3 118,168 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) **h-10cm	m3	52,0000	698,427 35,002	36 318,204 1 820,104

1	2	3	4	5	6	7
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) **загрузка плит 65 штук	t	156,0000	71,584 22,704	11 167,104 3 541,824
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ** Транспортировка плит	t	156,0000	18,451 0,000	2 878,309 0,000
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) **Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! Nisip =0 ( учтен предыдущей позицией) 65 штук	100 m3	0,7800	34 419,403 13 198,592	26 847,134 10 294,902
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) **Заделка швов , пустот между плитами и 2 зуба (Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	6,1500	3 274,429 988,570	20 137,740 6 079,705
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				<b>106 713,237 21 736,535</b>

	Total	Lei	106 713,21
	Соц мед страх	24,0%	5 216,76

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				111 929,97
		Накладные расходы	14,5 %			16 229,85
		Итого				128 159,82
		прибыль	6,0 %			7 689,59
		Итого				135 849,41
		НДС	20,0 %			27 169,88
		<b>Total deviz:</b>				<b>163 019,29</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>21 736,52</b>

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по пер.Маяковского, с.Казаклия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 163 019,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

## Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,8250	94,60	3 199,845
2.	7129020012800	Pavator	h-om	19,2400	94,60	1 820,104
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4400	94,60	3 541,824
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4425	94,60	2 879,860
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,8256	94,60	10 294,902
<b>Total manopera</b>						<b>21 736,52</b>

## Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,4557	551,00	2 455,091
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,1720	391,00	26 655,252
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8560	391,00	1 898,696
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 924,3350	4,91	9 448,485
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0640	25,00	301,600
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2269	25,00	30,673
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>40 789,79</b>

## Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,4800	611,00	7 625,280
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	26,2470	611,00	16 036,917
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1890	1 001,00	7 196,189
4.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,5148	1 001,00	515,315
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9560	551,00	4 383,756
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5350	611,00	1 548,885
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,6900	61,00	225,090
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9775	601,00	5 996,477
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1960	551,00	658,996
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>44 186,90</b>

Total	Lei	106 713,21
Соц мед страх	24,0 %	5 216,76
Итого		111 929,97
Накладные расходы	14,5 %	16 229,85
Итого		128 159,82
прибыль	6,0 %	7 689,59
Итого		135 849,41
НДС	20,0 %	27 169,88

**Total deviz:**

**163 019,29**

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3			3 613,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	1 001,00	3 613,610
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3			1 191,450 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 191,450
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			18,451 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	601,00	18,451
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) **h-10cm	m3			698,427 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	391,00	512,601
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	551,00	84,303
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	551,00	12,673
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 001,00	48,048
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) **згрузка плит 65 штук	t			71,584 22,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,704
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	611,00	48,880
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ** Транспортировка плит	t			18,451 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	601,00	18,451
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) **Placi	100 m3			34 419,403 13 198,592

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! Nisip =0 ( учтен предыдущей позицией) 65 штук				
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,60	13 198,592
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,6500	611,00	20 560,150
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,6600	1 001,00	660,660
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) **Заделка швов , пустот между плитами и 2 зуба (Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			3 274,429 ----- 988,570
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,60	520,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,60	468,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	4,91	1 536,339
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	391,00	308,731
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	551,00	399,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	25,00	4,987
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	61,00	36,600

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.