

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirii Casei de
Cultura din satul Risipeni,r-ul
Falesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Closet pentru 8 locuri.Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 379 814,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,92	717,50 0,00	660,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,20	118,78 118,78	2 280,57 2 280,57
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,19	326,84 0,00	62,10 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,19	612,53 508,63	116,38 96,64
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	4,70	17,87 17,87	84,01 84,01

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,70	43,24 43,24	203,25 203,25
		<i>Total</i>	lei			3 406,41
		Total Capitolul 1. Lucrari de pamint Inclusiv salariu				3 406,41 2 664,47
		Capitolul 2. Fundatie				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5)	m3	21,70	1 346,36 221,99	29 216,03 4 817,21
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	108,50	97,02 69,19	10 527,06 7 507,34
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	7,40	17,36 3,86	128,50 28,60
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,60	16,56 3,06	357,62 66,02
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,30	60,18 21,91	499,46 181,86
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	12,40	268,79 103,79	3 332,98 1 286,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			44 061,65
		Total Capitolul 2. Fundatie Inclusiv salariu				44 061,65 13 888,00
		Capitolul 3. Perete				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15, CM1, CM2)	m3	1,08	1 440,06 305,59	1 555,26 330,04
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,60	19,47 5,71	498,55 146,11
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,20	17,80 4,04	1 409,64 319,66
16	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,90	109,24 74,96	1 190,69 817,04
17	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	9,60	2 060,84 326,36	19 784,08 3 133,01
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,29	32 080,52 9 812,14	9 303,35 2 845,52
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime,	m2	1,22	144,94 46,13	176,83 56,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	lei			33 918,40
		Total Capitolul 3. Perete Inclusiv salariu				33 918,40 7 647,66
		Capitolul 4. Suprapunerea				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15, Пm1)	m3	5,90	1 440,36 305,60	8 498,14 1 803,03
21	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,00	17,74 3,98	4 967,63 1 113,99
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,60	17,05 3,29	1 442,50 278,04
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,20	98,87 69,19	2 293,67 1 605,25
24	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	23,20	75,65 49,01	1 755,00 1 137,06
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15, Пom1)	m3	1,00	1 440,60 305,60	1 440,60 305,60

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	17,30	19,47 5,71	336,79 98,77
27	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	83,80	17,80 4,04	1 491,62 338,23
28	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	4,30	98,48 69,19	423,45 297,53
29	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (B15, Пm2)	m ³	3,30	1 440,36 305,60	4 753,19 1 008,48
30	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	222,20	17,74 3,98	3 942,13 884,04
31	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	23,20	98,87 69,19	2 293,67 1 605,25
32	CB09A	Susțineri din elemente de șelă metalică tubulară pentru cofrajele planșelor cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) în clădiri cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu înălțimea susținerilor	m ²	23,20	75,65 49,01	1 755,00 1 137,06

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			35 393,39
		Total Capitolul 4. Suprapunerea Inclusiv salariu				35 393,39 11 612,33
		Capitolul 5. Acoperis				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,00	5 551,70 1 389,03	5 551,70 1 389,03
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,00	267,66 49,01	267,66 49,01
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12,5	m3	0,06	1 435,50 305,67	86,13 18,34
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	0,64	102,55 69,19	65,63 44,28
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,50	26,56 12,12	13,28 6,06
38	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	45,00	52,45 27,10	2 360,36 1 219,51
39	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	0,31	1 620,10 409,94	502,23 127,08
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,31	936,32 182,29	290,26 56,51
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	45,00	190,55 66,31	8 574,92 2 983,90

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) (tigla metalica)				
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn80mm	m	15,00	180,65 17,30	2 709,73 259,47
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 50mm	m	25,00	198,14 20,18	4 953,52 504,52
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(gr.0,8mm)	m2	1,40	144,94 46,13	202,92 64,58
45	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	6,60	555,98 234,10	3 669,49 1 545,06
46	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	6,60	44,53 31,71	293,92 209,31
		<i>Total</i>	lei			29 541,75
		Total Capitolul 5. Acoperis Inclusiv salariu				29 541,75 8 476,66
		Capitolul 6. Ferestri si usi				
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	14,98	1 703,07 95,14	25 511,99 1 425,19
48	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,16	1 685,18 155,68	3 639,99 336,27

1	2	3	4	5	6	7
49	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (фрaмyгa Ф1)	m2	1,07	1 685,20 155,69	1 803,16 166,59
50	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	3,23	219,16 43,24	707,90 139,65
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,85	74,93 57,66	438,34 337,31
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	37,45	74,93 57,66	2 806,14 2 159,37
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,028	4 995,71 1 297,14	139,88 36,32
54	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,028	264,29 49,29	7,40 1,38
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,40	74,93 57,66	104,90 80,72
		<i>Total</i>	lei			35 159,70
		Total Capitolul 6. Ferestri si usi Inclusiv salariu				35 159,70 4 682,80
		Capitolul 7. Pardoseli Capitolul 7.1. Отметка 0,200				
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2cm)	m2	20,60	72,84 40,36	1 500,49 831,46

1	2	3	4	5	6	7
57	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-20,60	24,54 13,84	-505,49 -285,07
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (antiderapanta)gr.10mm)	m2	20,60	342,35 144,15	7 052,31 2 969,49
		<i>Total</i>	lei			8 047,31
		Total Capitolul 7.1. Отметка 0,200 Inclusiv salariu				8 047,31 3 515,88
		Capitolul 7.2. Отметка -2,000, -1,600				
59	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,86	268,79 103,79	1 306,31 504,41
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5)	m2	24,20	127,00 51,89	3 073,50 1 255,84
61	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,20	70,98 49,01	1 717,68 1 186,07
62	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	24,20	60,21 21,91	1 456,99 530,24
		<i>Total</i>	lei			7 554,48
		Total Capitolul 7.2. Отметка -2,000, -1,600 Inclusiv salariu				7 554,48 3 476,56
		<i>Total</i>	lei			15 601,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7. Pardoseli Inclusiv salariu				15 601,79 6 992,44
		Capitolul 8. Finisaj interior				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,00	88,24 69,19	13 677,67 10 724,76
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,30	289,41 141,27	16 872,73 8 235,87
65	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	57,80	5,13 3,46	296,78 199,96
66	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	23,20	51,94 37,48	1 205,08 869,51
67	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	39,00	60,21 21,91	2 348,22 854,52
		<i>Total</i>	lei			34 400,48
		Total Capitolul 8. Finisaj interior Inclusiv salariu				34 400,48 20 884,62
		Capitolul 9. Finisaj exterior				
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	13,50	122,84 98,02	1 658,29 1 323,29

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
69	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	13,50	5,13 3,46	69,31 46,70
		<i>Total</i>	lei			1 727,60
		Total Capitolul 9. Finisaj exterior Inklusiv salariu				1 727,60
		Capitolul 10. Alte lucrari.				1 369,99
70	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I JI	buc	1,00	1 911,97 40,36	1 911,97 40,36
71		Крыльцо	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	4,40	1 346,45 221,99	5 924,36 976,76
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5	m3	1,10	1 137,99 221,99	1 251,79 244,19
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,20	97,11 69,19	699,20 498,18
75		Отмостка				
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,54	496,58 57,09	3 247,66 373,35
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	4,57	1 363,24 259,48	6 230,01 1 185,84

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5				
		<i>Total</i>	lei			19 264,99
		Total Capitolul 9. Alte lucrari. Inklusiv salariu				19 264,99 3 318,68

		Total	lei	252 476,16
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	18 345,97
		Transportarea materialelor	10 %	16 368,15
		TOTAL		287 190,28
		Cheltuieli de regie	7 %	20 103,32
		TOTAL		307 293,60
		Beneficiu de deviz	3 %	9 218,80
		TOTAL		316 512,40
		TVA	20 %	63 302,48
				379 814,88
		Total deviz: Inklusiv salariu		81 537,65



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)