

**Reparatia capitala a salii pentru
spectatori (auditoriul) la
Caminul Cultural din satul
Balcauti, raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 407 965 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Auditoriu				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,45	7,00 2,40	1 942,15 665,88
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	277,45	145,29 122,40	40 309,88 33 959,88
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	277,45	32,82 16,00	9 105,05 4 439,20
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	277,45	111,30 88,00	30 879,57 24 415,60
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,45	7,00 2,40	1 942,15 665,88
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	277,45	78,02 44,00	21 646,65 12 207,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				105 825,45 76 354,24
		1.2. Pereti				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,64	175,48 118,88	3 621,85 2 453,68
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	242,29	7,00 2,40	1 696,03 581,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	242,29	78,02 44,00	18 903,47 10 660,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 221,35 13 695,94
		1.3. Pardoseli				
10	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pardoseli), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	277,45	145,20 91,20	40 285,73 25 303,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				40 285,73 25 303,44
		1.4. Electricitatea				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00	17,60 17,60	158,40 158,40
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numai manopera)	100 buc	0,09	13 520,00 13 520,00	1 216,80 1 216,80
13	01-01	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	9,00	375,00 0,00	3 375,00 0,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	2,50	448,80 448,80	1 122,00 1 122,00

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include numa manopera)				
15	02-02	Cablu BBΓHT(A)-FRLS3*1.5	m	150,00	20,00 0,00	3 000,00 0,00
16	03-03	Cablu BBΓHT(A)-FRLS3*2.5	m	100,00	26,00 0,00	2 600,00 0,00
17	04-04	Tub gofrat d=16mm	m	150,00	7,00 0,00	1 050,00 0,00
18	05-05	Tub gofrat d=20mm	m	100,00	4,20 0,00	420,00 0,00
19	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (se include numa manopera)	100 buc	0,03	6 088,00 6 088,00	182,64 182,64
20	336009-129-18	Priza dubla cu impanare	buc	3,00	82,00 0,00	246,00 0,00
21	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (se include numai manopera)	100 buc	0,02	3 512,00 3 512,00	70,24 70,24
22	33600173-180	Intrerupator cu 2 clapa interior	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				13 591,08 2 750,08
		Total Auditoriu Inclusiv salariu				183 923,61 118 103,70
		2. Scena				
		2.1. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	103,24	7,00 2,40	722,68 247,78
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m ²	103,24	78,02 44,00	8 054,79 4 542,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 777,47 4 790,34
		2.2. Pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	147,00	7,00 2,40	1 029,00 352,80

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	147,00	78,02 44,00	11 468,94 6 468,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 497,94 6 820,80
		2.3. Lambriu				
27	CK17A2	Lambriuri la pereti, scari captusite cu laminat	m2	14,44	548,08 248,00	7 914,26 3 581,12
28	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	21,80	52,99 24,00	1 155,27 523,20
		Total Lambriu Inclusiv salariu				9 069,53 4 104,32
		2.4. Pardoseli				
29	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pardoseli), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	103,24	145,20 91,20	14 990,45 9 415,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 990,45 9 415,49
		Total Scena Inclusiv salariu				45 335,38 25 130,94
		3. Diverse				
30	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	100,00	64,65 60,00	6 464,70 6 000,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 464,70 6 000,00

	Total	lei	235 724
	CASM	24,00 %	35 816
	Cheltuieli de transport	10,00 %	8 571
	TOTAL	100,00 +	280 111

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			40 616
		TOTAL	100,00 +			320 727
		Beneficiu de deviz	6,00 %			19 244
		TOTAL	100,00 +			339 971
		TVA	20,00 %			67 994
		Total deviz:				407 965
		Inclusiv salariu				149 235

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a salii pentru
spectatori (auditoriul) la
Caminul Cultural din satul
Balcauti, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 407 965 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,396	80,00	2 591,68
2.	7122050013400	Zidar	h-om	61,266	80,00	4 901,28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	249,705	80,00	19 976,40
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	424,4985	80,00	33 959,88
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,00	80,00	4 800,00
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,98	80,00	158,40
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	850,8295	80,00	68 066,36
8.	7422010060100	Timplar	h-om	41,918	80,00	3 353,44
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,10	80,00	5 928,00
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,069	80,00	3 045,52
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,671	80,00	2 453,68
					Total manopera	149 235

Materiale:

1.	1111	Corp de iluminat 600*600	buc	9,00	375,00	3 375,00
2.	1112	Cablu BBFhr(A)- FRLS-3*1.5	m	150,00	20,00	3 000,00
3.	1113	Cablu BBFhr(A)- FRLS-3*2.5	m	100,00	26,00	2 600,00
4.	1114	Tub gofrat d=16mm	m	150,00	7,00	1 050,00
5.	1115	Tub gofrat d=20mm	m	100,00	4,20	420,00
6.	1116	Priza dubla cu impanare	buc	3,00	82,00	246,00
7.	1117	Intrerupator cu 2 clapa interior	buc	2,00	75,00	150,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0218	230,00	5,01
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,3059	10,00	423,06
10.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03	6 100,00	183,00
11.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,03	6 100,00	183,00
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012	3 800,00	45,60
13.	2320166200729	Parchetin	l	0,0436	360,00	15,70
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	157,1145	29,00	4 556,32
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	307,992	77,00	23 715,38
16.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	85,6552	111,00	9 507,73
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4469	56,00	81,03
18.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	66,6207	65,00	4 330,35
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,192	39,00	241,49
20.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0436	55,00	2,40

21.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	76,138	27,00	2 055,73
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0654	49,00	3,20
23.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	76,138	47,00	3 578,49
24.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0436	620,00	27,03
25.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0218	12,50	0,27
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	41,6175	9,40	391,20
27.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1744	23,00	4,01
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	305,195	14,00	4 272,73
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,545	3,10	1,69
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,9864	2,90	150,76
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 980,993	2,90	5 744,88
32.	26531021008330 1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	585,364	11,00	6 439,00
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	301,5504	2,90	874,50
34.	2670112202900	Baghete din lemn	m	22,89	25,00	572,25
35.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	13,022	325,00	4 232,15
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	384,99	5,00	1 924,95
37.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,30	47,00	14,10
38.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	190,345	5,00	951,73
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7548	23,00	63,36
40.	4100126202818	Apa	m3	0,7861	23,00	18,08
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,3715	5,00	261,86
		Total materiale de constructii				85 713

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8069	25,00	95,17
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,60	65,00	39,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,2484	22,00	533,46
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,4103	18,00	97,39
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6109	18,00	11,00
		Total utilaje de constructii				776

Total	lei	235 724
CASM	24,00 %	35 816
Cheltuieli de transport	10,00 %	8 571
TOTAL	100,00 +	280 111
Cheltuieli de regie	14,50 %	40 616
TOTAL	100,00 +	320 727
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 244
TOTAL	100,00 +	339 971
TVA	20,00 %	67 994

Total deviz:

407 965

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a salii pentru
spectatori (auditoriul) la Caminul Cultural din
satul Balcauti, raionul Briceni**

Investitor Primaria comunei Balcauti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Auditoriu				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,29 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,82 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,40	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			111,30 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	265310210083301	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,04
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			78,02 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,05
		1.2. Pereti				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			175,48 ----- 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	39,00	11,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			78,02 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,05
		1.3. Pardoseli				
10	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pardoseli), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			145,20 ----- 91,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	80,00	83,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	27,00	5,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	47,00	9,40
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	65,00	11,37
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	111,00	24,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4. Electricitatea				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,60 ----- 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,60
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numai manopera)	100 buc			13 520,00 ----- 13 520,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	80,00	13 520,00
13	01-01	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc			375,00 ----- 0,00
	1111	Corp de iluminat 600*600	buc	1,0000	375,00	375,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numa manopera)	100 m			448,80 ----- 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,6100	80,00	448,80
15	02-02	Cablu ББГНР(А)-FRLS3*1.5	m			20,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1112	Cablu BBΓHF(A)- FRLS-3*1.5	m	1,0000	20,00	20,00
16	03-03	Cablu BBΓHF(A)-FRLS3*2.5	m			26,00
						0,00
	1113	Cablu BBΓHF(A)- FRLS-3*2.5	m	1,0000	26,00	26,00
17	04-04	Tub gofrat d=16mm	m			7,00
						0,00
	1114	Tub gofrat d=16mm	m	1,0000	7,00	7,00
18	05-05	Tub gofrat d=20mm	m			4,20
						0,00
	1115	Tub gofrat d=20mm	m	1,0000	4,20	4,20
19	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (se include numa manopera)	100 buc			6 088,00
						6 088,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	80,00	6 088,00
20	336009-129-18	Priza dubla cu impanare	buc			82,00
						0,00
	1116	Priza dubla cu impanare	buc	1,0000	82,00	82,00
21	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (se include numai manopera)	100 buc			3 512,00
						3 512,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	80,00	3 512,00
22	33600173-180	Intrerupator cu 2 clapa interior	buc			75,00
						0,00
	1117	Intrerupator cu 2 clapa interior	buc	1,0000	75,00	75,00
		2. Scena				
		2.1. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			78,02
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,05
		2.2. Pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica Sansiro - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			78,02
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Lambriu				
27	CK17A2	Lambriuri la pereti, scari captusite cu laminat	m2			548,08 248,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	80,00	196,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	325,00	293,09
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	56,00	5,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
28	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			52,99 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,10	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	12,50	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	23,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	49,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	55,00	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	620,00	1,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	360,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,02
		2.4. Pardoseli				
29	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pardoseli), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			145,20 91,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	80,00	83,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	27,00	5,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	47,00	9,40
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	65,00	11,38
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	111,00	24,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Diverse				
30	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			64,65 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 100,00	1,83
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 100,00	1,83
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,46
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	47,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	65,00	0,39

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.