

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: s. Javgur

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.4

Devizul: Lucrari de reparatie retelilor electrice la Gimnaziu C. Stere, s. Javgur, r-ul Cimislia				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	80,000
1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).	buc	69,000
1.3	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice (Демонтаж кронштейнов или креплений электроприборов и щитов).	buc	4,000
		TOTAL 1. Lucrari de demontare		
		2. Lucrari de reparatie		
1.4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	142,000
1.5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Одинарные)	buc	20,000
1.6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Двойные)	buc	14,000
1.7	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Одноклавишные)	buc	4,000
1.8	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Двухклавишные)	buc	16,000
1.9	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Разные работы: Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой).	buc	33,000
1.10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	3,400
1.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20 mm.	100 m	2,000
1.12	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . ВВГнг LS 3x2,5	m	410,000
1.13	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . ВВГнг LS 3x1,5	m	413,000
1.14	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan (Патрон: стеной или потолочный).	100 buc	0,030
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
2.1	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat TIP Armstrong (600x600) LED	buc	50,000
2.2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). -БРА	buc	6,000
2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). -Наружный Светильник	buc	1,000
2.4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). -Освещение доски (Лампа)	buc	4,000
2.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25).	buc	29,000
2.6	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm -	buc	2,000

		Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 12 выходов		
2.7	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 9 выходов	buc	1,000
2.8	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 8 выходов	buc	1,000
2.9	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu. (Монтаж Автоматов УЗО)	buc	4,000
		TOTAL 1. Lucrari de montare		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Utilaj		
3.1		Corp de iluminat TIP Armstrong (600x600) LED	buc	50,000
3.2		Corpuri de iluminat -БРА	buc	6,000
3.3		Corpuri de iluminat-Наружний Светильник	buc	1,000
3.4		Corp de iluminat-Освещение доски (Лампа)	buc	4,000
3.5		(Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25).	buc	29,000
3.6		Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 12 выходов	buc	2,000
3.7		Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 9 выходов	buc	1,000
3.8		Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. Ha 8 выходов	buc	1,000
3.9		Interupatoare tripolare pachet 10-63 A (Автоматы УЗО)	buc	4,000
		TOTAL Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.