Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrări de întreținere periodică a străzilor din satul Milești r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2026.01.30 13:37:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 995 354,17 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Rupturii L=800m,cu latimea de 3.5m				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	1 350,000 0,000	1 080,000 0,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	128,000	12,150 0,000	1 555,200 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,800	163,862 32,400	131,090 25,920
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				**2 766,290 25,920**
		1.1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
4	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	44,000	67,300 22,500	2 961,200 990,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcarea materialului /	100 m3	0,220	1 350,000 0,000	297,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	35,200	13,820 0,000	486,450 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,220	164,091 32,318	36,100 7,110
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu				**3 780,750 997,110**
		1.1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri /Taierea asfaltului vechi,la racordarea lucrarilor /	m	6,000	67,700 26,100	406,200 156,600
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2	32,000	147,840 0,000	4 730,880 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul)	100 m3	6,400	655,617 0,000	4 195,950 0,000
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				**9 333,030 156,600**
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				**15 880,070 1 179,630**
		1.2. Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.1m /	m3	320,000	747,960 54,000	239 347,200 17 280,000
12	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2	3 200,000	13,910 7,200	44 512,000 23 040,000
13	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu	kg	62,000	108,100	6 702,200

1	2	3	4	5	6	7
		diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m			8,100	502,200
14	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3	420,000	2 841,402 346,500	1 193 388,897 145 530,000
15	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	619,500	82,599 14,400	51 169,900 8 920,800
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	619,500	31,851 9,900	19 731,400 6 133,050
17	material	Mastic bituminos	kg	557,550	36,000 0,000	20 071,800 0,000
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatare)	m	59,500	82,587 14,400	4 913,900 856,800
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	59,500	31,855 9,900	1 895,400 589,050
20	material	Nisip bitumat(piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg	589,050	1,000 0,000	589,050 0,000
		Total Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment Inclusiv salariu				**1 582 321,747 202 851,900**
		1.3. Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	2,400	147,933 0,000	355,040 0,000
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,480	1 312,479 793,875	629,990 381,060

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv /doar compactarea /				
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.10m	m3	24,000	747,960 54,000	17 951,040 1 296,000
24	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2	240,000	13,910 7,200	3 338,400 1 728,000
25	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg	3,500	108,100 8,100	378,350 28,350
26	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3	36,000	2 841,377 346,500	102 289,566 12 474,000
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi de comprimare)	m	20,000	82,600 14,400	1 652,000 288,000
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	20,000	31,850 9,900	637,000 198,000
29	material	Mastic bituminos	kg	18,000	36,000 0,000	648,000 0,000
		Total Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment Inclusiv salariu				**127 879,386 16 393,410**
		1.4. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta,b=0.5m				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm /piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 /	m2	800,000	59,845 2,853	47 876,080 2 282,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta,b=0.5m Inclusiv salariu				**47 876,080 2 282,400**
		1.5. Capitolul V.Amenajarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial /SCM2.35/ (13.0kg/buc)	buc	1,000	3 012,100 98,100	3 012,100 98,100
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,000	1 257,018 39,600	1 257,018 39,600
		Total Capitolul V.Amenajarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere) Inclusiv salariu				**4 269,118 137,700**
		Total Strada Rupturii L=800m,cu latimea de 3.5m Inclusiv salariu				**1 778 226,40 1 222 845,040**
		2. Strada Trandafirilor L=630m, cu latimea de 3.5m 2.1. Capitolul I:Lucrari pregatitoare 2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
33	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	34,650	67,299 22,499	2 331,900 779,580
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcarea materialului /	100 m3	0,346	1 349,133 0,000	466,800 0,000
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	55,440	13,815 0,000	765,900 0,000
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,346	163,266 32,514	56,490 11,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu				**3 621,090 790,830**
		Total Capitolul I:Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				**3 621,090 790,830**
		2.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2	25,200	147,844 0,000	3 725,680 0,000
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul)	100 m3	5,040	655,635 0,000	3 304,400 0,000
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				**7 030,080**
		2.3. Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m /	m3	378,000	747,960 54,000	282 728,880 20 412,000
40	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2	2 520,000	13,910 7,200	35 053,200 18 144,000
41	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg	52,000	108,100 8,100	5 621,200 421,200
42	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3	330,750	2 841,404 346,500	939 794,437 114 604,920
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de	m	490,000	82,600 14,400	40 474,000 7 056,000

1	2	3	4	5	6	7
		uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)				
44	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	490,000	31,850 9,900	15 606,500 4 851,000
45	material	Mastic bituminos	kg	441,000	36,000 0,000	15 876,000 0,000
46	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatare)	m	49,000	82,633 14,400	4 049,000 705,600
47	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	49,000	31,850 9,900	1 560,650 485,100
48	material	Nisip bitumat(piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg	485,100	1,000 0,000	485,100 0,000
		Total Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment Inclusiv salariu				**1 341 248,967 166 679,820**
		2.4. Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	2,880	147,778 0,000	425,600 0,000
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv /doar compactarea /	100 m3	0,576	1 312,431 793,750	755,960 457,200
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.10m	m3	43,200	747,964 54,000	32 312,050 2 332,800
52	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2	288,000	13,910	4 006,080

1	2	3	4	5	6	7
					7,200	2 073,600
53	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg	3,500	108,100 8,100	378,350 28,350
54	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3	43,200	2 841,408 346,500	122 748,811 14 968,800
55	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	18,000	82,600 14,400	1 486,800 259,200
56	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m	18,000	31,850 9,900	573,300 178,200
57	material	Mastic bituminos	kg	16,200	36,000 0,000	583,200 0,000
		Total Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment Inclusiv salariu				**163 270,151 20 298,150**
		2.5. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostanentelor cu piatra sparta,b=0.5m				
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm /piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 /	m2	630,000	59,844 2,853	37 702,010 1 797,390
		Total Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostanentelor cu piatra sparta,b=0.5m Inclusiv salariu				**37 702,010 1 797,390**
		Total Strada Trandafirilor L=630m, cu latimea de 3.5m Inclusiv salariu				**1 552 872,29 8 189 566,190**

		Total	lei	3 331 098,71
		Asigurari sociale	24,00 %	98 978,70
		Cheltuieli de regie	12,00 %	411 609,29
		Beneficiu de deviz	4,00 %	153 667,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**3 995 354,17** **412 411,23**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de întreținere periodică a străzilor din satul Milești r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 3 995 354,17 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 070,418	90,00	186 337,620
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,890	90,00	980,100
3.	71240100107001	Montator PB	h-om	0,220	90,00	19,800
4.	7129020012800	Pavator	h-om	478,782	90,00	43 090,380
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	187,440	90,00	16 869,600
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	312,400	90,00	28 116,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,786	90,00	970,740
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 327,920	90,00	119 512,800
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	183,491	90,00	16 514,190
		Total manopera				**412 411,23**
		Materiale:				
1.	10119951-1	Mastic bituminos	kg	1 032,750	36,00	37 179,000
2.	10119951-12	Nisip bitumat(piatra sparta si mastic bituminos in proportie de 3:0.8	kg	1 074,150	1,00	1 074,150
3.	1212121212121	Apa	m3	269,277	25,00	6 731,925
4.	14111222016461	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	155,336	390,00	60 581,040
5.	141112220166011	Piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	180,180	390,00	70 270,200
6.	14111222016721	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	932,779	390,00	363 783,810
7.	1411122201752	Piatra sparta fr.8-63 LA 30	m3	0,005	390,00	1,950
8.	26151073261051t	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
9.	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,076	1 500,00	114,000
10.	266310210000130/37	Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206	m3	880,494	2 320,00	2 042 746,080
11.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,573	150,00	85,950
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,417	3 200,00	14 134,400
13.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	496,667	12,00	5 960,004
14.	2682132601130-55	Pelocola -100micr. din polietilen ,dublu strat	m2	6 872,800	6,10	41 924,080
15.	271060200100D	Diblu din fier cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm	kg	121,000	100,00	12 100,000
16.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	5,984	15,00	89,760
17.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
18.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	2,32	4,640
19.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	2,20	8,800
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,68	1,360

21.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	0,30	0,012
22.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	0,30	0,006
23.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,65	2,600
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	175,270	25,00	4 381,750
		Total materiale de construcţii				**2 665 175,53**

Utilaje de construcţii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	21,353	200,00	4 270,600
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	50,240	250,00	12 560,000
3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	23,865	450,00	10 739,250
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	59,944	560,00	33 568,640
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 892,466	1,00	3 892,466
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,643	420,00	270,060
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	197,422	420,00	82 917,240
8.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	112,043	42,00	4 705,806
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,730	480,00	7 550,400
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,637	550,00	7 500,350
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,073	600,00	1 843,800
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,546	325,00	177,450
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,958	55,00	547,690
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	202,724	100,00	20 272,400
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,239	450,00	2 807,550
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	239,553	250,00	59 888,250
		Total utilaje de construcţii				**253 511,95**

	Total	lei	3 331 098,71
	Asigurari sociale	24,00 %	98 978,70
	Cheltuieli de regie	12,00 %	411 609,29
	Beneficiu de deviz	4,00 %	153 667,47

Total deviz: **3 995 354,17**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de întreținere periodică a străzilor din satul Milești r-nul Nisporeni **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Rupturii L=800m,cu latimea de 3.5m				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,150
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			163,862 32,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,400
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-63 LA 30	m3	0,0040	390,00	1,462
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,000
		1.1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
4	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			67,300 22,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	90,00	22,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	560,00	44,800
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcarea materialului /	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,000
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,820 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,820
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3			164,091 32,318
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,318
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-63 LA 30	m3	0,0040	390,00	1,773
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,000
		1.1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				

1	2	3	4	5	6	7
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri /Taierea asfaltului vechi,la racordarea lucrarilor /	m			67,700 26,100
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	90,00	26,100
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,400
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2			147,840 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	560,00	147,840
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul)	100 m3			655,617 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,617
		1.2. Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.1m /	m3			747,960 54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,000
	14111222016461	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	390,00	79,170
	14111222016721	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	390,00	475,410
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
12	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2			13,910 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	90,00	2,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	90,00	4,500
	2682132601130-55	Pelocola -100micr. din polietilen ,dublu strat	m2	1,1000	6,10	6,710
13	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg			108,100 8,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	90,00	8,100
	271060200100D	Diblu din fier cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm	kg	1,0000	100,00	100,000
14	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3			2 841,402 346,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	90,00	144,000
	266310210000130/37	Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206	m3	1,0300	2 320,00	2 461,288
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	25,00	8,111
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,108
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	150,00	0,104
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	12,00	7,181
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,690
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	42,00	5,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,750
15	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m			82,599 14,400

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,199
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,851 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,550
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,400
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
17	material	Mastic bituminos	kg			36,000 0,000
	10119951-1	Mastic bituminos	kg	1,0000	36,00	36,000
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatare)	m			82,587 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,187
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,855 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,554
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,402
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
20	material	Nisip bitumat(piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg			1,000 0,000
	10119951-12	Nisip bitumat(piatra sparta si mastic bituminos in proportie de 3:0.8	kg	1,0000	1,00	1,000
		1.3. Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			147,933 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	560,00	147,933
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv /doar compactarea /	100 m3			1 312,479 793,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	90,00	793,875
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,00	518,604
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.10m	m3			747,960 54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,000
	14111222016461	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	390,00	79,170
	14111222016721	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	390,00	475,410
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
24	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2			13,910

1	2	3	4	5	6	7
						7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	90,00	2,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	90,00	4,500
	2682132601130-55	Pelocola -100micr. din polietilen ,dublu strat	m2	1,1000	6,10	6,710
25	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg			108,100 8,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	90,00	8,100
	271060200100D	Diblu din fier cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm	kg	1,0000	100,00	100,000
26	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3			2 841,377 346,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	90,00	144,000
	266310210000130/37	Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206	m3	1,0300	2 320,00	2 461,262
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	25,00	8,111
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,108
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	150,00	0,104
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	12,00	7,181
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,690
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	42,00	5,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,750
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi de comprimare)	m			82,600 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,850 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,550
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,400
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
29	material	Mastic bituminos	kg			36,000 0,000
	10119951-1	Mastic bituminos	kg	1,0000	36,00	36,000
		1.4. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta,b=0.5m				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm /piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 /	m2			59,845 2,853
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,853
	141112220166011	Piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	390,00	49,140
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	560,00	1,966
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	480,00	5,280
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	420,00	0,189
		1.5. Capitolul V.Amenajarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				

1	2	3	4	5	6	7
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial /SCM2.35/ (13.0kg/buc)	buc			3 012,100 98,100
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	90,00	29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	90,00	68,400
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,0760	1 500,00	114,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc			1 257,018 39,600
	71240100107001	Montator PB	h-om	0,2200	90,00	19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	90,00	19,800
	2615107326105It	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,20	8,800
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,32	4,640
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,600
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,68	1,360
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,30	0,006
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,30	0,012
		2. Strada Trandafirilor L=630m, cu latimea de 3.5m				
		2.1. Capitolul I:Lucrari pregatitoare				
		2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
33	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			67,299 22,499
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	90,00	22,499
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	560,00	44,800
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II /incarcarea materialului /	100 m3			1 349,133 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 349,133
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,815 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,815
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3			163,266 32,514
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,514
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-63 LA 30	m3	0,0040	390,00	1,127
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	129,624
		2.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2			147,844 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	560,00	147,844
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul)	100 m3			655,635 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,635
		2.3. Capitol II.Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment				

1	2	3	4	5	6	7
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m /	m3			747,960 54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,000
	14111222016461	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	390,00	79,170
	14111222016721	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	390,00	475,410
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
40	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2			13,910 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	90,00	2,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	90,00	4,500
	2682132601130-55	Pelocola -100micr. din polietilen ,dublu strat	m2	1,1000	6,10	6,710
41	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg			108,100 8,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	90,00	8,100
	271060200100D	Diblu din fier cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm	kg	1,0000	100,00	100,000
42	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3			2 841,404 346,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	90,00	144,000
	266310210000130/37	Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206	m3	1,0300	2 320,00	2 461,290
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	25,00	8,111
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,108
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	150,00	0,103
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	12,00	7,181
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,690
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	42,00	5,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,750
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m			82,600 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
44	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,850 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,550
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,400
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
45	material	Mastic bituminos	kg			36,000 0,000
	10119951-1	Mastic bituminos	kg	1,0000	36,00	36,000
46	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatare)	m			82,633 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,233
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
47	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,850 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,550
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,400
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
48	material	Nisip bitumat(piatra sparta LA20,fr.4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0.8)	kg			1,000 0,000
	10119951-12	Nisip bitumat(piatra sparta si mastic bituminos in proportie de 3:0.8	kg	1,0000	1,00	1,000
		2.4. Capitolul III.Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			147,778 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	560,00	147,778
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv /doar compactarea /	100 m3			1 312,431 793,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	90,00	793,750
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,00	518,681
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire /Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.10m	m3			747,964 54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,000
	14111222016461	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	390,00	79,174
	14111222016721	Piatra sparta LA30,fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	390,00	475,412
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,515
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,364
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
52	DA17B	Pelicola -100micr. din polietilen, dublu strat	m2			13,910 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	90,00	2,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	90,00	4,500
	2682132601130-55	Pelocola -100micr. din polietilen ,dublu strat	m2	1,1000	6,10	6,710
53	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm cu pasul de 1.5x1.5m	kg			108,100 8,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	90,00	8,100
	271060200100D	Diblu din fier cu diam.4mm si L=50mm cu saiba 30x30mm cu grosimea 0.80mm	kg	1,0000	100,00	100,000
54	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile /Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206 h=0.15m /	m3			2 841,408 346,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	90,00	144,000
	266310210000130/37	Beton de ciment C30/37 XF4,XC4 XD3, conform SM EN 206	m3	1,0300	2 320,00	2 461,294
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	25,00	8,111

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,108
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	150,00	0,104
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	12,00	7,181
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,690
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	42,00	5,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,749
55	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie in betonul de uzura (5cmx1.5cm) (rosturi transversale de comprimare)	m			82,600 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,400
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
56	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)	m			31,850 9,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	90,00	9,900
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,550
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,400
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
57	material	Mastic bituminos	kg			36,000 0,000
	10119951-1	Mastic bituminos	kg	1,0000	36,00	36,000
		2.5. Capitolul IV.Lucrari de consolidare a acostanentelor cu piatra sparta,b=0.5m				
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm /piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 /	m2			59,844 2,853
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,853
	141112220166011	Piatra sparta sort 8-31.5,LA 30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	390,00	49,140
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	560,00	1,965
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	480,00	5,280
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	420,00	0,189

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.