

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

(denumirea obiectivului)

Lucrări de reparație capitală la etajul nr.1 din Blocul central,
Spitalul Clinic Militar Central

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1

Solutii arhitecturale-constructive

Valoarea de deviz 3 216 059,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafuri	m2	1 197,900 0	14,89 14,04	17 836,73 16 818,52
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	377,6000	83,39 83,20	31 489,95 31 416,32
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	13,2800	208,00 205,40	2 762,23 2 727,71
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	4,2900	202,28 199,68	867,78 856,63
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	511,2000	14,89 14,04	7 611,77 7 177,25
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	324,4000	27,36 23,92	8 875,41 7 759,64
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	186,8000	41,81 40,56	7 810,10 7 576,60
8	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	9,6000	79,80 72,80	766,08 698,88

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	83,1600	21,84 21,84	1 816,22 1 816,22
10	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,7200	2 606,40 0,00	1 876,61 0,00
11	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	2,9100	22,23 20,28	64,68 59,01
12	TrI1AG01 B2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in vagon, categoria 2	t	2,9100	49,40 49,40	143,75 143,75
13	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	110,0000	38,50 0,00	4 235,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7200	292,46 18,72	210,57 13,48
		<i>Total</i>	lei			86 366,88
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				86 366,88 77 064,01
		2. Inchideri si compartimentari				
15	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,4300	45 172,58 9 183,70	19 424,21 3 948,99
16	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	30,1000	7,53 3,64	226,52 109,56
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astuparea	m3	0,9800	3 104,04 304,71	3 041,96 298,62

1	2	3	4	5	6	7
		golului)				
18	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm (2*12,5+50+2*12,5 mm) din PGC hidrofoab grosime 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC rezistent la umiditate, din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	167,1800	545,12 189,75	91 133,85 31 722,07
19	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofoab gr 12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatia	m2	41,5000	304,46 125,06	12 635,12 5 189,99
		<i>Total</i>	lei			126 461,66
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				126 461,66 41 269,23
		3. Finisare tavane				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	577,1300	5,73 1,56	3 306,96 900,32
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	577,1300	99,76 79,56	57 573,91 45 916,46
22	CF53B	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm amestec uscat pentru grosimea medie de aplicare 7mm (se adauga Kmateriale=Kutilaj=5, Kmanopera=1,67)	m2	577,1300	47,49 26,92	27 405,25 15 536,57
23	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuielii de amestec uscat	m2	577,1300	17,39 10,40	10 036,00 6 002,15
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	577,1300	37,13 28,60	21 430,28 16 505,92

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	577,1300	24,09 15,60	13 905,72 9 003,23
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	577,1300	5,73 1,56	3 306,96 900,32
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super - lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilici -stirenici, pigmenti cu continut de nanoparticule de argint, biocizi si aditivi speciali RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	577,1300	85,26 28,60	49 204,38 16 505,92
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	149,0300	5,73 1,56	853,94 232,49
29	CK29F	Tavan suspendat medical casetat, inclusiv sistemul -grila. Caracteristicile placilor: -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; -clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510 -1 (antiinflamant); -rezistenta la umiditate clasa C (95%); -rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -	m2	149,0300	376,72 114,40	56 141,84 17 049,03

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644.				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	16,6400	$\frac{5,73}{1,56}$	$\frac{95,35}{25,96}$
31	RpCJ28A	Placarea tavanului cu placi Rigips X -Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala Coeficient la manoperei=1,2540	m2	16,6400	$\frac{853,10}{54,77}$	$\frac{14\ 195,65}{911,45}$
32	CI17A	Placare cu Membrana de izolare fonica cu pisma Tecsound FT 75, montate prin lipire pe suporturi plane Coeficient la manoperei=1,2540	m2	16,6400	$\frac{910,76}{130,42}$	$\frac{15\ 154,98}{2\ 170,12}$
33	CK35D	Diblu 10x70mm pentru izolare, cui din plastic (8 buc/m2)	buc	133,0000	$\frac{9,12}{8,32}$	$\frac{1\ 212,96}{1\ 106,56}$
34	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi Rigips X -Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala fonoabsorbanta densitate 15kg/m3	m2	16,6400	$\frac{933,89}{114,50}$	$\frac{15\ 539,94}{1\ 905,26}$

1	2	3	4	5	6	7
35	CE17A	Strat executat din Plasa de ecranare din cupru tip Plasa Faraday	m2	16,6400	576,04 13,00	9 585,23 216,32
36	CI17A	Placare cu panouri Pal melaminat frezat cu grosimea 8 mm, RAL 9001, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	16,6400	633,77 104,00	10 545,94 1 730,56
		<i>Total</i>	lei			309 495,29
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				309 495,29 136 618,64
		4. Finisare pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	1 197,900 0	5,73 1,56	6 863,97 1 868,72
38	CF15A aplicativ	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 197,900 0	122,03 88,40	146 179,74 105 894,36
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	1 197,900 0	26,99 13,52	32 331,33 16 195,61
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 503,110 0	83,57 63,44	125 613,41 95 357,30
41	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta	m2	1 503,110 0	17,39 10,40	26 138,32 15 632,34

1	2	3	4	5	6	7
		tencuelii de amestec uscat				
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 503,110 0	37,13 28,60	55 814,22 42 988,94
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 503,110 0	24,09 15,60	36 216,83 23 448,51
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	1 335,330 0	5,73 1,56	7 651,44 2 083,11
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super - lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilici -stirenici si aditivi speciali RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 335,330 0	52,62 28,60	70 261,07 38 190,44
46	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	167,7800	88,52 36,40	14 851,35 6 107,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	519,0400	5,73 1,56	2 974,09 809,70
48	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013	m2	519,0400	337,21 85,80	175 027,82 44 533,63
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	65,6700	5,73 1,56	376,29 102,45

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCJ28A	Placarea tavanului cu placi Rigips X -Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	65,6700	842,01 43,68	55 294,77 2 868,47
51	CI17A	Placare cu Membrana de izolare fonica cu pisa Tecsound FT 75, montate prin lipire pe suporturi plane	m2	65,6700	884,34 104,00	58 074,61 6 829,68
52	CK35D	Diblu 10x70mm pentru izolare, cui din plastic (8 buc/m2)	buc	525,0000	9,12 8,32	4 788,00 4 368,00
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de placi Rigips X -Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala fonoabsorbanta densitate 15kg/m3	m2	65,6700	909,69 92,92	59 739,11 6 102,32
54	CE17A	Strat executat din Plasa de ecranare din cupru tip Plasa Faraday	m2	65,6700	576,03 13,00	37 828,19 853,71
55	CI17A	Placare cu panouri Pal melaminat frezat cu grosimea 8 mm, RAL 9001, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din	m2	65,6700	633,77 104,00	41 619,67 6 829,68

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuie renovate				
		<i>Total</i>	lei			957 644,23
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				957 644,23 421 064,16
		5. Finisare pardosele				
56	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	688,3400	50,15 49,40	34 520,26 34 004,00
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	624,8100	99,77 12,17	62 337,24 7 602,69
58	CG49A	Executarea acoperirii din PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12	m2	624,8100	523,13 165,88	326 853,83 103 643,48
59	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete	m	533,0000	36,27 4,68	19 331,91 2 494,44
60	CG49A	Executarea acoperirii din PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12	m2	53,3000	523,12 165,88	27 882,56 8 841,40
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	63,5300	5,73 1,56	364,03 99,11
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12	m2	63,5300	328,26 57,20	20 854,12 3 633,92
63	CI14A	Elemente liniare H=100 mm din placi din	m	48,6000	119,08 26,00	5 787,09 1 263,60

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv				
		<i>Total</i>	lei			497 931,04
		Total Finisare pardosele Inclusiv salariu				497 931,04 161 582,64
		6. Timplarie				
64	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D1 - 1170x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,8800	2 347,78 42,12	11 457,15 205,54
65	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D2 - 1170x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,4400	2 347,77 42,12	5 728,57 102,77
66	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D3 - 870x2080 (h) mm - 3 buc)	m2	5,4300	2 217,78 42,12	12 042,54 228,71
67	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D4 - 770x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	3,2200	2 217,78 42,12	7 141,26 135,63

1	2	3	4	5	6	7
68	CK25A	Usa de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D5 - 970x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,0400	2 417,78 42,12	9 767,84 170,17
69	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D6 - 870x2080 (h) mm - 5 buc)	m2	9,0500	2 217,78 42,12	20 070,91 381,19
70	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D7 - 1370x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,8500	2 474,71 47,32	7 052,91 134,86
71	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D8 - 770x2080 (h) mm - 6 buc)	m2	9,6600	2 217,78 42,12	21 423,76 406,88

1	2	3	4	5	6	7
72	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D9 - 770x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	1,6100	2 217,79 42,12	3 570,64 67,82
73	CK25A	Usa de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D10 - 920x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	3,8400	2 417,78 42,12	9 284,28 161,74
74	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D11 - 1070x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,4600	2 417,78 42,12	10 783,30 187,85
75	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D12 - 1070x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,2300	2 417,78 42,12	5 391,64 93,93
76	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din	m2	10,1000	2 217,78 42,12	22 399,58 425,42

1	2	3	4	5	6	7
		profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D13 - 970x2080 (h) mm - 5 buc)				
77	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D14 - 1520x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	3,1700	2 474,70 47,32	7 844,81 150,00
78	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D15 - 1120x2080 (h) mm - 4 buc)	m2	9,3200	2 417,78 42,12	22 533,72 392,56
79	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D16 - 1120x2080 (h) mm - 3 buc)	m2	6,9900	2 417,78 42,12	16 900,28 294,42
80	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe	m2	8,0800	2 217,78 42,12	17 919,67 340,33

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D17 - 970x2080 (h) mm - 4 buc)				
81	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D18 - 1370x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	5,7000	2 474,71 47,32	14 105,83 269,72
82	CK25A	Usa oarba de interior, intr -un canat din profile PVC, dotata cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D19 - 970x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,0400	2 217,78 42,12	8 959,84 170,17
83	CK24A	Usa glisanta, oarba, de interior, intr -un canat din profile PVC, cu umplutura canatului din panouri PUR si sina de glisare. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D20 - 770x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	1,6100	2 806,08 54,60	4 517,79 87,91
84	CK12A	Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr -un canat dotata cu min. 3 balamali pe canat. Canatul din	m2	3,6200	17 191,40 228,80	62 232,88 828,26

1	2	3	4	5	6	7
		placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (D21 - 870x2080 (h) mm - 2 buc)				
85	CK19A	Ferestre de transmitere din profile din aluminiu de interior, in 2 canaturi cu deschidere batanta, cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera) (Op1 - 770x580 (h) mm - 1 buc)	m2	0,4500	2 511,78 57,20	1 130,30 25,74
86	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din HPL grosimea 12 mm, cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale si suport perete pervaz	m	1,8000	694,27 4,68	1 249,69 8,43
87	CK13A	Usi din din profiluri metalice, pliante, intr - un canat montate, inclusiv accesoriile necesare, inclusiv protectia anticoroziva in cimp electrostatic (R1 - 1480x2280 (h) mm - 1 buc)	m2	3,3800	3 700,29 173,68	12 506,97 587,03
		<i>Total</i>	lei			316 016,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				316 016,16 5 857,08
		7. Fragment				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime	m2	3,3800	69,39 68,64	234,54 232,00
89	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm (2*12,5+50+2*12,5 mm) din PGC hidrofof grosime 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC rezistent la umiditate, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,9200	545,11 189,75	1 046,62 364,32
		<i>Total</i>	lei			1 281,16
		Total Fragment Inclusiv salariu				1 281,16 596,32

		Total	lei	2 295 196,42
		Asigurari sociale	24 %	202 572,50
		Transportarea materialelor	2 %	28 672,85
		Cheltuieli de regie	4 %	101 057,67
		Total		2 627 499,44
		Venit	2 %	52 549,99
		Total		2 680 049,43
		Tva	20 %	536 009,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 216 059,31 844 052,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)