

Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra

Valoarea de deviz 408 396,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	484,0000	16,96 16,96	8 208,64 8 208,64
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	21,8400	317,71 181,26	6 938,78 3 958,72
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7400	675,00 0,00	499,50 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	155,4000	14,27 0,00	2 218,32 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7400	120,50 19,08	89,17 14,12
		<i>Total</i>	lei			17 954,41
		Total Lucrari de demolarea Inclusiv salariu				17 954,41 12 181,48
		2. Amenajarea bordurii BR 100.30.15				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,9500	613,77 52,47	10 403,40 889,37

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15) pe fundatie de beton C12/16 XF2 Excluse din norme (Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm)	m	484,0000	200,22 36,04	96 905,48 17 443,36
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	55,0000	99,25 55,65	5 458,75 3 060,75
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. A240	kg	82,0000	31,83 5,25	2 609,82 430,26
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.B500B	kg	182,0000	30,52 3,34	5 554,46 607,70
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 20/25)	m3	20,0000	1 635,47 233,20	32 709,37 4 664,00
		<i>Total</i>	lei			153 641,28
		Total Amenajarea bordurii BR 100.30.15 Inclusiv salariu				153 641,28 27 095,44
		3. Lucrari de terasament				
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1820	347,97 0,00	63,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	33,8700	5,80 0,00	196,45 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1820	120,38 19,07	21,91 3,47
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,0350	1 282,00 160,00	44,87 5,60
		<i>Total</i>	lei			326,56
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				326,56 9,07
		4. Amenajarea sistemului rutier				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 bitum	t	0,1790	15 512,51 0,00	2 776,74 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica se exclude Nisip bitumat, exclude otel patrat lam.cald	m2	598,6000	143,99 2,65	86 189,44 1 586,29
18		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (adaugator la NORMA DB216H conform Proiectului	t	2,1250	1 450,00 0,00	3 081,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 047,43
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				92 047,43 1 586,29
		5. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1800	585,00 0,00	105,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I				
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	29,7000	5,80 0,00	172,25 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	120,39 19,06	21,67 3,43
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	18,0000	9,54 9,54	171,72 171,72
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau în panta sub 30%	100m2	1,8000	869,26 255,46	1 564,67 459,83
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8000	132,89 34,98	239,20 62,96
		<i>Total</i>	lei			2 274,81
		Total Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal Inclusiv salariu				2 274,81 697,94

		Total	lei	266 244,49
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	9 976,85
		Cheltuieli de transport	2 %	4 185,95
		Cheltuieli de regie	14,5 %	40 659,05
		Beneficiu de deviz	6 %	19 263,98
		Total		340 330,32
		TVA	20 %	68 066,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		408 396,39 41 570,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra

Valoarea de deviz 408 396,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	125,8640	53,00	6 670,79
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,7920	53,00	995,98
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,2500	53,00	2 769,25
4.	7129020012800	Pavator	h-om	246,8400	53,00	13 082,52
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,8640	53,00	522,79
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,9300	53,00	1 586,29
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	257,6829	53,00	13 657,19
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,1208	53,00	2 285,41
						41 570,22
Total manopera						

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,1280	155,00	1 104,84
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,4969	350,00	6 823,91
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0275	6 500,00	178,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1925	6 500,00	1 251,25
5.	2010237318750	Distantieri	buc	79,2000	2,35	186,12
6.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,9500	55,00	272,25
7.	2320187315789	Decofrol	kg	6,6000	65,00	429,00
8.	23203226000401	Bitum	t	0,1844	15 000,00	2 766,00
9.	26631021000002 0/25	beton C20/25	m3	20,8075	1 200,00	24 969,00
10.	2663102100001	beton C12/16	m3	25,6520	1 200,00	30 782,40
11.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	486,4200	100,00	48 642,00
12.	27106021000006 240	Otel beton OB 37 diam. A240	kg	84,0500	25,00	2 101,25
13.	27106022000008 500	Otel beton PC 52 diam . B500B	kg	186,5500	25,00	4 663,75
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7500	25,00	68,75
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,6400	25,00	66,00
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,4000	45,00	198,00
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8000	12,99	23,38
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0260	12,99	78,28
19.	4100126202818	Apa	m3	1,6950	12,99	22,02
20.	se exclude Nisip bit	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	58,3934	1 450,00	84 670,43
						209 297,38
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,1190	250,00	1 779,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5595	250,00	889,88
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,3336	300,00	1 900,08
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2760	45,00	147,42
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1820	600,00	109,20
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0537	200,00	10,74
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3035	300,00	991,05
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1726	300,00	951,78
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1726	350,00	1 110,41
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0160	300,00	604,80
11.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,2111	300,00	63,33
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4408	250,00	110,20
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,0000	150,00	1 800,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,3336	145,00	918,37
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,0000	250,00	1 250,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3481	250,00	2 587,02
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6948	220,00	152,86
Total utilaje de construcții						15 376,89

Total	lei	266 244,49
Asigurarea sociala si medicala	24 %	9 976,85
Cheltuieli de transport	2 %	4 185,95
Cheltuieli de regie	14,5 %	40 659,05
Beneficiu de deviz	6 %	19 263,98
Total		340 330,32
TVA	20 %	68 066,07

Total deviz:**408 396,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, Investitor
or. Vatra****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	53,00	16,96
		<i>Total</i>	lei			8 208,64
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			317,71
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	53,00	111,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	145,00	42,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			6 938,78
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	lei			499,50
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,27
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,27
		<i>Total</i>	lei			2 218,32
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			89,17
		2. Amenajarea bordurii BR 100.30.15				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			613,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			10 403,40
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de demensiuni 100x30x15) pe fundatie de beton C12/16 XF2 Excluse din norme (Apa pentru	m			200,22
						36,04

1	2	3	4	5	6	7
		mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri (0,0-3,0 mm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	53,00	9,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	53,00	27,03
	2663102100001	beton C12/16	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			96 905,48
8	CB03A	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,25 55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	53,00	50,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			5 458,75
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. A240	kg			31,83 5,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	53,00	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,00	0,16
	27106021000006240	Otel beton OB 37 diam. A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 609,82
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.B500B	kg			30,52 3,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	53,00	3,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,00	0,16
	27106022000008500	Otel beton PC 52 diam . B500B	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 554,46
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 20/25)	m3			1 635,47 233,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	266310210000020/25	beton C20/25	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			32 709,37
		3. Lucrari de terasament				
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			347,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	300,00	347,97
		Total	lei			63,33
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		Total	lei			196,45
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	lei			21,91
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 282,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	53,00	160,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		Total	lei			44,87
		4. Amenajarea sistemului rutier				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 bitum	t			15 512,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 452,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			2 776,74
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica se exclude Nisip bitumat, exclude otel patrat lam.cald	m2			143,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	53,00	2,65
	se exclude Nisip bit	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 450,00	136,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,86
		Total	lei			86 189,44
18		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (adaugator la NORMA DB216H conform Proiectului)	t			1 450,00
	se exclude Nisip bit	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0000	1 450,00	1 450,00
		Total	lei			3 081,25
		5. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
		Total	lei			105,30
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			172,25
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,39
						19,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			21,67
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,54
						9,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	53,00	9,54
		<i>Total</i>	lei			171,72
23	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			869,26
						255,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	53,00	255,46
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	155,00	613,80
		<i>Total</i>	lei			1 564,67
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			132,89
						34,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	53,00	34,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	220,00	84,92
		<i>Total</i>	lei			239,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.