

Reparatii curente gradinita "Foisor" or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 17-21

Deviz-oferta № 17-21

Reparatii curente

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (12 usi, 3 usite, 2 ferestre)	m2	27,00		
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (11 usi galerie marime dedie 0,8-1,0x2,1m, 1 usa despartitoare galerii 1,3x2,1m, 3 usite hidrant 0,75x0,75m)	m2	25,40		
3	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu cel putin 3 camere, Clasa profilului minim B, grosimea peretelui minim 2,4mm, coeficient de termoizolare max 5,0W/m2*k, armare de otel gr. minim 0,8mm. (2 ferestre galerie 0,92x0,87)	m2	1,60		
		Capitolul 2. Tavane				
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	101,72		
5	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	135,10		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	101,72		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,72		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane, plinte)	m2	111,94		
		Capitolul 3. Inlocuire electricitate				
9	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,00		
10	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (3 prize, 3 intrerupatoare)	buc	6,00		
11	RpEB12 A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la	m	48,30		

1	2	3	4	5	6	7
		1-2-3-4-5x2,5 mmp				
12	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00		
13	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	11,00		
14	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Fixat de tavane)	m	78,00		
15	RpEA02 B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate	m	11,00		
16	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	89,00		
17	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme (inclusiv cutiile de distributie)	buc	10,00		
18	RpEE03 B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00		
19	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00		
20	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	19,00		
21	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	11,00		
22	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	15,00		
		Capitolul 4. Finisare pereti				
23	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	306,76		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	306,76		
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	306,76		
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	306,76		

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	348,97		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si glafuri	m2	348,97		
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti si glafuri)	m2	348,97		
		Capitolul 5. Poarta metal acces teritoriu				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,58		
31	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,58		
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil 3 piloni 100x100, H=3,0m, inglobati in beton)	kg	105,30		
33	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	8,80		
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	20,24		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Cheltuieli de transport si depozitare	12,00 %
TOTAL:	100,00 +
Cheltuieli de regie:	14,50 %
TOTAL:	100,00 +
Beneficii de deviz:	6,00 %
TOTAL:	100,00 +
TVA 20%	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)